



ประกาศอำเภอวังน้ำเขียว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างฝายน้ำล้นคสล. เพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน  
บ้านวังสับประต หมู่ที่ ๑๓ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


ด้วย อำเภอวังน้ำเขียว มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการซ่อม  
สร้างฝายน้ำล้นคสล. เพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านวังสับประต หมู่ที่ ๑๓ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด  
นครราชสีมาตามแบบที่ ปปช.กำหนดรายละเอียด ดังนี้

ตาราง ปปช. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการซ่อมสร้างฝายน้ำล้นคสล. เพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน  
บ้านวังสับประต หมู่ที่ ๑๓ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการขุดลอกคลองขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร  
ความลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๕ ลบ.ม. และป้ายโครงการ  
จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายธรรมธรรต ทองสำโรง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
  - ๖.๒ นายเสกสรร จันวงษา ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
  - ๖.๓ นายบุญชิต อรรถโยโคผอ.กองช่าง อบต.ระเริง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

  
(นายไพรัตน์ ลิ้มสกุล)  
นายอำเภอวังน้ำเขียว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว	สำนัก/กอง
ประเภท งานชลประทาน	
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว	
สถานที่ก่อสร้าง บ.วังสับประด ม. 13 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง ช่าง กรม
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11	เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	98,587.72	1.2726	125,462.73	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3365	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	56,211.00	1.3266	74,569.51	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	1	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,032.25	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	( สองแสนบาทถ้วน )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายธรรมธรรต ทองคำโรง )

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายเสกสรร จันวงษา )

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายบุญชิต อรรถโยโค )

ผอ.กองช่าง

รายการประมาณราคา โครงการซ่อมสร้างฝายน้ำล้น คสล.เพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ.วังสัจจะ ม. 13 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน

สำนัก/กอง ช่าง

กรม

ประมาณการโดย นายอภิชาติ ลาตกระโทก

เมื่อวันที่ 11

เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.								
1.1	หินใหญ่	25.00	ลบ.ม.	305.48	7,637.00	64.00	1,600.00	9,237.00	
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง	20.00	ลบ.ม.	1,822.43	36,448.60	423.00	8,460.00	44,908.60	
1.3	ปูนซีเมนต์เรียงหิน	110.00	ถุง	120.56	13,261.60	17.30	1,903.00	15,164.60	
1.4	ทราย	7.00	ลบ.ม.	406.54	2,845.78	64.00	448.00	3,293.78	
1.5	เหล็ก RB Ø 12 มม.	75.00	เส้น	133.16	9,987.00	29.30	2,197.50	12,184.50	
1.6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	23.00	เส้น	35.98	827.54	7.00	161.00	988.54	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	37.38	560.70	0.00	0.00	560.70	
1.9	ไม้แบบ	50.00	ตร.ม.	100.00	5,000.00	105.00	5,250.00	10,250.00	
1.10	ไม้โครงครายี่ดไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	100.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							98,587.72	
2	งานขุดลอกคลอง								
	ดำเนินการขุดลอกคลอง (สภาพเดิมกว้าง 13 เมตร	2,285.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	24.60	56,211.00	56,211.00	
	ลึก 1 เมตร) ขุดให้มีความกว้าง 15 เมตร								
	ยาว 74 เมตร ลึก 3.50 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5								
	ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,285 ลบ.ม.								
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							56,211.00	