



ประกาศอำเภอโนนสูง

เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะค่า
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะค่า
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๒,๕๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะค่า
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๓๒๒,๕๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเทพประสิทธิ์ แฉ่งภูเขียว ประธานกรรมการ
 ๒. นายเจษฎา แพงอนันต์ กรรมการ
 ๓. นายชาติ บุญจริง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)
นายอำเภอโนนสูง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.๔

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านจันทองปรีดี หมู่ที่ ๑๐
สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันทองปรีดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะค่า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ต่อเติม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐.๕๐ เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ บ้านจันทองปรีดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะค่า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานดิน							
	๑.๑ ขุดดินหลุมฐานราก- ถมดิน	๔.๒๐	ลบ.ม.	-	๐.๐๐	๔๔.๐๐	๔๑๐.๘๐	๔๑๐.๘๐
	๑.๒ ทราดยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	๔.๗๗	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑,๙๓๙.๑๙	๔๔.๐๐	๔๗๒.๒๓	๒,๔๑๑.๔๒
	๑.๓ งานดินถม		ลบ.ม.		๐.๐๐		-	-
๒	แบบหล่อ				๐.๐๐		-	-
	๒.๑ ไม้แบบ คัด ๘๐ %	๔๗	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๑๘,๙๒๘.๐๗	๐.๐๐	-	๑๘,๙๒๘.๐๗
	๒.๒ ค่าแรง	๕๙	ตร.ม.		๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๗,๘๓๑.๐๔	๗,๘๓๑.๐๔
	๒.๓ ค้ำยัน+เครื่อรัดแบบคัด ๓๐ %	๑๘	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๗,๑๓๓.๐๙	๐.๐๐	-	๗,๑๓๓.๐๙
	๒.๔ ตะปู	๑๐	กก.	๕๖.๐๗	๕๖๐.๗๐	๐.๐๐	-	๕๖๐.๗๐
๓	งานคอนกรีต				๐.๐๐		-	-
	๓.๑ คอนกรีต ๑:๓:๕	๐.๔๐	ลบ.ม.	๑,๗๕๒.๓๔	๗๐๐.๙๓	๓๔๘.๐๐	๑๕๙.๒๐	๘๖๐.๑๓
	๓.๒ คอนกรีต ๑:๒:๔ ๒๔๐ ksc	๑๓.๕๙	ลบ.ม.	๑,๘๔๕.๘๐	๒๔,๐๘๔.๔๒	๔๓๖.๐๐	๕,๙๒๕.๒๔	๓๑,๐๐๙.๖๖
๔	งานเหล็ก				๐.๐๐		-	-
	๔.๑ เหล็กเส้นกลม RB dia. ๖ มม.	๑๐๙	กก.	๑๘.๗๓	๒,๐๔๑.๕๗	๓.๔๐	๓๗๐.๖๐	๒,๔๑๒.๑๗
	๔.๒ เหล็กเส้นกลม DB dia. ๑๒ มม.	๓๘๒.๙๐	กก.	๑๗.๓๖	๖,๖๔๗.๑๔	๓.๔๐	๑,๓๐๑.๘๖	๗,๙๔๘.๐๐
	๔.๓ ลวดผูกเหล็ก	๗	กก.	๓๗.๓๘	๒๖๕.๘๐	๐.๐๐	-	๒๖๕.๘๐
	๔.๔ เหล็ก wire mesh ๔ มม .@ ๒๐x๒๐xซม.#	๘๘	ตร.ม.	๒๕.๗๐	๒,๒๔๘.๗๕	๕.๐๐	๔๓๗.๕๐	๒,๖๘๖.๒๕
๕	งานโครงสร้างเหล็ก							
	๕.๑ เหล็กตัวซี ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๑๐	ท่อน	๔๘๓.๖๕	๔,๘๓๖.๕๐	๑๗๘.๕๐	๑,๗๘๕.๐๐	๖,๖๒๑.๕๐
	๕.๒ เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๙	ท่อน	๕๔๒.๐๖	๔,๘๗๘.๕๔	๑๙๙.๗๕	๑,๗๙๙.๗๕	๖,๖๗๘.๒๙
	๕.๓ เหล็กตัวซี ๑๒๕x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๕.๐๐	ท่อน	๕๘๖.๔๕	๒,๙๓๒.๒๕	๒๑๖.๗๕	๑,๐๘๓.๗๕	๔,๐๑๖.๐๐
	๕ งานทาสีกันสนิมเหล็ก	๔๖	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	๓,๙๑๐.๐๐
	๕.๔ งานทาสีน้ำมันเหล็ก	๔๖	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	๓,๙๑๐.๐๐
๖	งานผนัง				๐.๐๐		-	-
	๖.๑ งานก่ออิฐบล็อก	๖๓	ตร.ม.	๖๑.๓๗	๓,๘๕๕.๐๔	๖๐.๐๐	๓,๗๖๘.๐๐	๗,๖๒๓.๐๓
	๖.๒ งานฉาบปูน	๑๒๖	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๘,๘๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๗,๕๓๖.๐๐	๑๖,๓๕๖.๐๐
	๖.๓ งานทาสีอาคาร	๑๒๖	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๕,๖๕๖.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๗๖๘.๐๐	๙,๔๒๔.๐๐
	๖.๔ ผนังไม้สำเร็จรูป ๑/๒ x ๖ นิ้วยาว ๔.๐๐ ม.	๔	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖๙.๐๐	๒๘๑.๕๒	๒,๐๘๑.๕๒
๗	งานไฟฟ้า							
	๗.๑ ขุดหลอดไฟฟ้ล่อเรสเซนส์ ๒*๓๖ W	๓	จุด	๔๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
	๗.๒ สวิตช์ เปิด-ปิด ๑ ทาง	๓	จุด	๒๙.๐๐	๘๗.๐๐	-	-	๘๗.๐๐
	๗.๓ เต้ารับกาว คู่	๓	จุด	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
	๗.๔ บล็อกลอย ๔*๔ หรือหน้ากาก ๓ ช่อง	๓	จุด	๖๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	-	-	๑๘๐.๐๐
	๗.๕ สายไฟ ๒*๑.๕	๑๐๐	เมตร	๑๑.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	-	-	๑,๑๐๐.๐๐
	๗.๖ สายไฟ ๒*๒.๕/๑.๕	๕๐	เมตร	๓๕.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	-	-	๑,๗๕๐.๐๐
	๗.๘ สายไฟ ๒*๔/๒.๕	๕๐	เมตร	๔๘.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐
	๗.๙ ตู้ load center ๑๒ ช่อง	๑	จุด	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๘	๘.๑ แผ่นMetal sheet หนา ๐.๓๓ มม.	๘๘	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖,๑๒๕.๐๐	๒๓,๖๒๕.๐๐
	๘.๒ ปิดข้าง แผ่นMetal sheet	๑๔.๐	เมตร	๗๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	๒๔.๐๐	๓๓๖.๐๐	๑,๓๑๖.๐๐
	๘.๓ น๊อตยึดMetal sheet	๒	กล่อง	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐			๓๐๐.๐๐
	๘.๔ รางน้ำ ๖ นิ้ว	๑๓	เมตร	๖๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๑๔.๐๐	๑๗๕.๐๐	๙๕๕.๐๐
	๘.๕ ปิดลอนไม้สังเคราะห์,เชิงชาย ๑x๘ นิ้ว	๔๙	เมตร	๑๗๐.๐๐	๘,๓๓๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๗๑๕.๐๐	๑๐,๐๔๕.๐๐
๙	งานประติ -หน้าต่าง							
	- ประตู D๑	๑	ชุด	๓๔,๐๐๐.๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐
	- ประตู D๒	๑	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐
	- หน้าต่าง W๑	๖	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๖,๑๐๐.๐๐
	- หน้าต่าง W๒	๑	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐
	รวมราคาค่าต้นทุน							๒๕๙,๑๕๗.๔๗

ประมาณการโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง