



ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐ บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๘๐๐ บาท(สามแสนแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ประ.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัญญัติ คุปตมุณี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘


(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง



สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก ม.7
ที่ก่อสร้าง บ้านสะแก ม.7 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

นิเทศโครงการ 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 2.จ้างเหมาเครื่องมือและเครื่องจักรกล 3.จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง

ตามราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามราคาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	1	โครงการ	260,236.25	260,236.25	
2	ค่าจ้างแรงงานราษฎร	1	โครงการ	40,621.75	40,621.75	135 แรง
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				300,858.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				300,800.00	
	ตัวอักษร :	สามแสนแปดร้อยบาทถ้วน				

งบราคา : ราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

: ราคาสำนักงานประมาณ

: หลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

: ราคาวัสดุในท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลำชุมพวงและใกล้เคียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

งบราคา.....

(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ.....

(นายบัญญัติ สุปทุมณี)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

กรรมการ.....

(นางพร จันททรัพย์กา)

ตำแหน่ง

เสมียนตราอำเภอชุมพวง

กรรมการ.....

(นางสาวพิชามณูช ชาญ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบ

ประมาณราคาจากล่างล้าก่อสร้าง ถนน คสล.

ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 145 ม. ทน 0.15 ม.

สร้าง บ้านสะแก ม.7 ต.ประจักษ์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ในโครงการ 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 2.จ้างเหมาเครื่องมือและเครื่องจักรกล 3.จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง

ชวกร กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ณราคาเมื่อ 3 ธันวาคม 2558

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	วัสดุและ แรงงาน	
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลปรับพื้นที่	725.00	ตร.ม.	1.75	1,268.75	-	-	1,268.75	
งานไถลัดดินถม	8.00	ลบ.ม.	50.00	400.00	-	-	400.00	
งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	36.25	ลบ.ม.	296.00	10,730.00	99.00	3,588.75	14,318.75	
แบบหล่อคอนกรีต+อุปกรณ์	1.00	SET	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
ได้คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ)	108.00	ลบ.ม.	1,975.00	213,300.00	306.00	33,048.00	246,348.00	
งานเหล็กเสริม								
- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	725.00	ตร.ม.	23.50	17,037.50	5.00	3,625.00	20,662.50	
- RB 15 มม.	14.00	เส้น	270.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
- DB 16 มม.	15.00	เส้น	300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	30.00	ลิตร	24.00	720.00	12.00	360.00	1,080.00	
ป้ายโครงการเหล็ก	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	1.00	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
			คิดเป็นเงินค่าวัสดุ	260,236.25				
			ค่าจ้างแรงงาน			40,621.75		
			คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				300,858.00	13.5 แรก
			คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				300,800.00	
ตัวอักษร :	สามแสนแปดร้อยบาทถ้วน							

ผู้ประมาณราคา.....

(นางสาวพิชามณีย์ ขาญจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง