




ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ


ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๘,๗๐๐ บาท(สองแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. (ภายใน) ยาว ๑๑๓ ม.จุดที่ ๑ วางท่อ PVCขนาด๑๒๓ ขึ้น ๘.๕๐ ยาว ๑๖๐ ม. จุดที่ ๒ วางท่อ PVCขนาด๑๒๒ ขึ้น ๘.๕๐ ยาว ๕๐ ม. จุดที่ ๓ วางท่อ PVCขนาด๑๒๒ ขึ้น ๘.๕๐ ยาว ๑.๒๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๕,๕๐๐ บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ประ.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัญญัติ คุปตมณี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางพชร จันทร์ทรัพย์ภา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวพิชามณูษ์ ขาญจจอหอ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘


(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง



สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประเภท งานก่อสร้าง บ้านช่องแมว หมู่ที่ 12 ต.ประจักษ์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน บ้านช่องแมว หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านช่องแมว หมู่ที่ 12 ต.ประจักษ์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ - สำนัก/กอง ช่าง กรม -

แบบเลขที่ /2558 รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ		ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
	งานวางระบายน้ำ				
1	ค่าวัสดุอุปกรณ์	77,257	1.00	77,257	
2	ค่าจ้างแรงงาน	32,100	1.00	32,100	
	งานระบบประปา				
3	ค่าวัสดุอุปกรณ์	45,794	1.00	45,794	
4	ค่าจ้างแรงงาน	16,761	1.00	16,761	
	เงินประกันผลงานหลัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..... %				
	ภาษีเงินได้.....7..... %				
5	ค่าป้ายชั่วคราว โครงการ 1 ป้าย			500	
6	ค่าป้ายเหล็ก โครงการ 1 ป้าย			3,000	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			175,412	
	คิดเป็นเงินประมาณ			175,400	
	ตัวอักษร			หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน	
	ขนาดหรือเนื้อที่				
	เฉลี่ยประมาณ	บาท/ท่อน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

นายบัญญัติ สุปตมณี (ปลัดอำเภอชุมพวง)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

นางพชร จันทร์ทรัพย์กา

เสมียนตราอำเภอชุมพวง

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

นางสาวพิชามณีย์ ชาญจอหอ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประจักษ์

ราคาตัวก่อสร้างรายละเอียด คสล.สายบ้านช่องแมว หมู่ที่ 12 ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แบบปร.4 แผ่นที่ 1
 กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร (ภายใน) ยาว 113 เมตร ตามรายละเอียด แบบแปลนและแผนผังที่กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่องแมว หมู่ที่ 12 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 12558
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต ประเมินการวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	
1	ค่าขุดดินด้วยแรงคน	63.28	ลบ.ม.	-	-	125.00	7,910	
2	ทรายหยาบรองพื้น	7.91	ลบ.ม.	296.00	2,341	99.00	783	
3	คอนกรีต 1:2:4	21.47	ลบ.ม.	1,975.00	42,403	306	6,570	
4	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	0.2630	ตัน	18,470.50	4,858	4,100	1,078	
5	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	0.6870	ตัน	17,935.80	12,322	4,100	2,817	
6	ลวดผูกเหล็ก	23.75	กก.	39.99	950	-	-	
7	ท่อ PVC Ø 4"	-	ท่อน	595	-	220.00	-	
8	ไม้แบบ	97.18	ตร.ม.	148.00	14,383	133	12,925	
รวมค่าวัสดุอุปกรณ์					77,257			
รวมค่าแรงงาน							32,083	107
ปรับค่าแรงงาน							32,100	แรง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

นายบัญญัติ สุปทุมณี (ปลัดอำเภอชุมพวง)

ชื่อ..... กรรมการฯ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

นางพชร จันทร์ทรัพย์กา

นางสาวพิชามณัช ชาญจอหอ

เลี่ยมตราอำเภอชุมพวง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุต