ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖ บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด
รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖ บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๕๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกว้าง ๔.๐๐x๒๖๐x ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย ประธานกรรมการ
๖.๒ นางพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร สุภโกศล กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนวย ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 10 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 16 - บ้านดอกดวาย หมู่ที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 10 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 16 - บ้านดอกดวาย หมู่ ที่17 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1040 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย หัวหน้าส่วนโยธา อบต.โนนรัง วันที่ 24 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม (บาท)	อัตราส่วภาษี	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดซื้อวัสดุ	395,253.00	1.0700	422,920.71	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			422,920.00	เงื่อนไข
2	ค่าเช่าเครื่องจักร	7,462.00	1.0700	7,984.34	- เงินล่วงหน้าจ่าย....0..%
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			7,984.00	- เงินประกันผลงานหัก....0..%
3	ค่าแรง	69,817.05	1.0000	69,817.05	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...%
	คิดเป็นเงินงบประมาณจ้างแรงงานราษฎร			69,600.00	- ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%
	(จ้างแรงงานราษฎร 232 แรง/300 บาท)				- ภาษี.....7....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			500,504.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,500.00	
	(ตัวอักษร) -(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)-				

ประมาณการโดย.....หัวหน้าส่วนโยธา/ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาว จันทร์ประหม่า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิพร สุกโชค)

ปลัดอำเภอ

นายอำเภอ ปองมาย

นายอำเภอชุมพวง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 10 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 16 - บ้านคอกควาย หมู่ที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 10 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 16 - บ้านคอกควาย หมู่ที่ 17 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ผู้ประมาณการ นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประมาณการวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
	ค่าจัดซื้อวัสดุ								
1	ทรายรองพื้น	54.00	ลบ.ม.	292.97	15,820.38	99.00	5,346.00	21,166.38	
2	คอนกรีตสำเร็จรูป	156.00	ลบ.ม.	1,975.70	308,209.20	306.00	47,736.00	355,945.20	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 4 มม.@ 0.10 x0.30 ม	1040.00	ตร.ม.	38.00	39,520.00	5.00	5,200.00	44,720.00	
4	เหล็ก DB 12 มม. ขนาดยาว 0.50 เมตร	520.00	ท่อน	6.81	3,541.20	1.46	759.20	4,300.40	
5	เหล็ก RB 15 มม. ขนาดยาว 0.50 เมตร	416.00	ท่อน	10.88	4,526.08	2.29	951.81	5,477.89	
6	ยางมะตอย	140.00	ลิตร	25.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
7	ค่าหยอดยางมะตอย	468.00	เมตร	-	-	12.53	5,864.04	5,864.04	
8	หินคลุก	40.00	ลบ.ม.	415.91	16,636.40	99.00	3,960.00	20,596.40	
	รวมยอดยกไป				391,753.26		69,817.05	461,570.31	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา/ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย) (.....) (.....)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 10 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 16 - บ้านคอกควาย หมู่ที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 10 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 16 - บ้านคอกควาย หมู่ที่ 17 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ผู้ประมาณการ นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประมาณการวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
	รวมยอดยกมา				391,753.26		69,817.05	461,570.31	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
					395,253.26		69,817.05	465,070.31	
	ค่าเช่าเครื่องจักร								
1	รถปรับเกรดถนน	1300	ตร.ม.	-	-	1.62	2,106.00	2,106.00	
2	ค่าเช่าแบบเหล็ก	260	เมตร	-	-	20.60	5,356.00	5,356.00	
								7,462.00	
	รวมค่าวัสดุ							395,253.00	
	รวมค่าแรงงาน							69,817.05	
	รวมค่าเช่าเครื่องจักร							7,462.00	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา/ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย) (นายพร ธัญพงษ์ไพบูลย์) (นายสมชาย ผู้นำดี)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปลัดอบต.