



ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๐,๙๐๐ บาท(สองแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างอาคาร กว้าง ๗ ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๐,๙๐๐ บาท(สองแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิเศษ สิ้นโรัมย์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกตอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.๕

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษี ๗%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุ	๑๔๖,๕๓๑.๕๑	๗%	๑๕๖,๑๑๗.๖๘	จำนวน ๒๖๒ แร้ง
๒	ค่าเช่าเครื่องจักร	๒๓,๐๐๐.๐๐		๒๓,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าจ้างแรงงาน	๗๘,๘๔๕.๔๖		๗๘,๘๔๕.๔๖	
๔	ป้ายโครงการ			๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๖๐,๙๖๓.๑๔	
สรุป	ปรับเหลือ			๒๖๐,๙๐๐.๐๐	
	(สองแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)				

หมายเหตุ อิงราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ราคา (๒๓.๐๐-๒๓.๙๙ บาท/ลิตร)

อิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

อิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศิระเสก สิ้นโทรัมย์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพร จันทร์ทรัพย์)

เสมียนตราอำเภอชุมพวง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอำเภอ ชุมพวง
นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์

(Handwritten signature)

ประมาณการ : ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกทอง
 ปริมาณงาน : กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วย		ค่าวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน(บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน(บาท)		
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
๑.๑	งานวางผังโครงสร้าง	๑.๐๐	งาน	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๑.๒	ทรายรองพื้นฐานราก	๐.๖๐	ลบ.ม.	๒๙๖.๐๐	๑๗๗.๖๐	๙๙.๖๐	๕๙.๕๐	๒๓๗.๐๐	
๑.๓	งานแบบหล่อคอนกรีต (ปริซึม)								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๖๘.๘๒	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๙,๑๕๓.๐๖	๙,๑๕๓.๐๖	
	- ไม้ใช้ทำแบบ ๑"x๖" x ๔.๐๐ เมตร	๑๙.๑๖	ลบ.ฟ.	๖๑๖.๘๒	๑๑,๘๘๘.๒๗	-	-	๑๑,๘๘๘.๒๗	
	- ไม้คร่าว+ค้ำยัน ๑/๒"x๓" x ๔.๐๐ เมตร	๗.๑๙	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๗๕	๔,๐๓๑.๗๙	-	-	๔,๐๓๑.๗๙	
	- ตะปูตอกไม้	๑๘.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๑,๐๐๙.๒๖	-	-	๑,๐๐๙.๒๖	
๑.๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต(นครราชสีมา)								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๖ มม. (๔๕ เส้น)	๕๑๔.๔๖	กก.	-	-	๓.๓๐	๑,๖๙๗.๓๒	๑,๖๙๗.๓๒	
	- เหล็กเส้นกลมผิวรีข้อย ๑๒ มม. (๔๗ เส้น)	๙๙.๖๑	กก.	๑๖.๘๔	๑,๖๗๗.๔๓	-	-	๑,๖๗๗.๔๓	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๖.๐๐	กก.	๓๒.๓๑	๕๒๓.๓๖	-	-	๕๒๓.๓๖	
	- Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ม. #	๑๐๘.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๙๖	๒,๓๓๑.๖๘	๕.๐๐	๕๔๐.๐๐	๒,๙๗๖.๖๘	
๑.๕	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	๐.๓๖	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๑๔๓.๒๘	๑๔๓.๒๘	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.๒	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๙๘.๐๐	๘,๙๖๔.๐๐	๘,๙๖๔.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๒๘,๑๕๕.๗๓		๒๘,๑๕๕.๗๓	๒๘,๑๕๕.๗๓	

ประมาณการ : ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกคอง
 ปริมาณงาน : กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโคกคอง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วย		วัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน(บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน(บาท)		
	รวมยอดยกมา								
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๒๐.๐๐	ถุง	๑๒๙.๐๐	๒๒,๑๕๕.๗๓		๒๒,๐๕๗.๕๖	๕๐,๒๑๓.๑๙	
	ทรายหยาบ(ที่แหล่ง)	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๖.๐๐	๑๕,๔๘๐.๐๐			๑๕,๔๘๐.๐๐	
	หิน (บุรีรัมย์)	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๗๐.๐๐	๓,๘๘๕.๐๐			๓,๘๘๕.๐๐	
๑.๖	งานทรายราดน้ำอัดแน่น	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๖.๐๐	๕,๓๒๘.๐๐		๕,๓๒๘.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	
๑.๗	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก							๗,๑๑๐.๐๐	
	- เหล็กตัวซี ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๓๔.๐๐	ฟอน	๔๘๕.๙๘	๑๖,๕๒๓.๓๒			๑๖,๕๒๓.๓๒	
	- เหล็กตัวซี ๑๐๐ x ๕๐ x ๓.๒ มม.	๑๖.๐๐	ฟอน	๗๐๐.๙๓	๑๑,๒๑๔.๙๘			๑๑,๒๑๔.๙๘	
	- เหล็กตัวซี ๕๐ x ๕๐ x ๒.๓ มม.	๒๒.๐๐	ฟอน	๔๒๙.๙๑	๙,๔๕๘.๐๒			๙,๔๕๘.๐๒	
	- เหล็กตัวซี ๒๕ x ๒๕ x ๒.๓ มม.	๖.๐๐	ฟอน	๓๓๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐			๑,๙๘๐.๐๐	
	- RB ๑๕ กก.	๒.๐๐	เส้น	๒๒๗.๗๖	๔๕๕.๕๒			๔๕๕.๕๒	
	- PL หนา ๑๐ มม.	๖๓.๕๘	กก.	๒๘.๐๐	๑,๗๘๐.๒๔			๑,๗๘๐.๒๔	
	- ANCHOR BOLT & ๑๙ มม.	๒๔.๐๐	ชุด	๑๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐			๒,๔๐๐.๐๐	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก (๕ กระบอง)	๑๕๘.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๕,๖๘๘.๐๐		๕,๕๓๐.๐๐	๑๑,๒๑๘.๐๐	
	- ค่าแรงทำโครงหลังคา	๒,๐๐๒.๐๐	กก.	-	-		๒๒,๐๒๔.๐๐	๒๔,๐๒๔.๐๐	
๒	งานสถาปัตยกรรม								
๒.๑	งานผนังหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็ก หนา ๐.๓๕ มม.	๙๑.๐๐	เมตร	๑๕๐.๐๐	๑๓,๖๕๐.๐๐		๗๐.๐๐	๑๓,๗๒๐.๐๐	
	- ครอบหลังคาเหล็ก หนา ๐.๓๕ มม.	๑๒.๐๐	เมตร	๙๐.๙๕	๑,๐๙๑.๕๐		๗๐.๐๐	๑,๑๖๑.๕๐	
	รวมยอดยกไป				๑๖๖,๔๕๖.๑๑		๖๐,๖๐๓.๕๖	๑๘๗,๐๕๙.๖๗	

ประมาณการ : ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกทอง

ปริมาณงาน : กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ปร.๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วย		ค่าวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หน่วยเมตร
		ปริมาณ	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวน (เงินบาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวน (เงินบาท)		
	รวมยอดดยงมา				๑๒๖,๕๕๓.๑๑		๖๐,๖๐๓.๕๖	๑๘๗,๑๕๖.๕๗	
	- สกรูยาวเหล็ก ๑๒-๑๖x๕๘	๑๘๒.๐๐	ตัว	๓.๐๐	๕๕๖.๐๐			๕๕๖.๐๐	
	ค่าตัดโค้งแผ่นหลังคาเหล็ก	๒๔.๐๐	เมตร			๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๒๒	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบ	๒๑.๐๐	ตร.ม.	๗๗.๐๐	๑,๖๑๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๓,๗๑๗.๐๐	
๒๓	งานตอกแต่งพื้น								
	- งานผิวกระเบื้องดินเผาเคลือบขรามัน ขนาด ๑๒" x ๑๒"	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๘.๒๒	๑๑,๗๗๕.๕๐	๑๕๘.๐๐	๑๑,๐๖๖.๐๐	๒๒,๘๔๑.๕๐	
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดพื้นยาบ	๓๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๖๑.๐๐	๒,๓๑๘.๐๐	๒,๓๑๘.๐๐	
๒๔	งานพาสตี								
	- สีน้าพาสตี	๒๑.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๑๕.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	
๓	งานไฟฟ้า								
	โคมตะแกรงทองแดงสะท้อนอะลูมิเนียมขนาด ๒-๓๖ วัตต์	๕.๐๐	จุด	๕๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	สายไฟพร้อมอุปกรณ์กล่อง สวิตช์ เบรก-เบ็ด เต้าเสียบ	๑.๐๐	งาน	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	
	ตู้ควบคุม	๑.๐๐	ตู้	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้าง				๑๕๖,๕๕๓.๑๑		๗๖,๘๕๕.๕๖	๒๓๓,๔๐๘.๖๗	
๔	ค่าอื่นๆ								
	ค่าเช่าเครื่องผสมคอนกรีตและอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐				๘,๐๐๐.๐๐	
	ค่าเช่ารถแบ็คโฮชุดหลุมฐานราก	๕.๐๐	ชม.	๑,๕๐๐.๐๐				๑,๕๐๐.๐๐	
	ค่าเช่ารถบรรทุกตักดินหลังคา	๕.๐๐	ชม.	๑,๕๐๐.๐๐				๑,๕๐๐.๐๐	
	รวมค่าเช่าอุปกรณ์ + เครื่องจักร							๑๑,๐๐๐.๐๐	