



ประกาศอำเภอชุมพวง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาติ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาติ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๑,๐๐๐ บาท(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายศิระเสก สีนโรัมย์ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
  - ๖.๓ นางสาวศุจินทร ศรีทรัพย์ กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)  
นายอำเภอชุมพวง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง  
ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านโนนชาด - บ้านท่าลาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.๕

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษี ๗%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุ	๑๘๓,๐๕๖.๙๘	๗%	๑๙๕,๐๓๒.๖๗	จำนวน ๑๓๖ แร้ง
๒	ค่าเช่าแบบและอุปกรณ์	๕,๐๐๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าจ้างแรงงาน	๔๑,๐๗๗.๘๓		๔๑,๐๗๗.๘๓	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๔๑,๑๑๐.๕๐	
สรุป	ปรับเหลือ (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )			๒๔๑,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ อิงราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ราคา (๒๓.๐๐-๒๓.๙๙ บาท/ลิตร)

อิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

อิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายศิเวเสก สีนโรัมย์ )

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นางพร จันทร์ทรัพย์ )

เสมียนตราอำเภอชุมพวง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านโนนเขาด - บ้านท่าลาด

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนเขาด หมู่ที่ ๑๘ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ริ้วทางงาน ถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร

ยาว

๑๒๐.๐๐

เมตร ใกล้เคียงถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ประมาณการโดย นางสาวจิณิธร ศรีทรัพย์

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
๑	งานกรุทางลาดง่าป่า (เบา)	-	ตร.ม.	-	-	๑.๖๔	๙๘๔.๐๐	๙๘๕.๖๔	
๒	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (เบา)	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๔	๙๘๔.๐๐	๑๑๘๕.๖๔	
๕	งานทรายรองพื้น (ที่แหล่ง)	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๖.๐๐	๘,๘๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑๑,๙๔๙.๐๐	
๖	งานคอนกรีต ค.๒ (ปูรั้ว)	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๒๗,๕๔๐.๐๐	๒๗,๕๔๐.๐๐	
๗	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์๒๔๐/ตร.ซม.	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๒๘.๙๗	๑๕๕,๖๐๗.๓๐	-	-	๑๕๕,๖๐๗.๓๐	
๘	งานเหล็กเสริม(นครราชสีมา)	๐.๑๘	๑๕,๗๑๒.๑๕	๒,๘๗๖.๖๔	๓,๓๐๐.๐๐	๖๐๕.๑๘	๓,๙๘๑.๘๒		
๙	๗.๑ Dowel Bar (RB ๑๕ mm) (๑๓ เส้น)	๐.๑๑	ตัน	๑๕,๕๗๖.๙๒	๑,๖๕๙.๘๘	๓,๓๐๐.๐๐	๓๖๕.๑๖	๒,๐๒๕.๐๔	
๑๐	๗.๒ Tie Bar (DB ๑๒ mm) (๑๓ เส้น)	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๙๖	๑๓,๑๗๖.๐๐	๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๖,๑๙๒.๐๐	
๑๑	๗.๓ Wire mesh (๒๐x๒๐ Cm ๔ mm)	-	แผ่น	๓๐.๐๐	-	-	-	-	
๑๒	แผ่นโพลี	๙.๐๐	ลิตร	๒๓.๐๐	๒๐๗.๐๐	-	-	๒๐๗.๐๐	
๑๓	ยางมะตอย	๓๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๓.๐๐	๔,๐๖๕.๐๐	๔,๐๖๕.๐๐	
๑๔	งานไม้แบบและค้ำยัน								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคา/หน่วย	บาท	รวม ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วยต่อชุด
				ราคา/หน่วย	บาท				
๑๑	ดินถมไหลทาง	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๒๗.๐๙	๖๕๐.๑๖	๖๕.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๒,๒๑๐.๑๖	
๑๒	งานระบายน้ำ ๑ ท่อลอดถนน คสล. - ขนาด dia ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร - ขนาด dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร - ขนาด dia ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร - ขนาด dia ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร - ขนาด dia ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร - ขนาด dia ๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร - ขนาด dia ๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร	- - - - - - -	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน	๒๘๙.๗๒ ๔๐๑.๘๗ ๖๑๖.๘๒ ๑,๐๗๔.๗๗ ๑,๓๔๗.๖๖ ๒,๕๗๐.๐๙ ๔,๒๙๙.๐๗	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	
๑๓	ค่าเช่าแบบเหล็กพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
รวม					ค่าวัสดุ ๑,๘๓,๐๕๖.๙๘		ค่าแรง ๕๓,๐๗๗.๘๗	ค่าวัสดุและค่าแรง ๒,๒๙๙,๑๓๔.๘๕	

หมายเหตุ อิงราคามัมน์เฮล้า ณ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ราคา (๒๓.๐๐-๒๓.๙๙ บาท/ลิตร)

อิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

อิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  


(นางสาวศุจินทร์ ศรีทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง