




ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน


ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๐,๙๐๐ บาท(สองแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างอาคาร กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๐ ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศิวิเสก สิ้นโหมรัมย์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙


(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง



สรุปผลราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสองคอน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษี ๗%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุ	๑๔๖,๕๓๑.๕๑	๗%	๑๕๖,๑๑๗.๖๘	จำนวน ๒๖๒ แรง
๒	ค่าเช่าเครื่องจักร	๒๓,๐๐๐.๐๐		๒๓,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าจ้างแรงงาน	๗๘,๘๔๕.๔๖		๗๘,๘๔๕.๔๖	
๔	ป้ายโครงการ			๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๖๐,๙๖๓.๑๔	
สรุป	ปรับเหลือ (สองแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)			๒๖๐,๙๐๐.๐๐	

หมายเหตุ อิงราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ราคา (๒๓.๐๐-๒๓.๙๙ บาท/ลิตร)

อิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

อิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศิวะเสก สินโทรัมย์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพร จันทร์ทรัพย์)

เสมียนตราอำเภอชุมพวง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุจินทร ศรีทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนันต์

[Signature]

นายอำนาจ ปองนาน
นายอำเภอชุมพวง

[Signature]

ประมาณการ : ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสองคอน

ปริมาณงาน : กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วย		ค่าวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
๑.๑	งานวางผังโครงสร้าง	๑.๐๐	งาน	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๑.๒	ทรายรองพื้นฐานราก	๐.๖๐	ลบ.ม.	๒๙๖.๐๐	๑๗๗.๖๐	๙๙.๐๐	๕๙.๔๐	๒๓๗.๐๐	
๑.๓	งานแบบหล่อคอนกรีต (ปริมาตร)								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๖๘.๘๒	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๙,๑๕๓.๐๖	๙,๑๕๓.๐๖	
	- ไม้ใช้ทำแบบ ๑"x๖"x๔.๐๐ เมตร	๑๙.๑๖	ลบ.ฟ.	๖๑๖.๘๒	๑๑,๘๑๘.๒๗	-	-	๑๑,๘๑๘.๒๗	
	- ไม้คร่าว+ค้ำยัน ๑/๒"x๓"x๔.๐๐ เมตร	๗.๑๙	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๗๕	๔,๐๓๑.๗๙	-	-	๔,๐๓๑.๗๙	
	- ตะปูตอกไม้	๑๘.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๑,๐๐๙.๒๖	-	-	๑,๐๐๙.๒๖	
๑.๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต(นครราชสีมา)								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๖ มม. (๔๕ เส้น)	๕๑๔.๔๖	กก.	-	-	๓.๓๐	๑,๖๙๗.๗๒	๑,๖๙๗.๗๒	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๖ มม. (๔๕ เส้น)	๙๙.๖๑	กก.	๑๖.๘๔	๑,๖๗๗.๔๓	-	-	๑,๖๗๗.๔๓	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๖ มม. (๔๗ เส้น)	๔๑๔.๘๕	กก.	๑๕.๗๘	๖,๕๖๖.๓๓	-	-	๖,๕๖๖.๓๓	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๖.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๕๒๓.๓๖	-	-	๕๒๓.๓๖	
๑.๕	งานคอนกรีต								
	- Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ม. #	๑๐๘.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๙๖	๒,๓๗๑.๖๘	๕.๐๐	๕๔๐.๐๐	๒,๙๑๑.๖๘	
	- งานคอนกรีตหยาบ	๐.๓๖	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๑๔๓.๒๘	๑๔๓.๒๘	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.๒	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๙๘.๐๐	๘,๙๖๔.๐๐	๘,๙๖๔.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๒๘,๑๕๕.๗๓		๒๒,๐๕๗.๔๖	๕๐,๒๑๓.๑๙	

ประมาณการ : ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสองคอน

ปริมาณงาน : กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วย		ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย			ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
	รวมยอดยกมา				๒๘,๑๕๕.๗๓		๒๒,๐๕๗.๔๖	๕๐,๒๑๓.๑๙	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๒๐.๐๐	ถุง	๑๒๙.๐๐	๑๕,๔๘๐.๐๐			๑๕,๔๘๐.๐๐	
	ทรายหยาบ(ที่แหล่ง)	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๖.๐๐	๓,๘๔๘.๐๐			๓,๘๔๘.๐๐	
	หิน (ปรีร์มย์)	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๗๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐			๙,๔๐๐.๐๐	
๑.๖	งานทรายรอน้ำอัดแน่น	๑๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๖.๐๐	๕,๓๒๘.๐๐		๑,๗๘๒.๐๐	๗,๑๑๐.๐๐	
๑.๗	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี ๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๒.๓ มม.	๓๔.๐๐	ท่อน	๔๘๕.๙๘	๑๖,๕๒๓.๓๒			๑๖,๕๒๓.๓๒	
	- เหล็กตัวซี ๑๐๐ X ๕๐ X ๓.๒ มม.	๑๖.๐๐	ท่อน	๗๐๐.๙๓	๑๑,๒๑๔.๘๘			๑๑,๒๑๔.๘๘	
	- เหล็กตัวซี ๕๐ X ๕๐ X ๒.๓ มม.*	๒๒.๐๐	ท่อน	๔๒๙.๙๑	๙,๔๕๘.๐๒			๙,๔๕๘.๐๒	
	- เหล็กตัวซี ๒๕ X ๒๕ X ๒.๓ มม.	๖.๐๐	ท่อน	๓๓๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐			๑,๙๘๐.๐๐	
	- RB ๑๕ mm.	๒.๐๐	เส้น	๒๒๗.๗๖	๔๕๕.๕๒			๔๕๕.๕๒	
	- PL หนา ๑๐ มม.	๖๓.๕๘	กก.	๒๘.๐๐	๑,๗๘๐.๒๔			๑,๗๘๐.๒๔	
	- ANCHOR BOLT & ๑๙ มม.	๒๔.๐๐	ชุด	๑๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐			๒,๔๐๐.๐๐	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก (๕ กระจบอง)	๑๕๘.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๕,๖๘๘.๐๐		๓๕.๐๐	๑๑,๒๑๘.๐๐	
	- ค่าแรงทำโครงสร้างหลังคา	๒,๐๐๒.๐๐	กก.	-	-		๑๒.๐๐	๒๔,๐๒๔.๐๐	
๒	งานสถาปัตยกรรม								
๒.๑	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็ก หนา ๐.๓๕ มม.	๙๑.๐๐	เมตร	๑๕๐.๐๐	๑๓,๖๕๐.๐๐			๑๓,๖๕๐.๐๐	
	- ครอบหลังคาเหล็ก หนา ๐.๓๕ มม.	๑๒.๐๐	เมตร	๙๐.๙๕	๑,๐๙๑.๔๐			๑,๐๙๑.๔๐	
	รวมยอดยกไป				๑๒๖,๔๕๓.๑๑		๖๐,๖๐๓.๔๖	๑๘๗,๐๕๖.๕๗	

ประมาณการ : ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสองคอน

ปริมาณงาน : กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วย		ค่าวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน(บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน(บาท)		
	รวมยอดยกมา								
	- สกรูยาวเหล็ก ๑๒-๑๖x๔๕	๑๘๒.๐๐	ตัว	๓.๐๐	๑๒๖,๔๕๓.๑๑			๑๘๗,๐๕๖.๕๗	
	ค่าตัดโค้งแม่เหล็กเหล็ก	๒๔.๐๐	เมตร		๕๕๖.๐๐			๕๕๖.๐๐	
๒๒	งานฉาบปูน							๑,๒๐๐.๐๐	
	- งานฉาบปูนเรียบ	๒๑.๐๐	ตร.ม.	๗๗.๐๐	๑,๖๑๗.๐๐				
๒๓	งานตกแต่งพื้น							๓,๗๑๗.๐๐	
	- งานฉาบที่กระเบื้องดินเผาเคลือบครามสี ขนาด ๑๒" x ๑๒"	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๘.๒๒	๑๑,๗๗๕.๕๐			๑๒,๕๔๓.๕๐	
	- งานฉาบพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	๓๘.๐๐	ตร.ม.			๖๑.๐๐		๒,๓๑๘.๐๐	
๒.๔	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	๒๑.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๘๕๐.๐๐			๘๗๐.๐๐	
๓	งานไฟฟ้า							๓๔.๐๐	
	โคมตะแกรงทองแสงสะท้อนอะลูมิเนียมขนาด ๒-๓๖ วัตต์	๔.๐๐	จุด	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐			๑,๘๐๐.๐๐	
	สายไฟพร้อมอุปกรณ์กล่อง สวิตช์ เบ็ด -ปิด เต้าเสียบ	๑.๐๐	งาน	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐			๒,๘๐๐.๐๐	
	ตู้ควบคุม	๑.๐๐	ตู้	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐			๕,๑๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้าง				๑๕๖,๕๓๑.๕๑			๒๒๕,๓๗๖.๕๗	
๔	ค่าเช่า								
	ค่าเช่าเครื่องผสมคอนกรีตและอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐				๘,๐๐๐.๐๐	
	ค่าเช่ารถแบ็คโฮชุดหลุมฐานราก	๕.๐๐	ชม.	๑,๕๐๐.๐๐				๙,๕๐๐.๐๐	
	ค่าเช่ารถเครนติดตั้งโครงหลังคา	๕.๐๐	ชม.	๑,๕๐๐.๐๐				๙,๕๐๐.๐๐	
	รวม ค่าเช่า-อุปกรณ์ + เครื่องจักร							๒๓,๐๐๐.๐๐	

๕