



ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๒๐ ม. พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๔๗,๗๓๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัญญัติ คุปตมณี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายปรีชา จันทร์มาลา กรรมการ
 - ๖.๓ นางพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง


พ.ศ.๕๓๒

สรุปผลการประมาณการค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อวัน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้านโลกเจริญ)
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโลกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	
	หมวดงานทาง					
1	ประเภทงานทาง	1	-		278,730	
	รวมราคาค่าวัสดุ	-	-	-	278,730	
	หมวดงานทาง (โดยการแรงงานราษฎร)					
1	ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้าน โดยดำเนินงานจ้าง จำนวน 23 วันๆละ/10 คน	230	แรง	ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท/ วัน/8 ชั่วโมง	69,000	
	รวมราคาค่าวัสดุ				278,730	
	รวมราคาค่าจ้างแรงงานราษฎร				69,000	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)				347,730	
	ตามแผนสีหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)



 ผู้ประมาณการ

(นายปรีชา จันทร์มาลา)
 หัวหน้าส่วนโยธา

นายอำนาจ บงกชาน
 นายอำเภอชุมพวง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายบัญญัติ คุปตมณี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายปรีชา จันทร์มาลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดประมาณการค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้านโคกเจริญ)

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงานโครงการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ทน 0.15 เมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุก ช้างลี้ช 0.50 เมตร)

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา จันทร์มาลา ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ชุมพวง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	
1	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ประเภท 1	924	ถุง	120	110,880	
2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	80	ลบ.ม.	185	14,800	
3	หินผสมคอนกรีต เบอร์ 1"	132	ลบ.ม.	457	60,324	
4	เหล็ก RB Ø 12 มม.	23	เส้น	195	4,485	
5	เหล็ก RB Ø 19 มม.	18	เส้น	390	7,020	
6	เหล็กตะแกรง WM.Ø 4 มม. @ 0.20×0.20 ม.	880	ตร.ม.	35	30,800	
7	หินคลุกไหล่ทาง	44	ลบ.ม.	320	14,080	
8	แอสฟัลท์	80	ลิตร	17	1,360	
9	ทรายหยาบรองพื้น	45	ลบ.ม.	185	8,325	
10	ไม้แบบ 1" ×6"×4.00 ม.	21	ลบ.ฟ.	401	8,421	
รวมราคาค่าวัสดุ						260,495
ภาษี 7%						18,235
รวมราคาค่าวัสดุ						278,730

ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ



(นายปรีชา จันทร์มาลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ชุมพวง