



ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๖๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕๐๐x๒๓๐x๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๒,๖๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิเวสเสก สิ้นโรัมย์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
 - ๖.๓ นายชัยพร ชินโรสง กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง

สรุปการประมาณราคา

แบบ ป ร ๕

รายการประมาณการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 x 230 x 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 ไปบ้าน จุงประดู่

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอชุมพลวง

แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายชัยพร ชินโรตง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	อัตราภาษี	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดซื้อวัสดุ คิดเป็นเงินประมาณ		419,958.00	-	
2	ค่าเช่าเครื่องมือก่อสร้าง คิดเป็นเงินประมาณ		4,358.00	419,900.00	
3	ค่าแรงงาน			4,300.00	
				68,400.00	
สรุป	รวมเงินเป็นประมาณ			492,600.00	
(ตัวอักษร) แปลง					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างของงานนี้ และให้ยึดถือ
ประมาณการนี้ เป็นราคากลางของงานก่อสร้างต่อไป พร้อมกับลง
ลายมือชื่อให้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสีวะเสก สิ้นโทรัมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางพร จันทร์ทรัพย์กา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยพร ชินโรตง)

นางสีวะเสก

นางพร

นายอำนาจ ป่องพาน
นายอำเภอชุมพลวง

Handwritten signature

บัญชีรายการประมาณราคา

รายการประมาณราคาถ่ายสังฆานบนถนนกวิตรเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 x 290 x 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาคี หมู่ที่ 6 ไร่บ้านลุงประจักษ์
หนองนาคี ทั่วการอำเภอหนอง

แบบ ป.ร. ๔ แห่งที่ ๑

แบบเลขที่.....รายการ.....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553

ประมาณการโดย.....นายชัยพร ชัยไธสง.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	บัญชี	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
๑	งานดิน									
	๑.๑ ดินถม		ลบ.ม.							
	๑.๒ ทุบดิน	๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๓.๐๐	๑๗,๖๕๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๒๑,๖๑๐.๐๐		
	๑.๓ ทนทรายรองพื้น	๕๕.๐	ลบ.ม.	๒๙๖.๐๐	๑๗,๑๖๘.๐๐	๙๙.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	๒๒,๖๐๘.๐๐		
๒	งานคอนกรีต									
	๒.๑ คอนกรีตผสมเสร็จ ขนาดกำลังอัด ๒๕๐ KSC	๑๓๒.๕	ลบ.ม.	๑,๙๙๕.๐๐	๓๓๐,๖๘๗.๕๐	๓๐๖.๐๐	๕๒,๗๙๕.๐๐	๓๘๓,๕๗๗.๕๐		
๓	งานเหล็กเสริม									
	๓.๑ ตะแกรงเหล็กเส้นรีดรูป ขนาด ๕.๐ มม.	๑๑๕๐	ตร.ม.	๒๓.๕๐	๒๗,๐๒๕.๐๐	๕.๐๐	๕,๗๕๐.๐๐	๓๒,๗๗๕.๐๐		
	ขนาดคอก ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร									
	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๖๐ เมตร									
๓.๒ เหล็ก RB ๑๕ มม.	๗๒๐	กิโลกรัม		๑๔.๒๒	๑๐,๓๐๒.๔๐			๑๐,๓๐๒.๔๐		
๔	งานอื่น ๆ									
	๔.๑ ยางมะตอย	๓๐	เมตร	๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐		
	๔.๒ ฝาไม้พิน หน้า ๑/๒"	๒	แผ่น	๒๗.๐๐	๕๔.๐๐	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๔.๐๐		
	๔.๓ ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐๕๐ มม.									
	๔.๔ ป้ายโครงการ	๑	ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐		
	๔.๕ ป้ายขณะดำเนินการ	๑	ป้าย	๕๐๐	๕๐๐.๐๐			๕๐๐.๐๐		
๕	รวม				๔๑๙,๕๕๖.๙๐			๔๑๙,๕๕๖.๙๐		
	๕.๑ ค่าแรงงาน ๒๒๕ แรง									
๖	งานช่างเครื่องไม้เครื่องจักร									
	๖.๑ เช่ารถปรับเกรดที่หน้าเดิม	๑,๑๕๐	ตร.ม.			๑.๖๔	๑,๙๖๖.๐๐	๑,๙๖๖.๐๐		
	๖.๒ เช่าไม้แบบ	๑	LS			๒,๕๗๒.๐๐	๒,๕๗๒.๐๐	๕,๕๓๘.๐๐		
	รวม						๔,๕๓๘.๐๐	๔,๕๓๘.๐๐		