




ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงและต่อเติมร้านค้าสหกรณ์ชุมชน


ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงและต่อเติมร้านค้าสหกรณ์ชุมชน บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงและต่อเติมร้านค้าสหกรณ์ชุมชน บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๒,๐๐๐ บาท(สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงและต่อเติมร้านค้าสหกรณ์ชุมชน บ้านโนนรัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๓.๕๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐ บาท(สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ประ.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบรรพต เกตุคำ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางพชร จันทร์ทรัพย์ภา กรรมการ
 - ๖.๓ นายพิเชษฐ์ มุกดา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙


(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าสหกรณ์ (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก)

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดไทร อำเภอนวมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

พฤศจิกายน 2558...

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	อัตราภาษี	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	175,900.00	-	175,900.00	
2	ประเภทค่าแรงงาน ใช้ค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 300 บาท จำนวน 187 แรงงาน	56,100.00	-	56,100.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			232,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			232,000.00	
	ตัวอักษร				

(-ต้องแนบสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

หมายเหตุ : ค่าวัสดุก่อสร้างได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงสืบราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ และสืบราคาคำนวณหน่วยงานราชการ ในกรณีที่พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้

ผู้ประมาณราคา.....

(นายเนรมิตร ทุมโคตร)

นายช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายพิเชษฐ์ มุกดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอนวมพวง
คำสั่งที่ 139/2558 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลงชื่อ.....

(นายบรรพต เกตุคำ)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....

(นางพร จันทร์ทรัพย์)

เสมียนตราอำเภอ

ลงชื่อ.....

(นายพิเชษฐ์ มุกดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตลาดไทร

นายอำเภอ ปองนาน

นายอำเภอนวมพวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.9 งานท่อน้ำ และสุขภัณฑ์ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) - โถส้วมนั่งยอง แบบราคาไม้เคลือบขาว - อ่างล้างหน้า เคลือบขาว - ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว - ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลส (รังผึ้ง) ขนาด ๑๓"	2.00	ชุด	813.20	1,626.40	150.00	300.00	1,926.40	
		1.00	ชุด	1,305.40	1,305.40	450.00	450.00	1,755.40	
		3.00	ชุด	90.95	272.85	25.00	75.00	347.85	
		3.00	ชุด	21.40	64.20	75.00	225.00	289.20	
		4.00	ท่อน	50.00	200.00	120.00	480.00	680.00	
		2.00	ท่อน	165.00	330.00	160.00	320.00	650.00	
	2.11 งานบ่อกรอง-บ่อดิน - ถังดินเผาตัวรูปสูง 33 ซม. สูง 80 ซม. - ฝาถังดินเผาตัวรูปสูง 33 ซม. สูง 80 ซม. - ท่อ PVC ขนาด ๑๔"	6.00	อัน	120.00	720.00	30%	216.00	936.00	
		2.00	อัน	100.00	200.00	30%	60.00	260.00	
		2.00	ท่อน	594.99	1,189.98	400.00	800.00	1,989.98	
		0.38	ลบ.ม.	-	-	389.00	147.82	147.82	
		2.00	ถุง	129.00	258.00	-	-	258.00	
		0.50	ลบ.ม.	296.00	148.00	-	-	148.00	
		0.50	ลบ.ม.	470.00	235.00	-	-	235.00	
		70.72	ตร.ม.	-	-	30.00	2,121.60	2,121.60	
		6.00	แกลลอน	489.99	2,939.94	-	-	2,939.94	
		2.00	อัน	65.00	130.00	-	-	130.00	
	3.1 บัวโครงการ รวมราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง คิดราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานเพียง	1.00	บัว	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
					175,947.57		84,439.82		
					175,900.00		56,100.00	232,000.00	

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างก่อสร้างบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบร่างที่.....
ประมาณราคามูลนิธิ
พฤษภาคม 2558....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ต้นทุนงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน		
2.2 งานทาสีกันสนิม		4.62	ตร.ม.	-	-	35.00	161.70	161.70		
2.3 งานทาสีน้ำมัน		4.62	ตร.ม.	-	-	38.00	175.56	175.56		
- สีรองพื้น โลหะใหม่		5.00	แกลลอน	299.60	1,498.00	-	-	1,498.00		
- สีน้ำมัน		5.00	แกลลอน	406.60	2,033.00	-	-	2,033.00		
- น้ำยาล้าง		1.00	กระป๋อง	160.50	160.50	-	-	160.50		
- แปรงทาสี 2"		2.00	อัน	30.00	60.00	-	-	60.00		
2.4 งานฉาบหลังคาเหล็กตีลอน METAL SHEET (ทรงเพิงแหงน)		30.90	ตร.ม.	-	-	70.00	2,163.00	2,163.00		
- หลังคาเหล็กตีลอน (สี) METAL SHEET ขนาด 0.3 มม. x 4.20 ม.		8.00	แผ่น	471.87	3,774.96	-	-	3,774.96		
- ครอบหลังคาเหล็ก (สี) METAL SHEET		9.00	ม.	90.95	818.55	50.00	450.00	1,268.55		
- ฝักรัดหลังคา		120.00	ตัว	2.67	320.40	-	-	320.40		
- แป้นรีรูป ขาว 4 เมตร		10.00	ท่อน	131.75	1,317.50	-	-	1,317.50		
- รางระบายน้ำรีรูป 1"x8" ขาว 4 เมตร		6.00	แผ่น	347.75	2,086.50	-	-	2,086.50		
- ต้นแรงงานช่าง (ไม่ได้รับรูป)		22.40	เมตร	-	-	45.00	1,008.00	1,008.00		
2.5 งานก่อผนัง										
- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก		435.00	ก้อน	5.25	2,283.75	-	-	2,283.75		
- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกก่อระแนงภายนอก		7.00	ก้อน	15.00	105.00	-	-	105.00		
- ต้นแรงงานก่อคอนกรีตบล็อก		35.36	ตร.ม.	-	-	80.00	2,828.80	2,828.80		
- ผนังก่อระแนงก่อผนัง		3.00	แผ่น	249.99	749.97	-	-	749.97		
2.6 งานฉาบปูนเรียบ										
- ต้นแรงงานปูนเรียบ		70.72	ตร.ม.	-	-	82.00	5,799.04	5,799.04		
- ปูนซีเมนต์ผสม		8.00	ถุง	136.00	1,088.00	-	-	1,088.00		
- ทรายละเอียด		1.00	ลบ.ม.	296.00	296.00	-	-	296.00		
2.7 งานพื้นและตกแต่ง										
- พื้นผิวปูกระเบื้องกลี้นเซรามิก ขนาด 8"x8"		10.00	ตร.ม.	195.00	1,950.00	166.00	1,660.00	3,610.00		
2.8 งานประติมากรรม - พันธ์ต่าง (พร้อมงานและอุปกรณ์)										
- ปิ		2.00	ชุด	1,630.00	3,260.00	30%	978.00	4,238.00		

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างวิศวกรรมบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่.....
ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงต่อเติมรับเค้นทหาร								
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก	0.61	ลบ.ม.	-	-	389.00	237.29	237.29	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท I	4.00	ถุง	129.00	516.00	-	-	516.00	
	- ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	296.00	148.00	-	-	148.00	
	- หินผสมคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	470.00	470.00	-	-	470.00	
	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง	18.59	ลบ.ม.	-	-	498.00	9,257.82	9,257.82	
	- งานขุดหลุมฐานรากและคาน	1.97	ลบ.ม.	-	-	148.00	291.56	291.56	
	- เหล็กเสริมรูป ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 4.00 ม.	7.00	คืบ	1,360.00	9,520.00	30%	2,856.00	12,376.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท I	119.00	ถุง	129.00	15,351.00	-	-	15,351.00	
	- ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	296.00	2,960.00	-	-	2,960.00	
	- หินผสมคอนกรีต	19.00	ลบ.ม.	470.00	8,930.00	-	-	8,930.00	
	- เหล็กปลอกสี่เหลี่ยม 3" x 10"	248.00	คืบ	5.70	1,413.60	-	-	1,413.60	
	- คานวางเหล็กกลม SR 24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ม.	0.457	คืบ	-	-	4,100.00	1,873.70	1,873.70	
	- เหล็กกลม SR 24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ม.	11.00	เส้น	148.00	1,628.00	-	-	1,628.00	
	- คานวางเหล็กกลม SR 24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ม.	0.097	คืบ	-	-	3,300.00	320.10	320.10	
	- ลวดลวดเหล็ก เบอร์ 18	14.00	กก.	30.00	420.00	-	-	420.00	
	1.3 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	23.40	ตร.ม.	-	-	133.00	3,112.20	3,112.20	
	- ไม้กระดาน ขนาด 1" x 6" ยาว 4.00 ม.	26.00	ฟุต	235.29	6,117.54	-	-	6,117.54	
	- ไม้ยาง ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4.00 ม.	8.00	ฟุต	176.46	1,411.68	-	-	1,411.68	
	- ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	6.00	กก.	59.99	359.94	-	-	359.94	
	1.4 ค่าแรงจัดหายางฟืน	168.48	ตร.ม.	-	-	30.00	5,054.40	5,054.40	

ระบอบงาน ปรับปรุงต่อเติมบ้านค้าสหกรณ์ (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก)

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.45 เมตร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งบก่อสร้างห้องครัว									
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากแต่ละตงคั่น	1.68	ลบ.ม.	-	-	148.00	248.64	248.64		
	1.2 เสาคสล.สี่เหลี่ยม ขนาด 0.125 x 0.125 ม. ยาว 2.50 ม.	6.00	คืบ	375.00	2,250.00	30%	675.00	2,925.00		
	1.3 ทาสีภายนอกอาคาร	0.50	ลบ.ม.	296.00	148.00	99.00	49.50	197.50		
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง	1.750	ลบ.ม.	-	-	498.00	871.50	871.50		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	12.00	ถุง	129.00	1,548.00	-	-	1,548.00		
	- หินทราย	1.00	ลบ.ม.	435.00	435.00	-	-	435.00		
	- หินผสมคอนกรีต	2.50	ลบ.ม.	470.00	1,175.00	-	-	1,175.00		
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	6.10	ตร.ม.	-	-	133.00	811.30	811.30		
	- ไม้กระดาน ขนาด 1"x 8" ยาว 3.00 ม.	7.00	ท่อน	308.35	2,158.45	-	-	2,158.45		
	- ไม้ยาง ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4.00 ม.	2.00	ท่อน	246.24	492.48	-	-	492.48		
	- ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	2.00	กก.	59.99	119.98	-	-	119.98		
	1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กดัดแรงดึง Ø 4.00 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	14.00	ตร.ม.	23.50	329.00	5.00	70.00	399.00		
- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	6.00	เส้น	39.50	237.00	-	-	237.00			
- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	7.00	เส้น	148.00	1,036.00	-	-	1,036.00			
- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	30.00	60.00	-	-	60.00			
2	1.7 งานคัล, คัล และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	0.0133	คืบ	-	-	4,100.00	54.53	54.53		
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	0.0622	คืบ	-	-	3,300.00	205.26	205.26		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	2.1. งานประกอบเหล็กโครงผนังโครงหลังคาฝ้าเพดาน	40.16	กก.	-	-	10.00	401.60	401.60		
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	6.00	ท่อน	480.00	2,880.00	-	-	2,880.00		
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	5.00	ท่อน	419.99	2,099.95	-	-	2,099.95		
	- ลวดเชื่อม	2.00	กก.	160.50	321.00	-	-	321.00		

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลลาดไพร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.45 เมตร

แบบเลขที่.....
ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558....

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างก่อสร้างส่วนตำบลลาดไพร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 หมวดงานหลังคาและโครงสร้าง								
	-ค่าแรงงานประกอบเหล็กโครงสร้าง	1,336.48	กก.	-	-	12.00	16,037.76	16,037.76	
	-ข้อเหล็กวงกลม ขนาด สก. 2 นิ้ว ยาว 2.3 มม.	25.00	ท่อน	656.98	16,424.50	-	-	16,424.50	
	-ข้อเหล็กวงกลม ขนาด สก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 2.0 มม.	10.00	ท่อน	457.96	4,579.60	-	-	4,579.60	
	-เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15 มม. ยาว 2.3 มม.	32.00	ท่อน	419.99	13,439.68	-	-	13,439.68	
	-ข้อเหล็กวงกลมที่เชื่อมเส้นผ่า ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 2.0 มม.	4.00	ท่อน	1,208.03	4,832.12	-	-	4,832.12	
	-สวดเชื่อม	3.00	กล่อง	160.50	481.50	-	-	481.50	
	-งานผูกหลังคาเหล็กโครงสร้าง metal sheet ขนาด 0.3 มม. (เอลูซิงค์)	175.50	ตร.ม.	-	-	70.00	12,285.00	12,285.00	
	-หลังคาเหล็กโครงสร้าง metal sheet ขนาด 0.3 มม. (เอลูซิงค์) ยาว 7.50 ม.	35.00	แผ่น	712.50	24,937.50	-	-	24,937.50	
3	-กรอบหลังคาเหล็ก (เหล็ก) METAL SHEET	15.00	ม.	90.95	1,364.25	50.00	750.00	2,114.25	
	-สกรูยึดแผ่นเหล็ก	700.00	ตัว	2.67	1,869.00	-	-	1,869.00	
	-ชิงช้าเหล็กรูป ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว ยาว 4.00 ม.	10.00	แผ่น	347.75	3,477.50	11.25	112.50	3,590.00	
	หมวดงานทาสี								
	-สีกันสนิม	7.00	แกลลอน	299.60	2,097.20	-	-	2,097.20	
	-ค่าแรงงานสีเหล็กกันสนิม	115.68	ตร.ม.	-	-	35.00	4,048.80	4,048.80	
	-สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร	7.00	แกลลอน	406.60	2,846.20	-	-	2,846.20	
	-ค่าแรงงานสีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร	115.68	ตร.ม.	-	-	38.00	4,395.84	4,395.84	
	-น้ำมันสน ขนาด 2.1 ลิตร	2.00	แกลลอน	160.50	321.00	-	-	321.00	
	-ปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว	10.00	ถัง	30.00	300.00	-	-	300.00	