



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ทำการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขนาด กว้าง ๖ x ๑๒ เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๙๙,๘๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนายพิชาญ ตราผักแว่น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางธนากร หงส์อินทร์ กรรมการ
 - ๖.๓ นาพิชิต โปรยกระโทก กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทงาน อาคาร
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
 โครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6
 ปริมาณงาน ทำการอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขนาด กว้าง 6 X 12 เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด
 ที่ตั้งโครงการ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
 ประมาณการเมื่อ 21 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	154,647.07	1.2726	196,803.87	Factor F
2	ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			199,803.87	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			199,800.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน				

คิดเป็นค่าก่อสร้างอาคารเฉลี่ยตารางเมตร ละ 2,775.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราผักแว่น)

ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ) ส.อ.....กรรมการ

(พิชิต โประยกระโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่

ใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

โครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ทำการอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขนาด กว้าง 6 X 12 เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอย
72 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด

ที่ตั้งโครงการ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

ประมาณการเมื่อ 21 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม		
1	<u>หมวดงานวิศวกรรมก่อสร้าง</u>							
	- งานวางผังปรับพื้นที่	1.00	รายการ	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- งานตัดพร้อมรื้อถอนคอนกรีตเดิม	1.00	รายการ	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ขุดดิน ถมกลับ	9.60	ลบ.ม.	0.00	125.00	125.00	1,200.00	
	- ทราฮายาบราดน้ำอัดแน่น	7.05	ลบ.ม.	406.54	99.00	505.54	3,564.06	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.40	ลบ.ม.	1,752.34	391.00	2,143.34	857.34	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	13.28	ลบ.ม.	1,845.80	391.00	2,236.80	29,704.70	
	- เสาคสล. สำเร็จรูป ขนาด 7X7" สูง 5 เมตร	8.00	ต้น	1,450.00	400.00	1,850.00	14,800.00	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสาหนา 6 มม.	8.00	แผ่น	100.00	30.00	130.00	1,040.00	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	17.00	เส้น	38.00	7.55	45.55	774.35	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม.	18.00	เส้น	83.00	18.41	101.41	1,825.38	
	- เหล็กเสริม SD - 40 Dia 12 มม. (8.88 กก.)	12.00	เส้น	134.09	29.31	163.40	1,960.80	

	- เหล็กตะแกรง ขนาด 20X20 ซม. Dia 3.4 มม.	112.00	ตรม.	20.00	5.00	25.00	2,800.00
	- งานขัดมันผิวพื้น (หนา 0.08 ม.)	112.00	ตรม.	10.00	40.00	50.00	5,600.00
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	28.04	0.00	28.04	280.40
	- ไม้แบบ	4.56	ลบ.ฟ.	401.87	0.00	401.87	1,832.53
	- ค่าแรงไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	0.00	133.00	133.00	3,325.00
2	งานสถาปัตยกรรม						
	- เหล็ก C 75x45x20 หนา 3.2 มม. (26 กก.)	42.00	ท่อน	495.33	260.00	755.33	31,723.86
	- เหล็ก C 100x50x20 หนา 3.2 มม. (34 กก.)	7.00	ท่อน	672.90	340.00	1,012.90	7,090.30
	- เหล็ก C 125x50x20 หนา 3.2 มม. (36.5 กก.)	4.00	ท่อน	691.59	365.00	1,056.59	4,226.36
	- หลังคารีดลอน 0.30 มม. (สีซิงค์)	123.00	ตรม.	135.00	70.00	205.00	25,215.00
	- ครอบสันหลังคา	14.00	เมตร	95.00	50.00	145.00	2,030.00
	- ไม้ฝาสำเร็จรูปตีปิดจั่ว	8.00	ตรม.	205.00	69.00	274.00	2,192.00
3	งานทาสี						
	- ทาสีกันสนิม	45.00	ตร.ม	30.00	35.00	65.00	2,925.00
	- ทาสีน้ำมัน	45.00	ตร.ม	35.00	38.00	73.00	3,285.00
4	งานระบบไฟฟ้า						
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	4.00	ชุด	380.00	80.00	460.00	1,840.00
	- สวิตช์ พร้อมหน้ากาก	1.00	ชุด	120.00	60.00	180.00	180.00
	- งานระบบไฟฟ้าเดินท่อร้อยสาย	25.00	เมตร	30.00	5.00	35.00	875.00
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด						154,647.07

(ลงชื่อ) ส.อ.....กรรมการ

(พิชิต ไพรยกะโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราผักแก้ว)

ปลัดอำเภอหนองบุญมาก