



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ทำการเติมต่ออาคาร , พื้น ตามแบบแปลนที่อำเภอหนองบุญมากกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนายพิชาญ ตราผักแว่น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางธนากร หงส์อินทร์ กรรมการ
 - ๖.๓ นาพิชิต โปรยกระโทก กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการกำหนดราคากลาง
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทงาน อาคาร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
โครงการ ต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน ทำการต่อเติมอาคาร ,พื้น ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด
ที่ตั้งโครงการ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
ประมาณการเมื่อ 21 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	390,873.87	1.2726	497,426.08	Factor F
2	ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			500,426.08	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราผักแว่น)

ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ) ส.อ.....กรรมการ

(พิชิต ไพรยกะโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่

ใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)


ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทงาน อาคาร
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
 โครงการ ต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8
 ปริมาณงาน ทำการต่อเติมอาคาร ,พื้น ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด
 ที่ตั้งโครงการ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
 ประมาณการเมื่อ 21 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม		
1	หมวดงานอาคาร 1							
	- งานวางผังปรับพื้นที่	1.00	รายการ	400.00	600.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.เดิม	1.00	รายการ	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขุดดิน ถมกลับ	13.83	ลบ.ม.	0.00	125.00	125.00	1,728.75	
	- ทราฮายาบราดน้ำอัดแน่น	10.66	ลบ.ม.	406.54	99.00	505.54	5,389.06	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.58	ลบ.ม.	1,752.34	391.00	2,143.34	1,243.14	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	23.95	ลบ.ม.	1,845.80	391.00	2,236.80	53,571.36	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม. (2.22 กก.)	76.00	เส้น	38.00	7.55	45.55	3,461.80	
	- เหล็กเสริม SD - 40 Dia 12 มม. (8.88 กก.)	88.00	เส้น	134.09	29.31	163.40	14,379.20	
	- เหล็กตะแกรง ขนาด 20X20 ซม. Dia 4 มม.	171.00	ตรม.	25.00	5.00	30.00	5,130.00	
	- งานขัดมันเรียบผิวพื้น	170.00	ตรม.	10.00	40.00	50.00	8,500.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	28.04	0.00	28.04	420.60	
	- ไม้แบบ	3.47	ลบ.ฟ.	401.87	0.00	401.87	1,392.72	

	- ค่าแรงไม้แบบ	19.00	ตร.ม.	0.00	133.00	133.00	2,527.00	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสาหนา 6 มม.	8.00	แผ่น	100.00	30.00	130.00	1,040.00	
	- เหล็กยึดแป Sag rod	4.00	เส้น	134.09	29.31	163.40	653.60	
	- เหล็กเกลียวเร่ง (Turnbuckles) พร้อมแผ่นเหล็กยึด	1.00	รายการ	1,200.00	300.00	1,500.00	1,500.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 3.2 มม. (25 กก.)	32.00	ท่อน	820.00	300.00	1,120.00	35,840.00	* ค่าแรง 12บ./กก.
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 2.3 มม. (16 กก.)	52.00	ท่อน	520.00	192.00	712.00	37,024.00	
	- เหล็ก C 125x50x20 หนา 3.2 มม. (36.5 กก.)	36.00	ท่อน	691.59	438.00	1,129.59	40,665.24	
	- หลังคารีดลอน 0.30 มม.	201.60	ตรม.	150.00	70.00	220.00	44,352.00	
	- ครอบสันหลังคา	16.00	เมตร	95.00	50.00	145.00	2,320.00	
2	หมวดงานอาคาร 2							
	- ขุดดิน ถมกลับ	4.00	ลบ.ม.	0.00	125.00	125.00	500.00	
	- งานขุดพื้นหินคลุกเดิมแล้วปรับระดับ	1.00	รายการ	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
	- ทราฮายาบราดน้ำอัดแน่น	7.57	ลบ.ม.	406.54	99.00	505.54	3,826.94	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	1,752.34	391.00	2,143.34	428.67	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.40	ลบ.ม.	1,845.80	391.00	2,236.80	27,736.32	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม. (2.22 กก.)	7.00	เส้น	38.00	7.55	45.55	318.85	
	- เหล็กเสริม SD - 40 Dia 12 มม. (8.88 กก.)	14.00	เส้น	134.09	29.31	163.40	2,287.60	
	- เหล็กตะแกรง ขนาด 20X20 ซม. Dia 4 มม.	80.00	ตรม.	25.00	5.00	30.00	2,400.00	
	- เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 6X6" สูง 3.5 เมตร	4.00	ต้น	850.00	300.00	1,150.00	4,600.00	
	- ไม้แบบ	0.98	ลบ.ฟ.	401.87	0.00	401.87	395.83	
	- ค่าแรงไม้แบบ	5.40	ตร.ม.	0.00	133.00	133.00	718.20	
	- งานขัดหยาบ	80.00	ตรม.	0.00	30.00	30.00	2,400.00	
	- เหล็ก C 75x45x20 หนา 3.2 มม. (26 กก.)	11.00	ท่อน	495.33	260.00	755.33	8,308.63	* ค่าแรง 10บ./กก.

	- เหล็ก C 100x50x20 ทน 3.2 มม. (34 กก.)	14.00	ท่อน	672.90	340.00	1,012.90	14,180.60
	- เหล็ก C 125x50x20 ทน 3.2 มม. (36.5 กก.)	3.00	ท่อน	691.59	365.00	1,056.59	3,169.77
	- เสาคสล. สำเร็จรูป ขนาด 6X6" สูง 3 เมตร	4.00	ต้น	850.00	250.00	1,100.00	4,400.00
	- หลังคารีดลอน 0.30 มม.	53.00	ตร.ม.	150.00	70.00	220.00	11,660.00
	- ครอบปิดชาย	8.40	เมตร	85.00	50.00	135.00	1,134.00
	พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ						
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	21.00	เมตร	195.00	45.00	240.00	5,040.00
3	งานทาสี						
	- ทาสีกันสนิม	145.00	ตร.ม.	30.00	35.00	65.00	9,425.00
	- ทาสีน้ำมัน	145.00	ตร.ม.	35.00	38.00	73.00	10,585.00
4	งานระบบไฟฟ้า						
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	12.00	ชุด	380.00	80.00	460.00	5,520.00
	- บล็อกปลั๊ก และสวิตช์พร้อมหน้ากาก	2.00	ชุด	850.00	300.00	1,150.00	2,300.00
	- สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	0.20	ม้วน	2,200.00	500.00	2,700.00	540.00
	- สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	0.60	ม้วน	1,600.00	500.00	2,100.00	1,260.00
	- งานระบบไฟฟ้าเดินท่อร้อยสาย	60.00	เมตร	30.00	5.00	35.00	2,100.00
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด						390,873.87

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ


(พิชิต ไพรกระโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราผักแว่น)

ปลัดอำเภอหนองบุญมาก