



ประกาศอำเภอฝาง

เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านชัยศิลาทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไผ่ อำเภอฝาง จังหวัดน่าน โดยวิธีตกลงราคา

ด้วยอำเภอฝาง จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะจ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยศิลาทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไผ่ อำเภอฝาง จังหวัดน่าน
โดยวิธีตกลงราคา และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยศิลาทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไผ่ อำเภอฝาง จังหวัดน่าน
โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยศิลาทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไผ่ อำเภอฝาง จังหวัดน่าน	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง จังหวัดน่าน	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๕๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง	
๔.ราคากลาง จำนวน ๓ วันที่	๒๐ มกราคม ๒๕๕๕	
	จำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้		
๕.๑แบบ พร.๕		
๕.๒แบบ พร.๔		
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑.นายมนตรี พันธมานันท์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒.นางสาววิมล ธิกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓.นายอนุวัตร จันทร์แดง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายยุทธ ป้อมเยี่ยม)


นายอำเภอฝาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขุนสีลาทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.คลองไผ่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	371,131.00	1.3365	496,008.77	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			496,008.77	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			495,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.186 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 532.00 บาท




นายมนตรี พันธมาสน์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิญญา ริกนา

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอนุวัตร จันทรแดง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชัยศิลาทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.186 กม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	อ.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานถมป่าขุดตอ(ขนาดเบา)	ตร.ม.	372.00	1.65	613.80	1.3365	2.20	818.40	
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	420.00	10.33	4,338.60	1.3365	13.80	5,796.00	
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	52.08	75.39	3,926.05	1.3365	100.75	5,247.06	
	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	130.20	165.70	21,574.14	1.3365	221.45	28,832.79	0.10 ม.
5	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	-ทรายหยาบคอกอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	46.50	533.12	24,790.08	1.3365	712.51	33,131.72	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	930.00	339.66	315,888.33	1.3365	453.96	422,182.80	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				371,131.00			496,008.77	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							496,008.77	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							495,000.00	
(ใส่แผนเก่าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซับศิลาทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

มีพื้นที่ 930.00 ตร.ม. ระยะทาง 0.186 กม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าดำเนินการ	ค่าวัสดุ+ ค่าดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งเครื่องผสม(1ครั้ง)	930	ตร.ม.	-	5.36	5.36	4,982.14	
2	คอนกรีต	139.00	ลบ.ม.	1,542.20	174.54	1,716.74	238,626.86	
3	ค่าขนส่งคอนกรีต ในโครงการ	139.00	ลบ.ม.	-	12.97	12.97	1,802.83	
4	ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh	930.00	ตร.ม.	21.32	-	21.32	19,827.60	
5	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	186.00	ม.	-	20.60	20.60	3,831.60	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	930.00	ตร.ม.	-	11.83	11.83	11,001.90	
7	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	930.00	ตร.ม.	-	8.46	8.46	7,867.80	
8	เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	705.00	กก.	13.46	3.30	16.76	11,813.44	
9	เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	181.00	กก.	15.13	3.30	18.43	3,335.04	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	361.00	ม.	-	21.92	21.92	7,913.12	
11	MATIC JOINT SEALER	139.00	ลิตร	18.00	-	18.00	2,502.00	
12	ท่อ METAL CAP	16.00	ชุด	5.00	-	5.00	80.00	
13	กระดาชาน้อย	-	แผ่น	270.00	-	270.00	-	
14	ทาสี + จาระบี	576	ชุด.	4.00	-	4.00	2,304.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							315,888.33	
รวมค่ารวม / ค่ารวมเมตร							339.66	



ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่
อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านซับศิลาทอง หมู่ที่ 9

แหล่งวัสดุ

๙	ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ดินคัต	-	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	กม. =	-	บาท/ลบ.ม. รดสีบด
๙	ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ดินถม	10.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม. =	10.89	บาท/ลบ.ม. รดสีบด
๙	ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	วัสดุคัดเลือก	20.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม. =	10.89	บาท/ลบ.ม. รดสีบด
๙	ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ลูกรัง	30.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม. =	10.89	บาท/ลบ.ม. รดสีบด
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินคลุก	190.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม. =	82.66	บาท/ลบ.ม. รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินฝุ่น	270.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม. =	82.66	บาท/ลบ.ม. รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หิน 3/4"	360.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม. =	82.66	บาท/ลบ.ม. รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หิน 1/2"	360.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม. =	82.66	บาท/ลบ.ม. รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หิน 3/8"	280.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม. =	82.66	บาท/ลบ.ม. รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินผสมคอนกรีต	360.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม. =	82.66	บาท/ลบ.ม. รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินผสม AC	303.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม. =	82.66	บาท/ลบ.ม. รดสีบดลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง Css - 1	22,000.00	บาท/ตัน ขนส่ง	44 กม. =	57.74	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง Css - 1h	22,200.00	บาท/ตัน ขนส่ง	44 กม. =	57.74	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง Crs - 2	20,400.00	บาท/ตัน ขนส่ง	44 กม. =	57.74	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง Cms - 2h	22,100.00	บาท/ตัน ขนส่ง	44 กม. =	57.74	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง MC -70	39,000.00	บาท/ตัน ขนส่ง	44 กม. =	57.74	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง AC 60-70 (Plan ถาวร)	30,600.00	บาท/ตัน ขนส่ง	107 กม. =	139.54	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง AC 60-70 (Plan Mobile)	30,600.00	บาท/ตัน ขนส่ง	44 กม. =	57.74	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	ศรีขรภูมิ	Hot Mix (Plan ถาวร)	2,288.79	บาท/ตัน ขนส่ง	20 กม. =	43.86	บาท/ตัน รดสีบด
๙	Plan Mobile (At Site)	แอสฟัลต์คอนกรีต (Plan Mobile)	2,325.09	บาท/ตัน ขนส่ง	1 กม. =	7.78	บาท/ตัน รดสีบด
๙	อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ทรายหยาบ	150.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	122 กม. =	222.64	บาท/ลบ.ม. รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ปูนซีเมนต์	2,411.22	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม. =	77.21	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ทรายถม	120.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	122 กม. =	222.64	บาท/ลบ.ม. รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB 6 มม.	16,209.58	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม. =	77.21	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB 9 มม.	15,545.05	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม. =	77.21	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB 12 มม.	15,048.42	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม. =	77.21	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB 12 มม.	15,140.19	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม. =	77.21	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB 19 มม.	13,379.44	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม. =	77.21	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB 25 มม.	21,018.69	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม. =	77.21	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB 20 มม.	14,614.40	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม. =	77.21	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB 25 มม.	21,018.69	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม. =	77.21	บาท/ตัน รดสีบดลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 0.40 ม.	401.87	บาท/ท่อ ขนส่ง	59 กม. =	126.93	บาท/ตัน รดสีบด
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 0.60 ม.	616.82	บาท/ท่อ ขนส่ง	59 กม. =	126.93	บาท/ตัน รดสีบด
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 0.80 ม.	1,074.77	บาท/ท่อ ขนส่ง	59 กม. =	126.93	บาท/ตัน รดสีบด
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 1.00 ม.	1,747.66	บาท/ท่อ ขนส่ง	59 กม. =	126.93	บาท/ตัน รดสีบด
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 1.20 ม.	2,570.09	บาท/ท่อ ขนส่ง	59 กม. =	126.93	บาท/ตัน รดสีบด
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 1.50 ม.	4,299.07	บาท/ท่อ ขนส่ง	59 กม. =	126.93	บาท/ตัน รดสีบด

ราคาวัสดุได้มาจากพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน ธันวาคม 2558

ราคาค่าแรงจาก บัญชีค่าแรงและค่าตัวเบ็ดการ สำหรับการถอดแบบและประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558

ราคาหินมาจาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ลว 1 มกราคม 2559

ราคา Wire Mesh มาจาก บ.ไวร์เมชราชสีมา จำกัด ลว 1 มกราคม 2559

พื้นที่ปกติ

งานวางป่าชุดต่อ (ขนาดเนว)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	1.65	บาท
งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วทับ (งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทางเดิม)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	10.33	บาท
งานทรายหยาบอัดแน่น		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	10.33	บาท
งานหล่อทางดินถม		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	10.00	บาท (หลวม)
ค่าวัสดุที่แหล่งรวมค่าตัด		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	135.00	บาท (หลวม)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	222.64	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	357.64	บาท /ลบ.ม.
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (.....) x		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	500.70	บาท /ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	32.42	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่างานคันทาง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	533.12	บาท (แน่น)

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	10.00	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	20.47	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	10.89	บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	41.36	บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (... x)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	53.77	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	21.62	บาท (หลวม)
... รวมค่างานคันทาง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	75.39	บาท

ค่าทรายถมที่ ที่แหล่งรวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	342.64	บาท/ลบ.ม.
ค่าทรายหยาบที่แหล่งรวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	372.64	บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อย ที่ปากไม่รวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	442.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	2,488.43	บาท/ตัน
... ต้นทุนปูนทรายผสมยาแนวท่อ(ซีเมนต์ 420 กก. ทราย 1.44 ลบ.ม.)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	1,581.74	บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีตหยาบ(ซีเมนต์ 252 กก. ทราย 0.62 ลบ.ม. หิน 0.97 ลบ.ม.)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	1,287.50	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.1 (ปูนซีเมนต์ 304 กก. ทราย 0.43 ลบ. ม. หิน .99 ลบ. ม.)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	1,354.95	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.2 (ปูนซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.60 ลบ. ม. หิน 1.09 ลบ. ม.)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	1,542.20	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.3 (ปูนซีเมนต์ 367 กก. ทราย 0.66 ลบ. ม. หิน 0.92 ลบ. ม.)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	1,566.44	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.4 (ปูนซีเมนต์ 420 กก. ทราย 0.50 ลบ. ม. หิน 0.98 ลบ. ม.)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	1,665.27	บาท/ลบ.ม.
เหล็กเสริม RB 6 มม. รวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	16,286.79	บาท/ตัน
เหล็กเสริม RB 9 มม. รวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	15,622.26	บาท/ตัน
เหล็กเสริม RB 12 มม. รวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	15,073.01	บาท/ตัน
เหล็กเสริม RB 15 มม. รวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	15,217.40	บาท/ตัน
เหล็กเสริม RB 19 มม. รวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	13,456.65	บาท/ตัน
เหล็กเสริม RB 25 มม. รวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	21,095.90	บาท/ตัน
เหล็กเสริม DB 12 มม. รวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	15,125.63	บาท/ตัน
เหล็กเสริม DB 16 มม. รวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	14,919.92	บาท/ตัน
เหล็กเสริม DB 20 มม. รวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	14,691.61	บาท/ตัน
เหล็กเสริม DB 25 มม. รวมค่าขนส่ง		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	21,095.90	บาท/ตัน