



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ	ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการคมนาคม บ้านเพชร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการคมนาคม บ้านเพชร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่		
		เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง ๒ ข้าง		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๘ มกราคม ๒๕๕๕		
		เป็นเงิน ๒๓๘,๗๗๑ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)		
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง	รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-		
	๕.๑	แบบ ป.ร.๕		
	๕.๒	แบบ ป.ร.๔		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๖.๑	นางสาวกชักริทธิ์ จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
	๖.๒	นายวิรัช เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	๖.๓	นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	๖.๔	นายมานพ ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
	๖.๕	นายสิทธิศักดิ์ คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สุกุลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

แบบสรุปราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. ๕

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ ๑๒

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้ง ๒ ข้าง

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕

จำนวน ๑ แผ่น แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๑๗๙,๙๗๑.๒๔	๕๘,๘๐๐.๐๐	๒๓๘,๗๗๑.๒๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
๕	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
๖	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			๒๓๘,๗๗๑.๒๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๓๘,๗๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				
ขนาดเนื้อที่อาคาร	๔๘๐.๐๐	ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ	๔๙๗.๒๙ บาท / ตร.ม.				

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ ๑๒

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ใต้ทางดินลูกรัง ๒ ชั้น

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)			
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๙,๗๔๔.๐๐			๙,๗๔๔.๐๐		
๒	คอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๗๒.๐๐	ลบ.ม.							
	๒.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๔๘๔.๐๐	ถุง	๑๒๖.๐๐	๖๐,๙๘๔.๐๐			๖๐,๙๘๔.๐๐		
	๒.๒ ทรายหยาบ	๔๓.๒๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๑๗,๕๓๙.๒๐			๑๗,๕๓๙.๒๐		
	๒.๓ หิน ๓/๔"	๗๘.๔๘	ลบ.ม.	๖๑๙.๐๐	๔๘,๕๗๙.๑๒			๔๘,๕๗๙.๑๒		
๔	เหล็กเสริม									
	๔.๑ เหล็กตะแกรง ๑๐ x ๓๐ ซม.	๔๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐			๑๖,๘๐๐.๐๐		
	๔.๒ เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม.	๑๓๘.๗๐	กก.	๑๕.๒๗	๒,๑๑๗.๙๕			๒,๑๑๗.๙๕		
	๔.๓ เหล็กเส้นกลม Ø ๑๙ มม.	๒๓.๖๐	กก.	๑๓.๕๐	๓๑๘.๖๐			๓๑๘.๖๐		
	๔.๔ เหล็กข้ออ้อย Ø ๑๖ มม.	๑๙๑.๑๘	กก.	๑๔.๙๗	๒,๘๖๑.๙๖			๒,๘๖๑.๙๖		
๕	ไม้แบบ	๑๑.๐๐	๕๘.๐๐	๖๓๘.๐๐			๖๓๘.๐๐			
๖	ยางมะตอย(แอสฟัลต์)	๔๓.๒๐	ลิตร	๒๓.๒๓	๑,๐๐๓.๕๕			๑,๐๐๓.๕๕		
๗	งานหินคลุกใต้ทาง	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๓.๐๐	๘,๓๓๔.๐๐			๘,๓๓๔.๐๐		
	รวมค่าวัสดุ									
	ภาษี ๗%									
	คิดเป็นค่าวัสดุประมาณ									
๙	ค่าจ้างแรงงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าแรง	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		
				ค่าแรงต่อวัน	เป็นเงิน	วัน	เป็นเงิน			
๙.๑	แรงงานช่าง	๗.๐๐	คน	๓๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๘.๐๐	๕๘,๘๐๐.๐๐	๕๘,๘๐๐.๐๐		
	รวมค่าแรงงาน									
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๒๓๘,๗๗๑.๒๔		