



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการงานปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยวางท่อระบายน้ำ คสล.
หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๑,๗๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒๐,๑๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางจันทร์จิรา กามนต์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายกิตติ วัฒนกลีการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายรังสรรค์ ชื่นกลาง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

รายการประมาณราคากลางงานปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในชุมชนที่พักอาศัย แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1
 สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าหมู่บ้านวัดวิวัฒน์ หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ขนาดโครงการ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 199 เมตร จำนวนบ่อพัก 20 บ่อ ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

อำเภอเมืองนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ -/2558

ผู้ประมาณราคา

นายรังสรรค์ ชัยกลาง

ตำแหน่ง


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานวางท่อระบายน้ำ							
	1.1 งานสกัดถนนคอนกรีต	ตร.ม.	15.00	-	-	70.00	1,050.00	1,050.00
	1.2 งานดินชุดถมกลับ	ลบ.ม.	225.54	-	-	99.00	22,328.46	22,328.46
	1.3 งานทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	9.39	406.54	3,817.41	99.00	929.61	4,747.02
	1.4 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	18.79	1,400.02	26,306.38	398.00	7,478.42	33,784.80
	1.5 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	179.00	616.82	110,410.78	-	-	110,410.78
	1.6 งานปูนทรายยาแนวรอยต่อท่อ	ลบ.ม.	3.81	1,423.36	5,423.02	398.00	1,516.38	6,939.40
	1.7 งานซ่อมถนน ค.ส.ล.	ตร.ม.	15.00	385.69	5,785.35	70.40	1,056.00	6,841.35
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล.							
	2.1 งานดินชุด	ลบ.ม.	45.00	-	-	99.00	4,455.00	4,455.00
	2.2 งานทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	1.40	406.54	569.16	99.00	138.60	707.76
	2.3 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.60	1,400.02	3,640.05	398.00	1,034.80	4,674.85
	2.4 งานคอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	16.00	1,661.27	26,580.32	436.00	6,976.00	33,556.32
	2.5 เหล็ก RB9	ก.ก	460.87	15.55	7,166.53	-	-	7,166.53
	2.6 เหล็ก DB12	ก.ก	933.99	15.05	14,056.55	-	-	14,056.55
	2.7 ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	1.39	-	-	3,401.00	4,727.39	4,727.39
	2.8 สวดผูกเหล็ก	ก.ก	35.00	26.17	915.95	-	-	915.95
	2.9 ไม้แบบ(ค่าวัสดุ 25% ค่าแรงงาน 100%)	ตร.ม.	221.20	149.12	32,985.34	133.00	29,419.60	62,404.94
	2.10 เหล็ก L 50 x 50 x 4 mm.	เมตร	214.80	51.56	11,075.09	-	-	11,075.09
	2.11 ท่อ P.V.C. Ø 2"	เมตร	8.00	38.55	308.42	-	-	308.42
3	รวม							330,150.60
	FACTOR F							1.27260
	รวมเป็นเงิน							420,149.66
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							420,100.00

(ตัวอักษร)

-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-

ผู้ประมาณราคา



(นายรังสรรค์ ชัยกลาง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ อำเภอเมืองนครราชสีมา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

รายละเอียดโครงการ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 199 เมตร จำนวนบ่อพัก 20 บ่อ ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ทางเข้าหมู่บ้านวิวัฒน์ หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ

ตามแบบ ปร.4 เลขที่ -/2558 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานอาคาร	330,150.60	1.2726	420,149.66	งานในชุมชนที่พักอาศัย
2	ป้ายโครงการ		-		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ภาษี 7 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			420,149.66	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			420,100.00	✓
(ตัวอักษร) -สี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-					

ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่ 199 เมตร ราคาเฉลี่ย 2,111.06 บาท/เมตร

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-ราคาตลาด เดือนธันวาคม 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)

นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง