



ประกาศอำเภอชุมพวง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงประปาหมู่บ้านและยกระดับถนนดิน

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงประปาหมู่บ้านและยกระดับถนนดิน บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงประปาหมู่บ้านและยกระดับถนนดิน บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการขยายสระกว้าง ๓๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ลาดเอียง ๑.๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๕ ลบ.ม. ยกกระดับถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศิวะเสก สิ้นโรัมย์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท โครงการปรับปรุงสระประปาหมู่บ้านและยกระดับถนนดิน บ้านโคกกรุงน้อย หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรุงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ขุดขยายสระประปา กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๕ ลบ.ม.

ยกระดับถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ จำนวน ๖ ๗

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานจ้างเหมาขุดขยายสระประปา	๑๒๔,๓๘๙.๐๐	๑.๓๒๖๖	๑๖๕,๐๑๔.๕๕	
๒	ซื้อวัสดุ	๓,๔๓๐.๑๗	๐.๐๗๐๐	๓,๖๗๐.๒๘	
๓	งานจ้างแรงงาน	๗๑,๘๘๐.๐๐		๗๑,๘๘๐.๐๐	๒๓๙ แรง
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๔๐,๕๖๔.๘๓	
สรุป	ปรับเหลือ (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			๒๔๐,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ อิงราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ราคา (๒๓.๐๐-๒๓.๙๙ บาท/ลิตร)

อิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

อิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศิวะเสก สิ้นโทธิรัมย์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพชร จันทร์ทรัพย์)

เสมียนตราอำเภอชุมพวง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

นายอำเภอ ปองนาน
นายอำเภอชุมพวง

รายการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานและยกระดับถนนดิน บ้านโคกกรุงน้อย หมู่ที่ ๔

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการ ขุดขยายสะพาน กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๕ ลบ.ม.

ดำเนินการ ยกระดับถนนดิน รอบหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.๐.๕๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรุงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าลาด เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑	งานขุด/ขุดลอก (เกลี่ยปรับแต่ง)								
	๑.๑ ขุดลอกด้วยเครื่องจักร	๓,๘๒๕.๐๐	ลบ.ม.			๒๕.๓๗	๙๗,๐๔๐.๒๕	๙๗,๐๔๐.๒๕	
	๑.๒ ค่าขนย้ายดิน ไม่เกิน ๑ กม.	๓,๘๒๕.๐๐	ลบ.ม.			๗.๑๕	๒๗,๓๔๘.๗๕	๒๗,๓๔๘.๗๕	
	รวมค่าจ้างเหมา						๑๒๔,๓๘๙.๐๐	๑๒๔,๓๘๙.๐๐	
๒	งานยกระดับถนนดินโดยใช้แรงงานคน								
	๒.๑ ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่ง	๗๒๐.๐๐	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๗๑,๒๘๐.๐๐	๗๑,๒๘๐.๐๐	
๓	งานวางท่อระบายน้ำ								
	๓.๑ ท่อ คสล. ขนาด ๐.๕๐ เมตร	๖.๐๐	ท่อน			๑๐๑.๘๗	๖๑๑.๐๐	๖๑๑.๐๐	
	๓.๒ ปูนปอร์ตแลนด์	๓.๐๐	ถุง			๑๑๗.๕๗	๓๕๒.๗๑	๓๕๒.๗๑	
	๓.๓ ทราย	๑.๐๐	ลบ.ม.			๒๖๑.๗๘	๒๖๑.๗๘	๒๖๑.๗๘	
	๓.๔ หิน	๑.๐๐	ลบ.ม.			๔๐๔.๕๖	๔๐๔.๕๖	๔๐๔.๕๖	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น						๑๒๕,๘๓๐.๑๗	๑๒๕,๘๓๐.๑๗	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์)