



ประกาศอำเภอชุมพวง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานขุดลอกขยายสระน้ำและขยายระบบน้ำเพื่อการเกษตร

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานขุดลอกขยายสระน้ำและขยายระบบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานขุดลอกขยายสระน้ำและขยายระบบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๕๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการขุดลอกขยายสระน้ำและขยายระบบน้ำเพื่อการเกษตร ลึก ๓ ม. มีปริมาณดินขุด ๔,๗๔๐ ลบ.ม. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๕.๕๐ ม. ๑ ถัง และขยายท่อระบบน้ำเพื่อการเกษตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย

๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบรรพต เกตุคำ

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา

กรรมการ

๖.๓ นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย

กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนวยการ ปองนาน)

นายอำเภอชุมพวง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

นราขการ

ปกครองอำเภอชุมพวง

แบบ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558


ปริมาณงาน งานการขุดลอกขยายสระน้ำ งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ และขยายท่อระบบน้ำเพื่อการเกษตร

ผู้ประมาณการ นายสุขุม ไชสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	อัตราค่าภาษี 7%	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องจักรปรับพื้นที่	146,857.20	1.0700	157,137.20	
	ขุดลอกขยายสระน้ำ				เงื่อนไข
2	ค่าวัสดุ+อุปกรณ์	258,594.40	1.0700	276,696.01	- เงินล่วงหน้าจ่าย....0..%
3	ค่าแรงงาน	64,873.00	1.0000	64,873.00	- เงินประกันผลงานหัก....0..%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%
					- ภาษี.....7....%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		498,706.21	
		คิดเป็นเงินประมาณ		498,500.00	
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน				


(ลงชื่อ)



นายช่างโยธา *ผอ.วิชาญ คอมมิต*

(นายสุขุม ไชสง)

(ลงชื่อ)



ค.อ.อ.ค.อ.

(นางพชร จินทร์จันทร์)

เจ้าพนักงานการเก็บและบัญชีงาน

(ลงชื่อ)




ค.อ.อ.ค.อ.

(นายบรรพต เกตุคำ)

ปลัดอำเภอ

อนันต์



นายอำเภวย ปองนาน

นายอำเภอชุมพวง

รายการประมาณราคาค่าชุดลอกขยายระบบน้ำเพื่อการเกษตร

โครงการชุดลอกสระน้ำและระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร

วันที่ก่อสร้าง บ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคา วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 แบบเลขที่

ปริมาณงาน งานการชุดลอกขยายสระน้ำ ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุด 4,740 ลบ.ม. งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ กว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 5.50 ม. และขยายท่อระบบน้ำเพื่อการเกษตร

ผู้ประมาณการ นายสุชุม ไชสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินขุดขยายสระน้ำ-ขนทิ้ง	4,740.00	ลบ.ม.		-	27.58	130,729.20	130,729.20		
2	งานปรับพื้นที่(6 ไร่)	9,600.00	ตร.ม.		-	1.68	16,128.00	16,128.00		
3	งานถึงเก็บน้ำ									
3	งานดินขุด-ถมกลับ	15.00	ลบ.ม.		-	148.00	2,220.00	2,220.00		
4	ทรายรองพื้นฐานราก	4.00	ลบ.ม.	292.00	1,168.00	91.00	364.00	1,532.00		
5	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	50.00	เส้น	36.45	1,822.50	9.10	455.00	2,277.50		
6	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	180.00	เส้น	134.00	24,120.00	29.30	5,274.00	29,394.00		
7	ลวดมัดเหล็ก	35.00	กก.	28.04	981.40	-	-	981.40		
8	ไม้แบบ +ไม้คร่าวรัดแบบ	60.00	ลบ.ฟ.	401.00	24,060.00	-	-	24,060.00		
9	ไม้ค้ำยัน	150.00	ต้น	60.00	9,000.00	-	-	9,000.00		
10	ค่าแรงประกอบแบบ	120.00	ตร.ม.		-	133.00	15,960.00	15,960.00		
11	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4(สำเร็จรูป)	25.00	ลบ.ม.	1,975.70	49,392.50	398.00	9,950.00	59,342.50		
12	งานสีน้ำพลาสติก	80.00	ตร.ม.	30.00	2,400.00	30.00	2,400.00	4,800.00		
13	งานวางท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3"ชั้น 8.5+ข้อต่อ	200.00	พอน	383.00	76,600.00	-	-	76,600.00		
14	งานวางท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1-1/2"ชั้น8.5+ข้อต่อ	200.00	พอน	109.00	21,800.00	-	-	21,800.00		
15	ค่าแรงขุด-ถมกลับ วางท่อ ประสานท่อ	250.00	พอน	-	-	99.00	24,750.00	24,750.00		
รวมยอดยกไป					211,344.40		61,373.00	272,717.40		

รายการประมาณราคาค่าชุดลอกขยายสระน้ำและขยายระบบน้ำเพื่อการเกษตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ชื่อ การชุดลอกสระน้ำและระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 แบบเลขที่

ปริมาณงาน งานการชุดลอกขยายสระน้ำ ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินชุด 4,740 ลบ.ม. งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ กว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 5.50 ม. และขยายท่อระบบน้ำเพื่อการเกษตร

ผู้ประกอบการ นายสุชุม ไชสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
รวมยอดยกมา									
16	การประสานท่อ ขนาด 1000 กรัม	10.00	กระเบื้อง	500.00	211,344.40	-	61,373.00	272,717.40	
17	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า	1.00	เครื่อง	15,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
18	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า	1.00	ตู้	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	รวมค่าแรง
19	มิเตอร์วัดน้ำ 1/2"	35.00	ตัว	450.00	15,750.00	100.00	3,500.00	19,250.00	รวมค่าแรง
20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวม					258,594.40		64,873.00	323,467.40	
				รวมค่าวัสดุ					
				ค่าเครื่องจักรปรับพื้นที่ ชุดลอกขยายสระ					
				ค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท (216 แรง)					
				รวมค่าแรง+ค่าวัสดุเป็นเงิน+ค่าเครื่องจักร					
				สี่แสนเจ็ดหมื่นสามร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์					
เป็นเงินงบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)									

(ลงชื่อ)


(นายสุชุม ไชสง)

นายช่างโยธา อบต.โนนรัง

ผู้ประสงค์เห็นชอบ.....

(.....)

อนุมัติ.....

(.....)