



ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกก

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกก บ้านประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกก บ้านประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๖,๕๐๐ บาท(สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกก คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๐ ม. นาม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๖,๕๐๐ บาท(สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบรรพต เกตุคำ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
 - ๖.๓ นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา


แบบ ปร.5


ผู้ประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง


ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	อัตราค่าภาษี 7%	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ+อุปกรณ์	240,420.40	1.0700	257,249.83	
2	ค่าแรงงาน	51,196.00	1.0000	51,196.00	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย....0.0%
					เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก....0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.0%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%
					- ภาษี.....7.0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			308,445.83	
	ปรับลดเหลือเพียง			306,400.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

(ตัวอักษร)  หัวหน้าส่วนโยธา
(นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย)

(ตัวอักษร)  *กมลพร*
(นางพชร จันทร์ทรัพย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ตัวอักษร)  *กมลพร*
(นายบรรพต เกตุลา)
(.....)



อนุมัติ


นายอำนาจ ปองนาน,
นายอำเภอชุมพวง

ชื่อ โครงการก่อสร้างฝ้ายน้ำตัน
 ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างฝ้ายน้ำตัน คลส. ขนาดกว้าง 10.00 ม.ยาว 6.00 ม.หนา 0.20 ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคา ส่วนโยธางานบริการส่วนตำบลโนนรัง
 ประมาณราคาวันที่ 25 ธันวาคม 2558

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินถมเกรดกึ่งตบแต่ง	450.00	ลบ.ม.	50.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
2	คอนกรีตเสริมเหล็ก(คอนกรีตผสมเสร็จ)	82.00	ลบ.ม.	1,975.70	162,007.40	306.00	25,092.00	187,099.40	
3	เหล็กเส้น DB Ø 12 เมตร	250.00	เส้น	134.00	33,500.00	29.30	7,325.00	40,825.00	
4	ไม้แบบ	13.00	ลบ.พ.	401.00	5,213.00	133.00	1,729.00	6,942.00	
5	เหล็กตะแกรง# 20 x 20 Ø 4 มม.	125.00	ตร.ม.	28.00	3,500.00	5.00	625.00	4,125.00	
6	หินใหญ่เรียงยาแนว	15.00	ลบ.ม.	400.00	6,000.00	1,095.00	16,425.00	22,425.00	
7	ลาดผูกเหล็ก	50.00	กก.	28.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
8	ตะปู	50.00	กก.	56.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว	1.00	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวม				240,420.40		51,196.00		
				ค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท (223 แรง)		รวมค่าวัสดุ		240,420.40	
				สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบหกบาทสี่สิบสตางค์		รวมค่าแรง+ค่าวัสดุเป็นเงิน		51,196.00	
								291,616.40	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ (ตัวอักษร)  สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบหกบาทสี่สิบสตางค์
 (นายจรูญชัย ชัยพิมาย) (นายสมชาย ชัยพิมาย) (นางสมศรี ชัยพิมาย) (นางสมศรี ชัยพิมาย) (นางสมศรี ชัยพิมาย)
 หัวหน้าส่วนโยธา (เจ้าของงานการเงินและบัญชีตำบลโนนรัง) (ผู้กำกับงาน)