



ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๕,๐๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔.๐๐×๑๕๐×๐.๑๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางหนา ๐.๑๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ประ.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
 - ๖.๓ นายสิทธิพร สุภโกศล กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย หัวหน้าส่วนโยธา อบต.โนนรัง วันที่ 24 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม (บาท)	อัตราค่าภาษี	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดซื้อวัสดุ	169,085.00	1.0700	180,920.95	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			180,920.00	เดือนไข
2	ค่าเช่าเครื่องจักร	3,333.00	1.0700	3,566.31	- เงินล่วงหน้าจ่าย...0..%
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			3,566.00	- เงินประกันผลงานหัก...0..%
3	ค่าแรง	30,689.22	1.0000	30,689.22	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...%
	คิดเป็นเงินงบประมาณจ้างแรงงานราษฎร			30,600.00	- ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%
	(จ้างแรงงานราษฎร 102 แรง/300 บาท)				- ภาษี.....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			215,086.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			215,000.00	
(ตัวอักษร)	-(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)-				

ประมาณการโดย.....หัวหน้าส่วนโยธา/ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพชร จันทวิทย์ศักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....นายสมิทธิพร...สุดโกศล.....)

ปลัดอำเภอ

อนันต์

นายอำนาจ ปองนาน
นายอำเภอชุมพวง

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 พร้อมป้ายประกาศสัมพัทธ์โครงการ 1 ป้าย

ผู้ประมาณการ นายวิทย์ ช่วยพิมาย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประมาณการวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ทรายรองพื้น	32.00	ลบ.ม.	292.97	9,375.04	99.00	3,168.00	12,543.04	
2	คอนกรีตสำเร็จรูป	61.00	ลบ.ม.	1,975.70	120,517.70	306.00	18,666.00	139,183.70	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ϕ 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	600.00	ตร.ม.	38.00	22,800.00	5.00	3,000.00	25,800.00	
4	เหล็ก DB 12 มม. ขนาดยาว 0.50 เมตร	300.00	ทอน	6.81	2,043.00	1.46	438.00	2,481.00	
5	เหล็ก RB 15 มม. ขนาดยาว 0.50 เมตร	240.00	ทอน	10.88	2,611.20	2.29	549.12	3,160.32	
6	ยางมะตอย	80.00	ลิตร	25.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7	ค่าหยอดยางมะตอย	270.00	เมตร	-	-	12.53	3,383.10	3,383.10	
8	หินคลุก	15.00	ลบ.ม.	415.91	6,238.65	99.00	1,485.00	7,723.65	
	รวมยอดยกไป				165,585.59		30,689.22	196,274.81	

(ลงชื่อ)


 (นายวิทย์ ช่วยพิมาย)

(ลงชื่อ)


 (นายพัชร จันทน์รัมย์)

(ลงชื่อ)


 (นายสิทธิพร สุพรรณหงษ์)

กรรมการ

กรรมการ (ลงชื่อ)

กรรมการ (ลงชื่อ)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ปลัดอำเภอ

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ผู้ประมาณการ นายวริทธิ์ ช่วยพิมาย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประมาณการวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				165,585.59		30,689.22	196,274.81	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	1	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวม					169,085.59		30,689.22	199,774.81	
	ค่าเช่าเครื่องจักร								
1	รถปรับเกรดถนน	150	ตร.ม.	-	-	1.62	243.00	243.00	
2	ค่าเช่าแบบเหล็ก	150	เมตร	-	-	20.60	3,090.00	3,090.00	
รวม								3,333.00	
	รวมค่าวัสดุ							169,085.00	
	รวมค่าแรงงาน							30,689.22	
	รวมค่าเช่าเครื่องจักร							3,333.00	

(ลงชื่อ)  (นายวริทธิ์ ช่วยพิมาย)

ผู้ประมาณราคา/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 

กรรมการ (ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางเพชร จันทร์ทรัพย์) (นายจันทิวัฒน์ สกัญจล) (นายจันทิวัฒน์ สกัญจล) ปลัดอำเภอ

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง