



ประกาศอำเภอชุมพวง  
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านกระพี้ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านกระพี้ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๘,๕๐๐(สามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๕.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๕๗,๕๐๐(สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายบรรพต เกตุคำ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
  - ๖.๓ นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)

นายอำเภอชุมพวง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 5.30 เมตร (พื้นคสล. 96 ตร.ม. หนา 0.20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระพี หมู่ที่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	อัตราค่าภาษี 7%	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ+อุปกรณ์	247,007.00	1.0700	264,297.49	
2	ค่าแรงงาน	93,236.00	1.0000	93,236.00	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย....0..%
					เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก....0..%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%
					- ภาษี.....7....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			357,533.49	
	ปรับลดเหลือเพียง			357,500.00	
( ตัวอักษร )	สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ประมาณการโดย.....หัวหน้าส่วนโยธา  
(นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย)

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง  
(นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย)

เห็นชอบ.....  
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางพร จันทร์วิฑิต)


อนุมัติ.....  
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายบรรพต เกตุคำ)

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 5.30 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 งบประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/4

สถานที่ก่อสร้าง ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  
 งบประมาณราคาวางที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								
1.1	งานถมดิน	100.00	ลบ.ม.	50.00	5,000.00	99.00	9,900.00	14,900.00	
1.2	ทรายถมปรับระดับ (พื้นอาคาร)	10.00	ลบ.ม.	292.00	2,920.00	99.00	990.00	3,910.00	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	คานกรัด 1:3:5	1.00	ลบ.ม.						
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6.00	ถุง	121.00	726.00	436.00	436.00	436.00	
	-ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	292.00	146.00			726.00	
	-หินย่อยผสมคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	470.00	470.00			146.00	
2.2	คานกรัด 1:2:4	22.00	ลบ.ม.					470.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	135.00	ถุง	121.00	16,335.00	436.00	9,592.00	9,592.00	
	-ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	292.00	3,504.00			16,335.00	
	-หินย่อยผสมคอนกรีต	22.00	ลบ.ม.	470.00	10,340.00			3,504.00	
2.3	เหล็กเส้นข้ออ้อย dia 12 mm	54.00	เส้น	134.00	7,236.00	36.00	1,944.00	10,340.00	
2.4	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 0.20x0.20 ม. # @ 4 มม.	96.00	ตร.ม.	28.00	2,688.00	5.00	480.00	9,180.00	
2.5	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	28.00	420.00			3,168.00	
2.6	ไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ.	401.00	2,005.00	133.00	665.00	420.00	
2.7	ไม้คร่าประกอบแบบ+ค้ำยัน	2.00	ลบ.ฟ.	401.00	802.00	133.00	266.00	2,670.00	
2.8	ตะปูตีแบบ	58.00	กก.	56.00	3,248.00			1,068.00	
	รวมยอดยกไป				55,840.00		24,273.00	80,113.00	

(ลงชื่อ)  (นายรังทิพย์ ช่วยพิมาย) หัวหน้าส่วนเธา

ผู้ประมาณการ เห็นชอบ..... (.....)

อนุมัติ..... (.....)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 5.30 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่อย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ประมาณราคาวัดที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>รวมยอดยกมา</b>								
2.9	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 6"x6" ยาว 4.50 เมตร ทั้งเรียบ	13.00	ตัน	1,400.00	55,840.00		24,273.00	80,113.00	
3	<b>งานโครงสร้างคาน (มุงวัสดุ)</b>	144.00	ตร.ม.	-	-	70.00	10,080.00	23,660.00	
3.1	แผ่นหลังคาเหล็ก ลอนธรรมดา ยาว 4.60 ม.	50.00	แผ่น	650.00	32,500.00		-	10,080.00	
3.2	ครอบสันหลังคาเหล็ก หนา 0.30 มม.	18.00	เมตร	150.00	2,700.00		-	32,500.00	
3.3	น๊อตมุงหลังคา	550.00	ตัว	5.00	2,750.00		-	2,700.00	
3.4	เหล็กตัวซี 75x45x20x2.3 ม. ยาว 6 ม.	31.00	ท่อน	392.50	12,167.50	210.00	6,510.00	18,677.50	
3.5	เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3 ม. ยาว 6 ม.	70.00	ท่อน	500.00	35,000.00	255.00	17,850.00	52,850.00	
3.6	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด 1"x8"	54.00	ม.	150.00	8,100.00		-	8,100.00	
3.7	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด 1"x6"	54.00	ม.	120.00	6,480.00		-	6,480.00	
3.8	แผ่นกันนก ยาว 0.60 ม./แผ่น	37.00	ม.	30.00	1,110.00		-	1,110.00	
3.9	ลวดเชื่อมไฟฟ้า	12.00	ห่อ	190.00	2,280.00		-	2,280.00	
4	<b>งานฉาบพื้นชั้นบน</b>	96.00	ตร.ม.	-	-	87.00	8,352.00	8,352.00	
4.1	ปูนซีเมนต์	40.00	ถุง	121.00	4,840.00		-	4,840.00	
4.2	ทรายละเอียด	10.00	ลบ.ม.	350.00	3,500.00		-	3,500.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>185,467.50</b>		<b>72,525.00</b>	<b>257,992.50</b>	


(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ เห็นชอบ.....

(.....)

อนุมัติ.....

(.....)

  
(นายธรรมวิทย์ อวยพิมาย)

หัวหน้าส่วนเขต

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 5.30 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ประมาณราคาวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา								
5	งานผนังก่ออิฐซีเมนต์ลิตฉาบปูนเรียบ	66.16	ตร.ม.		185,467.50		72,525.00	257,992.50	
5.1	อิฐซีเมนต์ลิต	926.00	ก้อน	5.00	4,630.00	65.00	4,300.40	4,300.40	
5.2	ปูนซีเมนต์สีสำหรับฉาบ	25.00	ถุง	121.00	3,025.00		-	4,630.00	
5.3	ปูนซีเมนต์สีสำหรับก่อ	40.00	ถุง	121.00	4,840.00		-	3,025.00	
6	งานทาสีกันสนิมเหล็ก	274.00	ตร.ม.		-	35.00	9,590.00	4,840.00	
6.1	สีกันสนิมเหล็ก	5.00	แกลลอน	450.00	2,250.00		-	9,590.00	
6.2	ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	1.00	แกลลอน	300.00	300.00		-	2,250.00	
7	งานระบบไฟฟ้า							300.00	
7.1	เคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
7.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ช่อง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
7.3	สวิตซ์ชนิดตั้งผนัง	8.00	ชุด	75.00	600.00	150.00	1,200.00	1,800.00	
7.4	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดตั้งผนังแบบสามขา (มีสายดิน)	5.00	ชุด	75.00	375.00	150.00	750.00	1,125.00	
7.5	สายไฟฟ้า 2x2.5 มม.	2.00	ม้วน	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
7.6	การขอมাত্রวัดไฟฟ้า ขนาด 15 A.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	รวมยอดยกไป				215,737.50		90,565.40	306,302.90	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(นายวรวิทย์ ชัยพิทักษ์)

(.....)

(.....)

หัวหน้าส่วนโยธา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 5.30 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 4/4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระเพรา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมแพวจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ประมาณราคาวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
8	รวมยอดยกมา				215,737.50			90,565.40	306,302.90	
8.1	งานประตู				-			-	-	
8.1	ประตูบานไม้เหล็กพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	
8.2	ประตู PVC พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	226.00	226.00	226.00	2,726.00	
9	งานประปา-สุขาภิบาล				-			-	-	
9.1	โถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	450.00	3,950.00	
9.2	ฝักบัวชำระ	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	70.00	320.00	
9.3	ฝาปิดท่อส้วมคสล. Dai 1.00 ม.	3.00	ฝา	250.00	750.00	20.00	60.00	60.00	810.00	
9.4	ปลอกท่อส้วมคสล. Dai 1.00 ม.	15.00	ท่อน	120.00	1,800.00	40.00	600.00	600.00	2,400.00	
9.5	ตะแกรงระบายน้ำพื้นแบบมีที่ดักกลิ่น	1.00	ชุด	300.00	300.00	5.00	5.00	5.00	305.00	
9.6	ท่อ PVC. Dai 4"	2.00	ท่อน	600.00	1,200.00	20.00	40.00	40.00	1,240.00	
9.7	ท่อ PVC. Dai 2"	1.00	ท่อน	220.00	220.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
9.8	ท่อ PVC. Dai 1/2"	10.00	ท่อน	45.00	450.00	20.00	200.00	200.00	650.00	
9.9	อุปกรณ์เชื่อมต่อ	1.00	ชุด	500.00	500.00		-	-	500.00	
9.10	กาวประสานท่อท่อ PVC Dai 1/2"	4.00	กป.	250.00	1,000.00		-	-	1,000.00	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	300.00	300.00		-	-	300.00	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	500.00	500.00		-	-	500.00	
	รวมยอดยกไป				247,007.50		93,236.40	93,236.40	340,243.90	
							คิดเป็นเงินค่าวัสดุ		340,243.90	
							ค่าจ้างแรงงาน		93,236.40	


(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(.....)

(.....)

  
(นายทวีชัย ชัยพมา)

หัวหน้าส่วนโยธา