



ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขุย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขุย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๔,๘๐๐ บาท(เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. ทรายมรองพื้นหนา ๐.๐๕ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๕,๘๙๐ บาท(เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ประ.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัญญัติ คุปตมุณี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
 - ๖.๓ นายชูทวีป สุวรรณทา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนวย ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง

ประเภทงาน ~~อสังหาริมทรัพย์~~ (ถนนคสล. ภายในชุมชน)

เจ้าของโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านโนนขุข ตำบลหนองหลัก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโนนขุข ตำบลหนองหลัก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดำเนินการโครงการ 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 2. จ้างเหมาเครื่องมือและเครื่องจักรกล 3. จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	1	โครงการ	65,611.72	65,611.72	
2	ค่าจ้างแรงงานราษฎร	1	โครงการ	10,280.96	10,280.96	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				75,892.68	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น				75,890.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่	180.00	ตารางเมตร
ราคาเฉลี่ย	421.61	บาท / ต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายบัญญัติ คุปตมนี)

ปลัดอำเภอ

กรรมการ

(นางพชร จันทร์ทรัพย์กา)

หัวหน้างานการเก็บเงินค่าก่อสร้าง

กรรมการ

(นายชววิป สุวรรณทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองหลัก

อนันต์

นายอำนาจ ปองนาน

นายอำเภอลำทะเมนชัย

ราคาค่าก่อสร้าง ถนนคสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโนนขุข ตำบลหนองหลัก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา


วิธีคำนวณโครงการ 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 2. จ้างเหมาเครื่องมือและเครื่องจักรกล 3. จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่ดำเนิน

แบบแปลนเลขที่ - รายการเลขที่

ฝ่าย/งานโยธา กอง/สำนักช่าง สังกัด อบต.หนองหลัก กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาวันที่ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ			จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง								
	1.1	งานทรายถม (ปรับระดับ)	9.00	ลบ.ม.	296.00	2,664.00	99.00	891.00	
	1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ)	27.00	ลบ.ม.	1,975.00	53,325.00	306.00	8,262.00	
	1.3	เหล็ก Wire Mesh @ 0.20x0.20 ม. Dai. 4 มม.	180.00	ตร.ม.	23.50	4,230.00	5.00	900.00	
	1.4	เหล็ก RB 15 มม.	4.00	เส้น	214.18	856.72	56.99	227.96	
	1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต + อุปกรณ์	1.00	งาน	1,236.00	1,236.00			
	1.6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	300.00	300.00			
	1.7	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			
คิดเป็นเงินค่าวัสดุอุปกรณ์						65,611.72			
ค่าจ้างแรงงาน								10,280.96	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						75,892.68			
คิดเป็นเงินเพียง						75,890.00			
ตัวอักษร			เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน						

ผู้ประมาณราคา  นายช่างโยธา

(นายอังกูร การสร้าง)