



ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนละคร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนละคร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๑,๒๐๐ บาท(ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ตร.ม. ทรายมรองพื้นหนา ๐.๐๕ ม. ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๒๓,๗๕๐ บาท(สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ประ.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัญญัติ คุปตมุณี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
 - ๖.๓ นายชูทวีป สุวรรณทา กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง

ประเภทงาน ทาง (ถนนคสล. ภายในชุมชน) ✓

เจ้าของโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านขุนละคร ตำบลหนองหลัก อำเภอยะรัง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านขุนละคร ตำบลหนองหลัก อำเภอยะรัง จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดำเนินการโครงการ 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 2. จ้างเหมาเครื่องมือและเครื่องจักรกล 3. จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	1	โครงการ	361,640.92	361,640.92	
2	ค่าจ้างแรงงานราษฎร	1	โครงการ	62,112.19	62,112.19	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				423,753.11	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				423,750.00	
	ตัวอักษร	สิ้นส่นสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่	1,024.00	ตารางเมตร
ราคาเฉลี่ย	413.82	บาท / ต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ
(นายบัญญัติ คุปตมณี)
ปลัดอำเภอ

กรรมการ
(นางพชร จันทร์ทรัพย์กา)

สำนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน


กรรมการ
(นายชวทีป สุวรรณทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองหลัก

อนุมัติ

นายอำนาจ ปองนาน
นายอำเภอยะรัง

ค่าก่อสร้าง ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 256.00 เมตร
 พื้นที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านขุนละคร ตำบลหนองหลัก อำเภอมุมพอง จังหวัดนครราชสีมา
 วิธีดำเนินการ 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 2. ข้างเหมาเครื่องมือและเครื่องจักรกล 3. ข้างแรงงานราษฎรในพื้นที่ดำเนินการ
 แบบแปลนเลขที่ - รายการเลขที่
 ฝ่าย / งานโยธา กอง/สำนัก ข่าง สังกัด อบต.หนองหลัก กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ประมาณราคาวันที่ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง							
	1.1 งานทรายถม (ปรับระดับ)	52.00	ลบ.ม.	296.00	15,392.00	99.00	5,148.00	
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ)	154.00	ลบ.ม.	1,975.00	304,150.00	306.00	47,124.00	
	1.3 เหล็ก Wire Mesh @ 0.20x0.20 ม. Dai. 4 มม.	1,024.00	ตร.ม.	23.50	24,064.00	5.00	5,120.00	
	1.4 เหล็ก DB 12 มม.	26.00	เส้น	135.49	3,522.74	36.40	946.40	
	1.5 เหล็ก RB 15 มม.	21.00	เส้น	214.18	4,497.78	56.99	1,196.79	
	1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต + อุปกรณ์	1.00	งาน	3,172.40	3,172.40			
	1.7 แอสฟัลท์หอยครอยต่อคอนกรีต	25.00	ลิตร	24.00	600.00	12.00	300.00	
	1.8 ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลปรับพื้นที่	1,024.00	ตร.ม.	1.75	1,792.00			
	1.9 ดินถมไหล่ทาง	23.00	ลบ.ม.	50.00	1,150.00	99.00	2,277.00	
	1.10 ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	1.00	ป้าย	300.00	300.00			
	1.11 ป้ายโครงการเหล็ก	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			
คิดเป็นเงินค่าวัสดุอุปกรณ์					361,640.92			
ค่าจ้างแรงงาน							62,112.19	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					423,753.11			
คิดเป็นเงินเพียง					423,750.00			
ตัวอักษร		สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน						

ผู้ประมาณราคา  นายช่างโยธา
 (นายอังกการ การสร้าง)