



ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนน คสล.

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนถนน คสล. บ้านเมืองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนถนน คสล. บ้านเมืองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๔,๑๒๐ บาท(สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัญญัติ คุปตมุณี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
 - ๖.๓ นายชูทวีป สุวรรณทา กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคสล. ภายในชุมชน

เจ้าของโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านเมืองไผ่ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองไผ่ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	1	โครงการ	38,121.83	38,121.83	
2	ค่าจ้างแรงงานราษฎร	1	โครงการ	6,007.18	6,007.18	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				44,129.01	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น				44,120.00	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน				


ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่	100.00	ตารางเมตร
ราคาเฉลี่ย	441.20	บาท / ต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

 (นายบัญญัติ คุปตมนี)
 ปลัดอำเภอ

กรรมการ

 (นางทช จันทรทรัพย์กา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ

 (นายสุทวีป สุวรรณทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองหลัก

อนันต์

 นายอำนวยการ ปองนาน
 นายอำเภอชุมพวง


ขนาดค่าก่อสร้าง ถนนกสส. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองไผ่ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบแปลนเลขที่ - รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง							
	1.1 งานทรายถม (ปรับระดับ)	5.00	ลบ.ม.	296.00	1,480.00	99.00	495.00	
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ)	15.00	ลบ.ม.	1,975.00	29,625.00	306.00	4,590.00	
	1.3 เหล็ก Wire Mesh @ 0.20x0.20 ม. Dai. 4 มม.	100.00	ตร.ม.	23.50	2,350.00	5.00	500.00	
	1.4 เหล็ก DB 12 มม.	3.00	เส้น	135.49	406.47	36.40	109.20	
	1.5 เหล็ก RB 15 มม.	2.00	เส้น	214.18	428.36	56.99	113.98	
	1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต + อุปกรณ์	1.00	งาน	309.00	309.00			
	1.7 แอสฟัลต์หยาบรองต่อคอนกรีต	2.00	ลิตร	24.00	48.00	12.00	24.00	
	1.8 ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลปรับพื้นที่	100.00	งาน	1.75	175.00	1.75	175.00	
	1.9 ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	1.00	ป้าย	300.00	300.00			
	1.10 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			
คิดเป็นเงินค่าวัสดุอุปกรณ์					38,121.83			
ค่าจ้างแรงงาน							6,007.18	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							44,129.01	
คิดเป็นเงินเพียง							44,120.00	
ตัวอักษร		สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน						

ผู้ประมาณราคา  นายช่างโยธา
(นายอังกการ การสร้าง)