



ประกาศอำเภอสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านกุดเต่าจับ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

ด้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านกุดเต่าจับ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านกุดเต่าจับ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๔๘,๒๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรฯ	
๔.ราคากลาง กำหนด ณ วันที่	๒๒ มกราคม ๒๕๕๕	จำนวนเงิน ๒๔๘,๒๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้		
๕.๑แบบ พร.๕		
๕.๒. -		
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑.นางทัศนีย์ สุนันต์ตะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเตียน ชันจันท์ก	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓.นายเทพณรงค์ เรือนจันท์ก	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายขยงยุทธ ป้อมเอี่ยม)

นายอำเภอสีคิ้ว

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

44

แบบ ปร.

ส่วนราชการ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

เจ้าของโครงการ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

ประเภทงาน ลานตากพืชผลทางเกษตร หมู่ 3 ชนิตคอนกรีตเสริมเหล็ก (ในเขตชุมชน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดเต่างู หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ยธ-ลานคสล. 1/2558

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(ในเขตชุมชน)	197,950.30	1.2726	251,911.55	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย
3	ประเภทงานทั่วไป	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			251,911.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณเพียง			248,200.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)			๒๔๘,๒๐๐.-	

พื้นที่ถนนค.ส.ล. 800 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 310.25 บาท

ผู้ประมาณราคา นายช่างโยธาฯ
(นายภัทรพงศ์ สุกุล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นางทัศนีย์ สุนันต์ตะ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายเตียน ชินจันทิก)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายเทพณรงค์ เรือนจันทิก)


แบบประมาณการราคางานก่อสร้าง


แบบ ปร.

โครงการก่อสร้าง ลานตากพืชผลทางเกษตร หมู่ 3 ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดเต่าจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา
 ลักษณะ/ขนาด ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
 ประมาณราคาเมื่อ 18 มกราคม 2559

ณ.ราคาน้ำมันดีเซล 19.96 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นเดิม	100.00	ตร.ม.	9.83	983.00	1.2726	12.51	1,250.97	
	1.2 งานทรายถม	40.00	ลบ.ม.	334.64	13,385.60	1.2726	425.86	17,034.51	
2	งานพื้นผิว								
	2.1 คอนกรีต ค1 (กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน 180 Ksc)	80.00	ลบ.ม	2,034.97	162,797.60	1.2726	2,589.70	207,176.23	
	2.2 ค่าเหล็กตะแกรงWire Mesh ขนาด3.4มม.@0.20#	800.00	ตร.ม	24.78	19,825.77	1.2726	31.54	25,230.28	
	2.3 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	20.00	ม.	47.92	958.33	1.2726	60.98	1,219.57	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	1.00	ชุด	-		-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				197,950.30			251,911.55	

ผู้ประมาณราคา.....
 (นายภัทรพงศ์ สุพล)

ตรวจสอบ.....
 (นายเทพณรงค์ เรือนจันทิก)

นายช่างโยธาฯ