



ประกาศอำเภอฝาง

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรหมู่บ้านหนองกกกลาง
บ้านหนองกกกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

ด้วยอำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรหมู่บ้านหนองกกกลาง บ้านหนองกกกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรหมู่บ้านหนองกกกลาง บ้านหนองกกกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรฯ	
๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่	๒๒ มกราคม ๒๕๕๕	
	จำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	
๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้		
๕.๑แบบ ป.ร.๕		
๕.๒. -		
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑.นายบุญสอน ศิริสูง	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ประธานกรรมการ
๒.นายอำนาจ ศรีวิเศษ	นิติกร	กรรมการ
๓.นายศิริชัย พลธิกเจริญรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายขงยุทธ ป้อมเยี่ยม)

นายอำเภอฝาง

สรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ปร.๕

ส่วนราชการ อำเภอสีคิ้ว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตร บ้านหนองกกยางกลาง หมู่ที่ ๑

ปริมาณงาน - โดยดำเนินการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศเหนือขนาดความยาว ๒๕.๐๐ เมตร ทิศใต้ขนาดความยาว ๒๕.๐๐ เมตร

ทิศตะวันออกขนาดความยาว ๕๘.๐๐ เมตร ทิศตะวันตกขนาดความยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลงดินถมปรับระดับ

จำนวน ๖๑๒.๐๐ ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕.๐๐ ตร.ม. (ตามรายละเอียดแบบรายการ ก่อสร้าง อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกกยางกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวน้อย ย.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อำเภอสีคิ้ว ที่ ๒๔ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ที่มาของราคากลาง อ้างอิงจากราคากลางของพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๓๖,๓๖๐.๕๕	๑.๒๗๒๖	๔๒๘,๐๕๒.๔๔	
๒	ประเภทงานทาง	-	-	-	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก ๐%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%	-	-	-	
	ภาษี ๗%	-	-	-	
	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๒๘,๐๕๒.๔๔	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (-สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)			๔๒๘,๐๐๐.๐๐	
	ขนาดหรือเนื้อที่	๑,๒๒๕.๐๐ ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๓๔๙.๓๙ บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายทวีศักดิ์ ด้านกุลชัย)

นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายบุญสอน ศิริสูง) หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. หนองบัวน้อย

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายอำนาจ ศรีวิเศษ) นิติกร อบต. หนองบัวน้อย

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายศิริชัย พลธิ์เจริญรักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. หนองบัวน้อย

รายละเอียดการประมาณราคา

รายการประมาณการโครงสร้าง ก่อสร้างสถานตากแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตร บ้านหนองกุงกลาง หมู่ที่ ๑

ปริมาณงาน - โดยดำเนินการเพื่อก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศเหนือขนาดความยาว ๒๕.๐๐ เมตร ทิศตะวันออกขนาดความยาว ๕๘.๐๐ เมตร ทิศตะวันตกขนาดความยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลงดินถมปรับระดับ จำนวน ๖๒๖.๐๐ ลบ.ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕.๐๐ ตร.ม. (ตามรายละเอียดแบบรายการ

ทิศตะวันออกขนาดความยาว ๔๕.๐๐ เมตร

ก่อสร้าง อบต. กำหนด)
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองกุงกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
 นายทวีศักดิ์ ด้านกลยุทธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

แบบเลขที่ /๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
๑	ดินถมพร้อมก่อสร้าง เกลี่ย ๐.๕๐ ม.	๖๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๗,๓๙	๒๙,๐๐๒.๖๘			๒๙,๐๐๒.๖๘	สิ้นกองการปรับปรุง
๒	ทรายรองพื้นพร้อมปรับระดับ	๖๑๒.๒๕	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๒๔,๙๐๐.๕๘	๙๙.๐๐	๖,๐๖๓.๙๕	๓๐,๙๖๔.๕๓	หนา ๕ ซม.
๓	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๒๒.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๓๗,๔๕๕.๐๐	๓๗,๔๕๕.๐๐	ปูน ๖.๘๔ ก/คิว
	-ซีเมนต์	๘๘๗.๙๐	กิโล	๑๒๐.๐๐	๑๐๐,๕๕๘.๐๐	-	-	๑๐๐,๕๕๘.๐๐	พูนซีเมนต์
	-ทราย	๖๙.๘๓	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๒๘,๓๘๖.๖๖	-	-	๒๘,๓๘๖.๖๖	"
	-หิน	๑๓๓.๕๓	ลบ.ม.	๔๕๐.๐๐	๖๐,๐๘๖.๒๕	-	-	๖๐,๐๘๖.๒๕	"
๔	เหล็ก wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ มม.	๑,๒๒๕	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๓๖,๗๕๐.๐๐	๕.๐๐	๖,๑๒๕.๐๐	๔๒,๘๗๕.๐๐	
๕	ค่าแรงงานแบบ	๒๑.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๒,๗๙๓.๐๐	๒,๗๙๓.๐๐	
๖	วัสดุแบบ	๑๐.๕๐	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๔,๒๑๙.๖๔		-	๔,๒๑๙.๖๔	
(๑) รวมราคาต้นทุน									
(๒) Factor งานอาคาร ๑.๒๗๒๖					-		-		บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง								๔๒๘,๐๐๐.๐๐	บาท

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายทวีศักดิ์ ด้านกลยุทธ์) นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย