ประกาศอำเภอสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกกวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

.....

ด้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกกวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๑,๓๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนหินคลุกฯ

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

จำนวนเงิน ๔๕๑,๓๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑แบบ ปร.๕

๕.๒. –

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายบุญสอน ศิริสลุง หัวหน้าสำนักงานปลัด ประธานกรรมการ

๒.นายอำนาจ ศรีวิเศษ นิติกร กรรมการ

๓.นายศิริชัย พรลึกเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม)

นายอำเภอสีคิ้ว

สรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ปร.๕

ส่วนราชการ อำเภอสีคิ้ว

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมารณงาน **ช่วงที่ ๑** โดยดำเนินการเทถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นไม่น้อยกว่า ๖๙๕.๐๐ ตร.ม ลงดินไหล่ทางตามสภาพ จำนวน ๒๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ศก. ๐.๒๐ ม. จำนวน ๖.๐๐ ท่อน

ช่วงที่ ๒ โดยดำเนินการเทถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตร.ม ลงดินไหล่ทางตามสภาพ จำนวน ๕.๐๐ ลบ.ม (ตามรายละเอียดแบบรายการ ก่อสร้าง อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองกกวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อำเภอสีคิ้ว ที่ ๒๔ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ที่มาของราคากลาง อ้างอิงจากราคากลางของพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี.๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	**ประเภทงานทาง ช่วงที่ ๑**	๒๘๖,๖๙๘.๖๔	๑.๒๗๒๖	๓๖๔,๘๕๒.๖๙	
	ช่วงที่ ๒	๕๕,๕๘๒.๔๓	๑.๒๗๒๖	๗๐,๗๓๔.๒๐	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก ๐%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%	-	-	-	
	ภาษี ๗%	-	-	-	
	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**๔๓๕,๕๘๖.๘๙**	
สรุป	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (-สี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)**			**๔๓๕,๕๐๐.๐๐**	
	ขนาดหรือเนื้อที่	**๘๕๑.๐๐ ตร.ม.**			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	**๕๑๑.๗๕ บาท/ตร.ม.**			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายทวีศักดิ์ ด่านกุลชัย)
นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการฯ
(นายบุญสอน ศิริสลุง) หัวหน้าสำนักปลัด อบต. หนองบัวน้อย

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ
(นายอำนาจ ศรีวิเศษ) นิติกร อบต. หนองบัวน้อย

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ
(นายศิริชัย พรลีกเจริญรักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. หนองบัวน้อย

รายละเอียดการประมาณราคา

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมารณงาน **ช่วงที่ ๑** โดยดำเนินการเทถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นไม่น้อยกว่า ๖๙๕.๐๐ ตร.ม ลงดินไหล่ทางตามสภาพ จำนวน ๒๐.๐๐ ลบ.ม

พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ศก. ๐.๒๐ ม. จำนวน ๖.๐๐ ท่อน (ตามรายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองกกวังม่วง หมู่ที่ ๓ กว้าง(ม.) ๕.๐๐ ยาว(ม.) ๑๓๙.๐๐ หนา (ม.) ๐.๑๕

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

ประมาณโดย นายทวีศักดิ์ ด่านกุลชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
๑	งานปรับเกลี่ยปรับระดับพื้นทางเดิม	๖๙๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๓๘	๙๕๙.๑๐	๙๕๙.๑๐	ขนาดเบา
๒	งานถมดินปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
๓	งานดินตัด ก.๕ ม. ย. ๕ ม.หนา ๐.๒๐ม.	๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๘๓.๐๐	๑,๔๑๕.๐๐	๑,๔๑๕.๐๐	
๔	คอนกรีต strength ๒๔๐	๑๐๔.๒๕	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๑๘๙,๙๘๘.๓๓	๓๐๖.๐๐	๓๑,๙๐๐.๕๐	๒๒๑,๘๘๘.๘๓	
๕	ทรายหยาบรองพื้นทาง	๓๔.๗๕	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑๔,๑๒๗.๒๗	๙๙.๐๐	๓,๔๔๐.๒๕	๑๗,๕๖๗.๕๒	
๖	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	๖๙๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒๐,๘๕๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๔๗๕.๐๐	๒๔,๓๒๕.๐๐	
	Ø ๔ มม.# @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร								
๗	เหล็กเส้นกลม SR ๒๔ dia ๑๕ มม.	๐.๐๙๖๔	ตัน	๑๕,๑๔๐.๑๙	๑,๔๕๙.๔๖	๓,๔๐๑.๐๐	๓๒๗.๘๔	๑,๗๘๗.๓๑	
๘	เหล็กเส้นกลม SD ๔๐ dia ๑๒ มม.	๐.๑๒๓๔	ตัน	๑๔,๙๙๕.๘๐	๑,๘๕๐.๙๖	๓,๔๐๑.๐๐	๔๑๙.๗๙	๒,๒๗๐.๗๕	
๙	ไม้แบบ คิด ๒๐%	๖๒.๕๕	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๕,๐๒๗.๓๙	๑๑๕.๐๐	๖,๘๓๑.๐๐	๑๑,๘๕๘.๓๙	ค่าแรง/ตร.ม.
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๖.๕๙	กก.	๒๖.๑๗	๑๗๒.๕๙	-	-	๑๗๒.๕๙	
๑๑	ยางแอสฟัลท์ชนิด CMS - ๒h	๑๓.๕๕	ลิตร	๒๕.๐๐	๓๓๘.๘๑	-	-	๓๓๘.๘๑	
๑๒	แผ่นโฟรม	๑๓.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	-	-	๓๒๕.๐๐	
๑๓	ไหล่ทางลูกรัง	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๗๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑,๔๐๐.๐๐	
๑๔	ท่อ ค.ส.ล. ศก. ๐.๒๐ ม.	๖.๐๐	ท่อน	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๔๘.๓๙	๘๙๐.๓๔	๒,๓๙๐.๓๔	ยาแนว/เทลีน
(๑) รวมราคาต้นทุน								**๒๘๖,๖๙๘.๖๔**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายทวีศักดิ์ ด่านกุลชัย) นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

รายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผ่นที่ ๒

ปริมารณงาน **ช่วงที่ ๒** โดยดำเนินการเทถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตร.ม ลงดินไหล่ทางตามสภาพ จำนวน ๕.๐๐ ลบ.ม

(ตามรายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองกกวังม่วง หมู่ที่ ๓ กว้าง(ม.) ๔.๐๐ ยาว(ม.) ๓๔.๐๐ หนา (ม.) ๐.๑๕

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

ประมาณโดย นายทวีศักดิ์ ด่านกุลชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
๑	งานปรับเกลี่ยปรับระดับพื้นทาง	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.			๑.๓๘	๑๘๗.๖๘	๑๘๗.๖๘	ขนาดเบา
๒	งนถมดินถมซ่อมแซมหลุมบ่อ	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๗.๓๙	๙๙๕.๑๙	๙๙๕.๑๙	
๓	งานดินตัด ก ยาว ม. หนา ซม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
๔	คอนกรีต strength ๒๔๐	๒๐.๔๐	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๓๗,๑๗๗.๕๗	๓๐๖.๐๐	๖,๒๔๒.๔๐	๔๓,๔๑๙.๙๗	
๕	ทรายหยาบรองพื้นทาง	๖.๘๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๒,๗๖๔.๔๗	๙๙.๐๐	๖๗๓.๒๐	๓,๔๓๗.๖๗	
๖	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๕.๐๐	๖๘๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	
	Ø ๓.๘ มม.# @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร								
๗	เหล็กเส้นกลม SR ๒๔ dia ๑๕ มม.	๐.๐๑๒๑	ตัน	๑๕,๑๔๐.๑๙	๑๘๒.๘๕	๓,๔๐๑.๐๐	๔๑.๐๗	๒๒๓.๙๒	
๘	ไม้แบบ . คิด ๒๐%	๑๐.๒๐	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๘๑๙.๘๑	๑๓๓.๐๐	๑,๓๕๖.๖๐	๒,๑๗๖.๔๑	ค่าแรง/ตร.ม.
๙	ลวดผูกเหล็ก	๐.๓๖	กก.	๒๖.๑๗	๙.๔๘		-	๙.๔๘	
๑๐	ยางแอสฟัลท์ชนิด CMS - ๒h	๐.๘๘	ลิตร	๒๕.๐๐	๒๒.๑๐		-	๒๒.๑๐	
๑๑	แผ่นโฟรม	-	แผ่น	๒๕.๐๐	-		-	-	
๑๒	ไหล่ทางลูกรัง	๕.๐๐	ลบ.ม.	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐		-	๓๕๐.๐๐	คิดไหล่ทางตามสภาพ
(๒) รวมราคาต้นทุน								๕๕,๕๘๒.๔๓	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายทวีศักดิ์ ด่านกุลชัย) นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย