



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตบ้านตะคองเก่า
บ้านตะคองเก่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาคอนกรีตบ้านตะคองเก่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.
กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตบ้านตะคองเก่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๗๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ดำเนินการก่อสร้างลาน คสล.พท.ไม่น้อยกว่า ๗๒๙.๗๕ ตร.ม.

ขนาด ๒๑ X ๓๔.๗๕ ม. พนา ๐.๑๐ ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน : ๓๑๕,๙๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง :

๖.๑ นางศิริมา นวฤทธิศวิน	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวธัญขวัญ ชาดิวงค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายพลชเวชย์ โชติสถิตย์ธนากุล	ปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

ขนาด 21.00x34.75 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 729.75 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	248,271.06	1.2726	315,949.75	Factor F
2	ป้ายโครงการ			-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				315,949.75	บาท
คิดเป็นเงิน	(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			315,900.00	บาท
ขนาดหรือเนื้อที่		729.75 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		432.89 บาท/ตารางเมตร			
ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 2558 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2556 ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ.ปี 2557					

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  นางศิริมา นวฤทธิสิน **ประธานกรรมการ**
ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา

(ลงชื่อ)

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา


ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)  **กรรมการ**
(นายพลเวชทย์ โชติสถิตย์ธนากุล)
ปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่

(ลงชื่อ)  **กรรมการ**
(นางสาวธัญญ์ ขาตวงศ์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

ขนาด 21.00x34.75 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 729.75 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาวันที่

มกราคม 2559

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างสนามฟุตบอล								
	-คอนกรีต 1:2:4 (หนา 0.10 เมตร)	72.98	ลบ.ม.	1,882.95	137,408.28	306.00	22,330.35	159,738.63	
	-ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	249.28	1,495.67	133.00	798.00	2,293.67	
	-เหล็กเสริม								
	- RB 12 mm.	130.00	กก.	16.10	2,093.00	3.40	442.13	2,535.13	
	-ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	37.38	37.38	-	-	37.38	
	งานปรับพื้นที่	1.00	L/S	-	-	-	-	-	
	-เหล็ก wire mesh 4 mm.# 0.10x0.30 m	728.00	ตร.ม.	30.00	21,840.00	5.00	3,640.00	25,480.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างหมวด 1							190,084.80	บาท
2	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	โครงสร้าง								
	-ท่อเหล็กดำ 1"	72.00	ม.	85.00	6,120.00	58.00	4,176.00	10,296.00	
	-ท่อเหล็กดำ 1/2"	120.00	ม.	52.00	6,240.00	55.00	6,600.00	12,840.00	
	-เหล็กฉาก 1"x1"	2.40	ม.	54.00	129.60	35.00	84.00	213.60	
	-J-Bolt & Nuts 16 mm.	16.00	ชุด	500.00	8,000.00	200.00	3,200.00	11,200.00	
	-เพลทเหล็ก ขนาด 400 x 400 x 9 mm.	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	-งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมันสีจิ้ง	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
	-งานขุดดินฐานรากและถมดิน	4.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
	-ทรายหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	537.43	107.49	-	-	107.49	
	-คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	1,738.00	347.60	-	-	347.60	
	-คอนกรีต 240 ksc	2.40	ลบ.ม.	1,822.00	4,372.80	-	-	4,372.80	
	-เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6	18.00	กก.	24.42	439.55	3.40	61.22	500.77	
	-เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9	94.00	กก.	22.97	2,159.57	3.40	319.69	2,479.27	
	-เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12	53.00	กก.	21.89	1,160.10	3.40	180.25	1,340.35	
	-ลวดผูกเหล็กเสริม	2.50	กก.	38.32	95.80	-	-	95.80	
	-ตะปู	2.00	กก.	56.07	112.14	-	-	112.14	
	-แบบหล่อคอนกรีต	16.00	ตร.ม.	249.28	3,988.44	-	-	3,988.44	
	-อุปกรณ์เปิดเตี๊ญงานโครงสร้าง งานเหล็ก	-	เหมา	10000	-	2,000.00	-	-	58,186.26
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างหมวด 2							58,186.26	บาท

ผู้ประมาณราคา

นายชัชโยธ สุกภาพรหม

นายชัชโยธ