




ประกาศอำเภอเสีดา

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนพิจิตรจจร (คสล.) ทางเข้าหมู่บ้านหนองอ้ายแหนบ
บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนประคู้ อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนพิจิตรจจร (คสล.) ทางเข้าหมู่บ้านหนองอ้ายแหนบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานซ่อมแซมถนนพิจิตรจจร (คสล.) ทางเข้าบ้านหนองอ้ายแหนบ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณพิจิตรจจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนพิจิตรจจร (คสล.) ทางเข้าหมู่บ้านหนองอ้ายแหนบ
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายรชชดล ประกาศณพร ปลัดอำเภอ (จพง. ปค. ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวโสภา บุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โนนประคู้ กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุรินทร์ ยะปะเต นักบริหารงานช่าง อบต.สามเมือง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายสุพจน์ แสนมี)

นายอำเภอเสีดา

สำเนาถูกต้อง


(นายประเวช วรรณวิสิทธิ์)
ปลัดอำเภอ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา		
ประเภท	งานอาคาร (ซ่อมแซมถนนผิวจราจร คสล.)		
ปริมาณงาน	1.งานถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.พร้อมดินถมไหล่ทางเกลี่ยทับแน่น		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองอ้ายแทน หมู่ 8 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา อบต. สามเมือง		
ตามแบบ			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อวันที่.....20.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2559.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทต้นทุนงานอาคาร	115,980.72	1.2726	147,597.07	
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ทักเงินประกันงาน 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			147,597.07	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			147,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือ พท.

ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ.....

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

(นายรชาติล ประกาศณพร)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประเวช วรรณวิสิทธิ์)

(นางสาวโสภา บุญมา)

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

นักบริหารงานการคลัง

อนุมัติ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุพจน์ แสนมี)

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

นายอำเภอสีดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายประเวช วรรณวิสิทธิ์)
ปลัดอำเภอ

ประมาณราคาตัวก่อสร้าง

ซ่อมแซมผิวจราจร ๒๕๕๕.

ปร.4.แผ่นที่ 1.....

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองอ้อยแหมบ หมู่ 8 ต.โนนประจักษ์ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ผู้ยอระดมราคา

สุวิทย์

สำนัก/กอง

กรม

ประมาณการโดย

นายสุรินทร์ ยะปะเต

ประมาณราคามือวันที่.....20.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2559.....

ต้อง
นายประเวช
ปลัดอำเภอ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม	360.00	ตร.ม.			1.60	576.00	576.00
	1.2 งานทรายถม (ปรับระดับ)	15.00	ลบ.ม.	380.00	5,700.00	65.00	975.00	6,675.00
	1.3 งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	300.00	ตร.ม.					
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	45.00	ลบ.ม.	1,822.00	81,990.00	306.00	13,770.00	95,760.00
	1.4 งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	300.00	ตร.ม.	25.00	7,500.00	5.00	1,500.00	9,000.00
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	41.61	กก.	15.00	624.15	3.30	137.31	761.46
	- เหล็ก Tie Bars(DB 12 มม.)	47.34	กก.	15.00	710.10	3.30	156.22	866.32
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	36.00	36.00			36.00
	1.5 งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	4.04	ลบ.ฟ.	300.00	1,210.94			1,210.94
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	9.00	ตร.ม.			105.00	945.00	945.00
	1.6 แผงโฟม	3.00	แผ่น	20.00	60.00			60.00
	1.7 แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	4.50	ลิตร	20.00	90.00			90.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				97,921.19		18,059.54	115,980.72

หมายเหตุ ที่มาจากของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

1.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธ.ค. / 58

4.) ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง

2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน ธ.ค. / 58

ส่วนที่ลด ที่ กก 0421.5/ว399 และ ส่วนที่ลด ที่ กก 0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

3.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต, จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น 5.) ตาราง Factor ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ลด ที่ กก 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

ผู้ประมาณการ.....เจ้าหน้าที่ยบริหารงานช่าง

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)