



ประกาศอำเภอพระทองคำ

เรื่อง การกำหนดราคากลางและการประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครอง  
จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อำเภอพระทองคำ  
จังหวัดนครราชสีมา

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคาร ค.ส.ล.  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 200,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
- ดำเนินการซ่อมแซมอาคาร ค.ส.ล. หมู่บ้าน บ้านทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลทรัพย์  
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นเงิน 200,000.- บาท
5. บัญชีงบประมาณการราคากลาง  
- ราคาสำนักงานประมาณ  
- ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
- ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ธันวาคม 2558
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายสมเกียรติ จันทร์โพธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
  2. นายบรรดูลย์ พูนรัตน์บัณฑิตย์ ตำแหน่ง กรรมการ
  3. นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

(นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ)

นายอำเภอพระทองคำ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมอาคาร ค.ส.ล.

ปริมาณงาน : ดำเนินการงานเทคอนกรีตหนา 0.10 ม. 148 ตร.ม.

ต่อเติมอาคารขนาด 7x7 ม. พร้อมซ่อมแซมรางน้ำ 8" ยาวรวม 20 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านที่ฝรั่งพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลที่ฝรั่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	157,520.70	1.2726	200,460.85	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				200,460.85	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				200,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

( นายสมเกียรติ จันทร์โพธิ์ )

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

( นายบรรลุลย์ พูนรัตน์บัณฑิตย์ )

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

( นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ )

แผนงานที่ 1 / อาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมอาคาร ค.ส.ถ.

แบบเลขที่  
 ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ธันวาคม 2559  
 ราคาน้ำมัน วันที่ 29 มกราคม 2559 อ.เมือง 19.56 บาท  
 เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลโพธิ์ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  
 ตำแหน่งราคากลางโดย นายไอลสูด ฉิมสนั่นเกียรติ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.โพธิ์โพธิ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพคอนกรีตกระดပ်พื้น 148 ตร.ม.	7.4	ลบ.ม.	406.54	3,008.40	99.00	732.60	3,741.00	
	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับหนา 5 ซม.	17.8	ลบ.ม.	-	-	436.00	7,760.80	7,760.80	ปู 6.84 ถุงคิว
	คอนกรีต 1:2:4 (เทคอนกรีตพื้น หนา 10 ซม.)	113.92	ลูกบ.	120.56	13,734.20	-	-	13,734.20	พาณิชย์จว.
	-ซีเมนต์	10.15	ลบ.ม.	406.54	4,124.75	-	-	4,124.75	"
	-ทราย	19.40	ลบ.ม.	487.50	9,458.48	-	-	9,458.48	"
	-เหล็ก RB6	0.035	ตัน	16,209.58	567.34	3,401.00	119.04	686.37	
	-เหล็ก RB12	0.142	ตัน	14,995.80	2,129.40	3,401.00	482.94	2,612.35	
	ฉาบผิวเหล็ก	10	กก.	26.17	261.70	-	-	261.70	
	wire mesh ขนาด 4 มม. @ 20x20 ซม.	148	ตร.ม.	25.00	3,700.00	5.00	740.00	4,440.00	
	ไม้แบบคิด คิด 70% 35 ตร.ม.	24.5	ตร.ม.	401.87	9,845.82	133.00	5,539.45	15,385.27	ค่าแรง/ตร.ม.
2	งานเสาสำเร็จรูป								
	เสา 6"x6" ยาว 4.5 ม.	2	ต้น	1,450.00	2,900.00	100.00	340.00	3,240.00	
	เสา 6"x6" ยาว 3.5 ม.	2	ต้น	1,800.00	3,600.00	100.00	340.00	3,940.00	
3	งานผนัง	2							
	ผนังก่ออิฐบล็อก	58	ตร.ม.	101.00	5,858.00	60.00	3,480.00	9,338.00	"
	ผนังก่ออิฐบล็อก กั้นเสา	30	ก้อน	16.00	480.00	-	-	480.00	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	122	ตร.ม.	64.00	7,808.00	82.00	10,004.00	17,812.00	"
	ป.ป. ประตูปานเปิด 0.90x2.00บาน ไม้อัดภายนอกวางปไม้ม	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	200.00	400.00	5,400.00	
4	งานโครงสร้างคาน	1	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	กระเบื้องลอนคู่ซีเมนต์ 1.20*0.50 ม. หนา 5 มม.	175	แผ่น	60.75	10,631.25	70.00	12,250.00	22,881.25	
	งานผนังกระเบื้องหลังคา	64.00	ตร.ม.			28.00	1,792.00	1,792.00	

(นายไอลสูด ฉิมสนั่นเกียรติ)  
 นักวิชาการงานช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ขอซื้อกระเบื้อง	180.00	ตัว	2.50	450.00	-	-	450.00	
	เหล็ก C 75x50x15หนา 2.3 มม.	14	ท่อน	360.75	5,050.50			5,050.50	
	เหล็ก C 100x50x20หนา 3.2 มม.	13	ท่อน	618.69	8,042.97			8,042.97	
	เหล็ก C125x50x20หนา 3.2 มม.	8	ท่อน	635.51	5,084.08			5,084.08	
	เชิงชายไม้ 8"	26	ม	150.00	3,900.00	30.00	780.00	4,680.00	
	งานทาสีกันสนิม	25	ตร.ม.	30.00	750.00	35.00	875.00	1,625.00	
	รางน้ำสังกะสี 8"	10	ม.	200.00	2,000.00	50.00	500.00	2,500.00	
	<b>รวมงานทั้งหมด</b>				<b>111,384.9</b>		<b>46,135.83</b>	<b>157,520.70</b>	

(ลงชื่อ)



( นายโกศล ภูมิต้นเที่ยง )

ผอ.กองช่าง อบต.ทัพเรียง

ผู้ประมาณการ