



ประกาศอำเภอวังน้ำเขียว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน  
บ้านโคกสันติสุข หมู่ ๙ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย อำเภอวังน้ำเขียว มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการ  
ขุดลอกสระเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสันติสุข หมู่ ๙ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
ตามแบบที่ ปปช.กำหนดรายละเอียด ดังนี้

ตาราง ปปช. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการขุดลอกสระเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสันติสุข หมู่ ๙ ตำบลวังหมี  
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการขุดลอกสระเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน เดิมสระน้ำกว้าง ๔๐.๐๐  
ม. ยาว ๗๐ ม. ลึก ๓ ม. ลาดเอียง ๑:๒ กำจัดวัชพืชกว้าง ๔๐ ม. ยาว ๗๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ช่วงที่ ๑ ขุดลอก  
กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐ ม. ลึก ๓ ม. ลาดเอียง ๑:๒ ช่วงที่ ๒ ขุดลอกกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. ลึก ๓ ม. ลาดเอียง  
๑:๒ ปริมาตรดินขุด ๙๐๐ ลบ.ม. และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น  
หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธรรมธรรต ทองสำโรง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๒ นายสามารถ ขออ่อนกลาง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๓ นายวัชรินทร์ ป้อมหิน หัวหน้าส่วนโยธา อบต.วังหมี

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

  
(นายไพรัตน์ ลิ้มสกุล)  
นายอำเภอวังน้ำเขียว

## การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ขุดลอกสระน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ...../2559 จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่..... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดสระน้ำ	74,288.00	1.000	74,288.00	Factor F
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำ , ไฟฟ้า ฯลฯ)	111,700.00	1.0700	119,519.00	- เงินย่ำยล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				193,807.00	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				191,900.00	
สรุป					
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ ป้อมหิน)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสามารถ ขออ่อนกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายธรรมวรรค ทองคำโรง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายไพรัตน์ ลิ้มสกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอวังน้ำเขียว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาดังนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธรรมวรรค ทองคำโรง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสามารถ ขออ่อนกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ ป้อมหิน)

หัวหน้าส่วนโยธา

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการกำจัดวัชพืชสระน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9

รายละเอียดโครงการ

เดิมสระน้ำกว้าง 40.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลบ.ม.ลาดเอียง 1:2

กำจัดวัชพืช ว่าง 40.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร

ช่วงที่ 1 ขุดลอกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลบ.ม.ลาดเอียง 1:2

ช่วงที่ 2 ขุดลอกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลบ.ม.ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินขุด 900 ลบ.ม.

วางท่อประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 400 เมตร (จำนวน 100 ท่อน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ บาท/หน่วย	ราคาค่าแรง บาท/หน่วย	รวมราคา วัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานดินขุด						
	งานกำจัดวัชพืช	ตัน	1,120.00	39.15	-	43,848.00	
	งานขุดลอกสระ	ลบ.ม.	900.00	26.60	-	23,940.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.		1,259.00	342.00		
3	ท่อสายไฟขนาด						
4	ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน		180.00	75.00	-	
5	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์แบบจมน้ำ (ซีบเมอริส 1.5 แรงม้า)	เครื่อง	1.00	32,500.00	-	32,500.00	
6	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	ชุด	1.00	6,500.00	-	6,500.00	
7	สายไฟ thw-a ขนาด 35sq.mm.	เมตร	600.00	132.00		79,200.00	
8	เหล็กท่อนขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	เมตร		185.22	20.00		
9	งานท่อลอดคสล.	ท่อน				-	
	ขนาด dia 0.30 ม.	ท่อน		290.00	-	-	
	ขนาด dia 0.40 ม.	ท่อน		432.00			
	ขนาด dia 0.60 ม.	ท่อน		523.36	93.77	-	
	ขนาด dia 0.80 ม.	ท่อน	-	1,082.00	113.14	-	
	ขนาด dia 1.00 ม.	ท่อน		1,662.00	-	-	
	ขนาด dia 1.20 ม.	ท่อน		2,320.00	-	-	
10	งานกำแพงปากท่อ					-	
	ขนาด 1-0.80 ม.	ด้าน	-	-		-	
รวมค่างานต้นทุน						185,988.00	