




ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปรางค์ประเสริฐ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปรางค์ประเสริฐ หมู่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๘,๑๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๒๕ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสรร ฉัตรวีรกุล กรรมการ
 - ๖.๓ นายนิพนธ์ เทพิน กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙



(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ **ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก**
 ประเภทโครงการ **ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง**
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านปรางค์ประเสริฐ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไถ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา**
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่**
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน **1** แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ **5-ก.พ.-59**

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	220,689.79	1.2726	280,849.83	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	เงื่อนไข				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			280,849.83	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			280,000.00	
สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน					


ขนาดหรือปริมาณ **224.25 ตารางเมตร** คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้
 ราคาเฉลี่ย **1,248.61 บาท/ตารางเมตร** ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสรร จัตวีวรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายนิพนธ์ เทพิน)

นายช่างโยธา

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ


 (นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
 นายอำเภอหนองบุญมาก

ใบประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านปรางค์ประเสริฐ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน

กว้าง 11.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร

ประมาณการโดย

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 224.25 ตารางเมตร

นายนิพนธ์ เทพิน วันที่ 5-ก.พ.-59


ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- ดินทั่วไป	2.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
	- ทราดยหยาบรองกันหลุม	0.41	ลบ.ม.	406.54	166.68	99.00	40.59	207.27	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	20.00	ลบ.ม.	1,919.63	38,392.60	306.00	6,120.00	44,512.60	
	- เหล็ก RB 9 มม.	350.35	กก.	15.82	5,542.54	3.30	1,156.16	6,698.69	
	- เหล็ก RB 12 มม.	495.48	กก.	15.36	7,610.57	3.30	1,635.08	9,245.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	26.17	915.95	-	-	915.95	
	- ไม้แบบ	99.00	ตร.ม.	401.87	39,785.13	-	-	39,785.13	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	49.50	ตร.ม.	0	-	133.00	6,583.50	6,583.50	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 5"x5" ยาว 3.00 เมตร (ไม่มีป่า)		ต้น	420	-		-	-	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 6"x6" ยาว 4.00 เมตร (ไม่มีป่า)		ต้น	680	-		-	-	
	- เสาเหล็กซี่ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.		ท่อน	504.67	-		-	-	
3	งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อก	35.00	ตร.ม.	115.85	4,054.75	89.00	3,115.00	7,169.75	
	- ทราวยละเอียด	-	ลบ.ม.	0.00	-	-	-	-	
	- คอนกรีตบดอัด	-	ก้อน	-	-	-	-	-	
	- อิฐมอญ	-	ก้อน	0.00	-	-	-	-	

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	- ฉาบปูน 2 ด้าน	72.00	ตร.ม.	80.22	5,775.84	82.00	5,904.00	11,679.84	
	- ผนังกระจกสีชา หนา 5 มม. กรอบอลูมิเนียมขอบขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าติดตั้ง
4	งานฉาบพื้น								
	- ดินถม	125.00	ลบ.ม.	60.00	7,500.00	99.00	12,375.00	19,875.00	
	- ทราบดีทรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	406.54	2,032.70	99.00	495.00	2,527.70	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	9.00	ลบ.ม.	1,919.63	17,276.67	306.00	2,754.00	20,030.67	
	- WIRE MESH Ø3.2 mm. @ 0.20 x 020 m.	70.00	ตร.ม.	20.00	1,400.00	5.00	350.00	1,750.00	
	- ชัดหยาบ	70.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,100.00	2,100.00	
5	งานโครงสร้างหลังคาประกอบเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.(ท่อนละ 6.00 ม.)		ท่อน		-	-	-	-	
	- เหล็กซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(ท่อนละ 6.00 ม.)		ท่อน		-	-	-	-	
	- เหล็กซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.(ท่อนละ 6.00 ม.)		ท่อน		-	-	-	-	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	-	กก.	0	-	-	-	-	รวมลวดเชื่อม
6	งานสถาปัตยกรรม								
	6.1 หลังคาเหล็กก๊าดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม กว้าง 0.76 แผ่นตรง ครอบข้าง ครอบจั่ว บันลม เเชิงชาย								
	- ขนาด ยาว 5.50 เมตร สีธรรมชาติ (อัตราณวน)	-	แผ่น	980.00	-	-	-	-	
	- ขนาด ยาว 4.00 เมตร สีธรรมชาติ (อัตราณวน)	-	แผ่น	720.00	-	-	-	-	
	- ขนาด ยาว 3.70 เมตร สีธรรมชาติ (อัตราณวน)	-	แผ่น	666.00	-	-	-	-	
	- ครอบข้าง หนา 0.35 มม. สีธรรมชาติ	-	เมตร	95.00	-	50.00	-	-	
	- ครอบจั่ว หนา 0.35 มม. สีธรรมชาติ	-	เมตร	96.00	-	50.00	-	-	
	- ไม้เชิงชาย + บันลมสำเร็จรูป 1" x 8" สีครีม	-	เมตร	75.00	-	35.00	-	-	แผ่นเดียว
	- สกรูยึดสันลอน ปลายสว่าน ยาว 65 มม. 100 ตัว / ฝูง	-	ฝูง	350.00	-	0.00	-	-	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	-	ตร.ม.	0.00	-	70.00	-	-	
7	งานติดตั้งประตูหน้าต่าง								
	- ประตูเลื่อน เปิด-ปิด	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	รวมค่าติดตั้ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	- ประตูเหล็กม้วน	-	ชุด	1,250.00	-	-	-	-	รวมค่าติดตั้ง
8	ค่าทาสีต่างๆ								
	- สีน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	15.00	กระป๋อง	672.90	10,093.50	0.00	-	10,093.50	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่(กันสนิม) ขนาด 3.785 ลิตร	3.00	กระป๋อง	1,411.21	4,233.63	0.00	-	4,233.63	
	- ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	1.00	กระป๋อง	172.90	172.90	0.00	-	172.90	
	- ค่าทาสีน้ำมัน	66.00	ตร.ม.	0.00	-	35.00	2,310.00	2,310.00	
	- ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	20.00	ตร.ม.	0.00	-	30.00	600.00	600.00	
9	ค่ารถถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ								
	- งานรื้อถอนวัสดุฝังหลังคา(ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	-	ตร.ม.	0.00	-	5.00	-	-	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็กมทุกรูปทรงของหลังคา	-	ตร.ม.	0.00	-	35.00	-	-	รื้อกอง
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								220,689.79	

ลงชื่อ..........ประมาณราคา
(นายนิพนธ์ เทพิน)

ลงชื่อ.....

-	-	
---	---	--