




ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสุวรรณ หมู่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๕๖,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสรร จิตรวีรกุล กรรมการ
 - ๖.๓ นายนิพนธ์ เทพิน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙


(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทโครงการ

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5-ก.พ.-59

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	272,170.29	1.2726	346,363.91	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	เงื่อนไข				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			346,363.91	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			346,000.00	
สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือปริมาณ

420.00 ตารางเมตร

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้

ราคาเฉลี่ย

823.81 บาท/ตารางเมตร

ราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ



(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสรวิชัย วัชรวิฑูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนิพนธ์ เทพิน)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

กว้าง 12.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร

นายนิพนธ์ เทพิน วันที่ 5-ก.พ.-59

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการโดย

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- ดินทั่วไป	4.62	ลบ.ม.	-	-	99.00	457.38	457.38	
	- ทราaylorบรอกันหลุม	0.46	ลบ.ม.	406.54	187.01	91.00	41.86	228.87	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(งานรื้อ)								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	7.00	ลบ.ม.	1,919.63	13,437.41	391.00	2,737.00	16,174.41	
	- เหล็ก RB 6 มม.	164.28	กก.	16.42	2,697.48	3.30	542.12	3,239.60	
	- เหล็ก RB 9 มม.	374.25	กก.	15.82	5,920.64	3.30	1,235.03	7,155.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	26.17	523.40	-	-	523.40	
	- ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 4.50 เมตร	12.50	ลบ.ฟ.	401.87	5,023.38	-	-	5,023.38	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	30.00	ตร.ม.	0	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 4"x4" ยาว 2.50 เมตร (ไม่มีป่า)	37.00	ตัน	250	9,250.00	50.00	1,850.00	11,100.00	
	- ก่อฝังอิฐบล็อก	85.00	ตร.ม.	115.85	9,847.25	78.00	6,630.00	16,477.25	
	- ทับหลัง		ตร.ม.		-		-	-	
3	งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อก	48.00	ตร.ม.	115.85	5,560.80	89.00	4,272.00	9,832.80	
	- ปูนก่อฉาบ	-	ถุง	0.00	-	-	-	-	
	- ทราaylorละเอียด	-	ลบ.ม.						
	- ลวดหนาม	10.00	ม้วน	252.00	2,520.00	250.00	2,500.00	5,020.00	

66/...

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	- ฉาบปูน 2 ด้าน	96.00	ตร.ม.	80.22	7,701.12	82.00	7,872.00	15,573.12	
	- หน้าต่างบานพับ 3 บาน	4.00	ชุด	2,800.00	11,200.00	-	-	11,200.00	รวมค่าติดตั้ง
4	งานฉิวพื้น								
	- ดินถม	30.00	ลบ.ม.	60.00	1,800.00	99.00	2,970.00	4,770.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	8.20	ลบ.ม.	406.54	3,333.63	99.00	811.80	4,145.43	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	10.00	ลบ.ม.	1,919.63	19,196.30	306.00	3,060.00	22,256.30	
	- WIRE MESH Ø3.2 mm. @ 0.20 x 020 m.	72.00	ตร.ม.	20.00	1,440.00	5.00	360.00	1,800.00	
	- ชัดหยาบ	72.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,160.00	2,160.00	
5	งานโครงสร้างหลังคาประกอบเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.(ท่อนละ 6.00 ม.)	37.00	ท่อน	0	-	-	-	-	
	- เหล็กซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(ท่อนละ 6.00 ม.)	36.00	ท่อน	0	-	-	-	-	
	- เหล็กซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.(ท่อนละ 6.00 ม.)	24.00	ท่อน	0	-	-	-	-	
	- ฝ้าแขวน	96.00	ตร.ม.	441.62	42,395.52	-	-	42,395.52	
6	งานสถาปัตยกรรม								
	6.1 หลังคาเหล็กดัดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม กว้าง 0.76 แผ่นตรง ครอบข้าง ครอบจั่ว บันลม เเชิงชาย								
	- ขนาด ยาว 5.50 เมตร สีธรรมชาติ (ขัดฉนวน)	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ยาว 4.00 เมตร สีธรรมชาติ (ขัดฉนวน)	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ยาว 3.70 เมตร สีธรรมชาติ (ขัดฉนวน)	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	- ครอบข้าง หนา 0.35 มม. สีธรรมชาติ	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	- ครอบจั่ว หนา 0.35 มม. สีธรรมชาติ	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	- ไม้เชิงชาย + บันลมสำเร็จรูป 1" x 8" สีครีม	-	เมตร	-	-	-	-	-	แผ่นเดียว
	- ฝ้าไม้	60.00	แผ่น	65.00	3,900.00	40.00	2,400.00	6,300.00	
	- ปูกระเบื้อง	96.00	ตร.ม.	261.06	25,061.76	159.00	15,264.00	40,325.76	
7	งานติดตั้งประตูหน้าต่าง								
	- หน้าต่างเหล็กดัด		ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าติดตั้ง

16/11/25

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	- ประตูเหล็กม้วน	24.00	ตร.ม.	1,250.00	30,000.00	-	-	30,000.00	รวมค่าติดตั้ง
8	ค่าทาสีต่างๆ								
	- สีน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	9.00	กระป๋อง	672.90	6,056.10	0.00	-	6,056.10	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่(กันสนิม) ขนาด 3.785 ลิตร	2.00	กระป๋อง	1,411.21	2,822.42	0.00	-	2,822.42	
	- ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	1.00	กระป๋อง	172.90	172.90	0.00	-	172.90	
	- ค่าทาสีน้ำมัน	72.00	ตร.ม.	0.00	-	35.00	2,520.00	2,520.00	
	- ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	15.00	ตร.ม.	0.00	-	30.00	450.00	450.00	
9	ค่ารถถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ								
	- งานรื้อถอนวัสดุมูลงหลังคา(ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	-	ตร.ม.	0.00	-	0.00	-	-	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็กทุกรูปทรงของหลังคา	-	ตร.ม.	0.00	-	0.00	-	-	รื้อกอง
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								272,170.29	

ลงชื่อ..... ประมาณราคา

(นายนิพนธ์ เทพิน)