



ประกาศอำเภอพระทองคำ

เรื่อง การกำหนดราคากลางและการประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 498,700.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลมาบกราด
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 492,700.- บาท
5. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
- ราคาสำนักงบประมาณ
- ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคากฎหมายจังหวัดนครราชสีมา วันที่ มกราคม 2559
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ร.ท.(สุชาติ ปัดถาพงษ์) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 2. นายคำรณ นิตพัฒนเดชา ตำแหน่ง กรรมการ
 3. นายอลงกต วัฒนวิบูลย์กิจ ตำแหน่ง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

(นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ)

นายอำเภอพระทองคำ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปาบาดาล หมู่บ้าน

บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบล มาบกราด อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ที่แนบ มีจำนวน

4 แผ่น

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานอาคาร				
	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน				
	กลุ่มงานที่ 1	369,559.19	1.2726	470,301.02	
	กลุ่มงานอื่นๆ	21,000.00	1.0700	22,470.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้				
	- เงินประกันผลงานหัก				
	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม				
				492,771.02	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	492,700.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

จำนวน

1 แห่ง เฉลี่ย

492,700.00 บาท/แห่ง

ราคาน้ำมัน 19.96 บาท

ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

ราคากรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่.....


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ร.ท.สุชาติ ปัตถาพงษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคำรณ นิตพัฒน์เดชา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอลงกต วัฒนวิบูลย์กิจ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปาบาดาล หมู่บ้าน

บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบล มาบกราด อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	หอลังเหล็กเก็บน้ำ								
1	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน								
	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	1.00	งาน	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
2	งานฐานรากหอลัง								
	ขุดดิน - ถมดิน (บดอัดแน่น)	25.00	ลบ.ม	0.00	0.00	148.00	3,700.00	3,700.00	
	เสาเข็ม ค.ส.ล. ทกเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	0.00	ต้น	480.00	0.00	176.00	0.00	0.00	ไม่ต่อเติม
	ทรายหยาบอัดแน่น	3.00	ลบ.ม	339.49	1,018.47	91.00	273.00	1,291.47	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม	1,435.00	1,435.00	398.00	398.00	1,833.00	
	คอนกรีต ชนิด 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม	1,650.00	8,250.00	436.00	2,180.00	10,430.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.00	ตร.ม.	261.00	4,437.00	133.00	2,261.00	6,698.00	
	เหล็กกลม Ø 12 มม.	180.00	ก.ก.	15.05	2,709.42	3.40	612.18	3,321.60	
	เหล็กกลม Ø 15 มม.	260.00	ก.ก.	15.20	3,951.15	3.40	884.26	4,835.41	
	ตะปู	3.00	ก.ก.	56.07	168.21	0.00	0.00	168.21	
	ลวดผูกเหล็ก	9.00	ก.ก.	26.17	235.53	0.00	0.00	235.53	
	นอตสกรูยึดหอลังพร้อมแหวน ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ชุด	410.00	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	
3	งานหอลังเหล็กเก็บน้ำ (รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากปากบ่อไปยังหอลังเหล็กเก็บน้ำ)								
	หอลังเหล็กสำเร็จรูป ทรงถ้วยแฉม เพลย ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม. รวมค่าแรงงานติดตั้ง	1.00	ถัง	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปาบาดาล หมู่บ้าน

บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบล มาบกราด อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ส่วนประกอบอื่น ๆ								
	ซีเมนต์ขาวทองเหลือง ขนาด \varnothing 2 "	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด \varnothing 2 "	1.00	ชุด	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	
	สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดมี น้อยกว่า 2 "	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	ท่อ พีวี ซี ขนาด \varnothing 2 " ชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	ท่อ พีวี ซี ขนาด \varnothing 2 " ชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำสัน)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด \varnothing 2 1/2"	1.00	ชุด	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 2 "	1.00	เครื่อง	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	เสาล็อฟ้าทองแดง ขนาด \varnothing 20 มม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	สายทองแดง ขนาด \varnothing 15 มม. รวม ท่อร้อยสาย	22.00	ม.	105.00	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	
	แท่งทองแดง ขนาด \varnothing 15 มม. ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
5	ถังกรองสนิมเหล็ก								
	งานฐานรากถังกรอง (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	ขุดดิน - ถมดิน	0.45	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	339.49	118.82	0.00	0.00	118.82	
	คอนกรีต ชนิด 1 : 2 : 4	0.45	ลบ.ม.	1,650.00	742.50	0.00	0.00	742.50	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ต.ร.ม.	261.00	391.50	0.00	0.00	391.50	
	ตะปู	0.50	กก.	56.07	28.04	0.00	0.00	28.04	
	เหล็ก RB 9 มม.	20.00	กก.	15.60	312.03	0.00	0.00	312.03	
	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	26.17	13.09	0.00	0.00	13.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปาบาดาล หมู่บ้าน

บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบล มาบกราด อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานถังกรองสนิม								
	ถังกรองสนิมเหล็กเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาด ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ถังกรอง รวมค่าแรงงานและค่าติดตั้ง	1.00	งาน	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	งานประกอบระบบท่อน้ำภายนอกถัง								
	ท่อเหล็กอวบน้ำขนาด ๓"	6.00	ม.	210.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	ท่อ พี วี ซี ขนาด ๓" ชั้น 8.5	2.00	ม.	85.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	ข้อต่ออีโบลท์ ขนาด 3"	2.00	อัน	270.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	ข้อต่อฉากเหล็ก ขนาด 3"	4.00	อัน	150.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด 3"	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	ยูเนียนเหล็ก ขนาด 3"	2.00	อัน	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	น๊ิปเปิลเหล็ก ขนาด 3"	7.00	งาน	90.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	ข้อต่อสามทางเหล็ก 80 x 80 x 80 มม	1.00	อัน	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ท่อ พี วี ซี ขนาด ๒" ชั้น 8.5	0.00	ท่อน	154.21	0.00	46.25	0.00	0.00	ไม่เดินท่อ
	ข้อต่อท่อ พี วี ซี ตรง ขนาด ๒"	0.00	อัน	15.89	0.00	1.50	0.00	0.00	ต่อแนว
	น้ำยาเชื่อมท่อ พี วี ซี 1.00 กก.	0.00	กระป๋อง	434.00	0.00	2.50	0.00	0.00	ท่อเดิม
	งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ และระดับน้ำแบบอัตโนมัติ รวมอุปกรณ์	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
รวม								369,559.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปาบาดาล หมู่บ้าน

บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบล มาบกราด อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ								
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ (1.5 แรงม้า) รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
								<u>21,000.00</u>	

ราคาน้ำมัน

19.96 บาท