



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ที่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอเวง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองงูเห่ล้อม

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ตามที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ให้ดำเนินการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอเวง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองงูเห่ล้อม จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 347,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรใช้ราคาที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่องการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 343,700 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมพงษ์ หมั่นसान)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายปิติพัฒน์ ทริย์ไพฑูรย์กุล)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายโอภาส หว่างกลาง)

อนุมัติ

(นายวิจิตร กิจวิรัตน์)

นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

10 ก.พ. 59

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่โครงการ บ้านโพธิ์ปรีอแว หมู่ 13 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ พิเศษ/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.


2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	343,786.10	
2	งานก่อสร้างทาง		
3	งานชลประทาน ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	343,786.10	
	ราคากลาง	343,700.00	
	ราคากลาง	สามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้


 (นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) คำนวนราคากลาง
 นายช่างเขียนแบบ


 ลงชื่อ
 (นายสมพงษ์ หมั่นसान) ประธานกรรมการ
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


 ลงชื่อ
 (นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กุล) กรรมการ
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


 ลงชื่อ
 (นายโอวาส หว่างกลาง) กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่โครงการ บ้านโพธิ์ปรีอแว หมู่ 13 ต.หนองสูงเหนือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ พิเศษ/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร				
2	งานก่อสร้างทาง	257,228.66	1.3365	343,786.10	
3	งานชลประทาน				
	 ฯลฯ.....				
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

343,786.10

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายจำลอง ภูมิไครักษ์) คำนวณราคากลาง
นายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ หมั่นสาน) ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ

(นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กุล) กรรมการ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ

(นายโอภาส หว่างกลาง) กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

22.00 ตร.ม.

0.15 ม. มุมคอนกรีต

154.60 ม. หนา

4.00 ม. ยาว

0.15 ม.

309.20 ม. หนา

0.20 ม. ยาว

สถานที่โครงการ บ้านโพธิ์เรือแวง หมู่ 13 ต.หนองลู อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม								
1.1	ปรับเกลี่ยแต่ง	640.40	ตร.ม.	-	-	1.32	845.33	845.33	
2	งานดิน		ลบ.ม.	65.00	-	25.00	-	-	
3	งานไหล่ทางหินคลุก(ตามสภาพ)	9.28	ลบ.ม.	384.00	3,561.98		-	3,561.98	
4	ค่าแรงหินคลุก	9.28	ลบ.ม.			67.00	621.49	621.49	
5	งานทรายถมปรับระดับ	18.55	ลบ.ม.	190.00	3,524.88		-	3,524.88	
6	ค่าแรงทรายถม	18.55	ลบ.ม.			99.00	1,836.45	1,836.45	
6.1	ท่อ pvc 2"	3.87	ฟุต	154.21	596.02		-	596.02	
6.2	คอนกรีต 1: 2 : 4 (ค2)	96.06	ลบ.ม.	1,822.00	175,021.32	306.00	29,394.36	204,415.68	
6.3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	640.40	ตร.ม.	25.00	16,010.00	5.00	3,202.00	19,212.00	
6.4	เหล็ก RB 15 มม.	0.14319	ตัน	15,140.00	2,167.83	3,401.00	486.97	2,654.80	
6.5	เหล็ก RB 19 มม.	0.0287	ตัน	13,379.00	384.38	3,401.00	97.71	482.09	
6.6	เหล็ก DB 16 มม.	0.2443	ตัน	14,842.00	3,625.43	3,401.00	830.76	4,456.18	
	รวม				204,891.83		37,315.07	242,206.90	

.....

ประมาณการ นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์

(นายช่างเขียนแบบ)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.7	ตะปู	21.67	กก.	56.07	1,214.99		-	1,214.99	
6.8	ไม้แบบ 1" x 6" ไม้กระบาก	10.83	ลบ.ฟ.	401.87	4,354.08			4,354.08	
	ค่าแรงไม้แบบ	132.00	เมตร		-	11.50	1,518.00	1,518.00	
7	ท่อ คล.ชั้น 3 Ø0.40 ม.	13.00	ท่อน	401.00	5,213.00	128.00	1,664.00	6,877.00	
7.1	คอนกรีต	0.52	ลบ.ม.	1,728.00	898.56	306.00	159.12	1,057.68	
	รวม				11,680.63		3,341.12	15,021.75	

.....
 ประมวลผลการ นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์
 (นายช่างเขียนแบบ)