



ประกาศอำเภอโคกชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโคกชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโคกชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปาขนาดบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ข้อต่อสายไฟฟ้า ตู้คอนโทลเชือกป่าน งานเดินท่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จำนวนเงิน ๒๙๑,๐๐๐ บาท(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ สิบเอก พิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสะวิก เงินโคกกรวด กรรมการ
 - ๖.๓ นายวิษณุ ไกรกระโทก กรรมการ
 - ๖.๔ นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายยุทธ จรเสมอ)
นายอำเภอโคกชัย

สรุปใบประมาณราคาก่อสร้าง

วันที่

3 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างห้องเก็บของหลักประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.60.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 9.80 เมตร
 เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านโกรกน้ำใส หมู่ 2 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนวัสดุ+แรงงาน				Factor F
1.1	ประเภทงานอาคาร	173,402.32	1.2726	220,671.79	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
1.2	ประเภทงานทาง				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
1.3	ป้ายโครงการ	-	-	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
1.4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-		- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
1.5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	87,000.00	1.07	93,090.00	
1.6	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			316,761.79	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			316,000.00	
	ตัวอักษร (ตามแผนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ประมาณราคา

(นายพาทิศ ไชบุญศรีเจริญ)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายวิษณุ ไชวระโท)

นักบริหารงานช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) สิบเอก.....ประธานกรรมการฯ

(พิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสะวิก เงินโคกกรวด)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวิษณุ ไชวระโท)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพาทิศ ไชบุญศรีเจริญ)

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอโขกษัย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านโกรกน้ำใส หมู่ 2 ต.ทุ่งอรุณ อ.โขกษัย จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กประปาหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 3.60.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 9.80 เมตร

ประมาณการ โดย นายพาทิส ไชบุญศรีเจริญ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	งานฐานราก							
	-ค่าแรงเทคอนกรีต	5.70	ลบ.ม.	-	498.00	498.00	2,838.60	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3	40.00	ถุง	120.55	-	120.55	4,822.00	
	-ทราย	3.42	ลบ.ม.	457.95	-	457.95	1,566.19	
	-หินย่อย ขนาด 3/4 "	6.66	ลบ.ม.	374.93	-	374.93	2,497.03	
	-เหล็ก RB 6 มม.	24.00	เส้น	35.98	9.02	45.00	1,080.00	
	-เหล็ก RB 12 มม.	7.00	เส้น	133.63	29.37	163.00	1,141.00	
2	งาน โครงหอดังสูง							
	-แป๊ปเหล็กอบสังกะสี 3" (คาน้ำเงิน)	8.00	ท่อน	1,539.30	870.00	2,409.30	19,274.40	
	-แป๊ปเหล็กอบสังกะสี 2 1/2" (คาน้ำเงิน)	7.00	ท่อน	1,183.14	660.00	1,843.14	12,901.98	
	-แป๊ปเหล็กอบสังกะสี 2" (คาน้ำเงิน)	19.00	ท่อน	960.12	540.00	1,500.12	28,502.28	
	-แป๊ปเหล็กอบสังกะสี 1 1/2" (คาน้ำเงิน)	7.00	ท่อน	682.08	390.00	1,072.08	7,504.56	
	-แป๊ปเหล็กอบสังกะสี 1 1/4" (คาน้ำเงิน)	14.00	ท่อน	592.20	330.00	922.20	12,910.80	
	-เหล็กฉาก L 50x50x6 มม.	2.00	ท่อน	455.14	-	455.14	910.28	
	-เข็มขัดรัดท่อ 2 "	2.00	ตัว	15.00	-	15.00	30.00	
	-คัตยิปอสท์	1.00	ตัว	100.00	-	100.00	100.00	
	-ประตูน้ำเหล็กหล่อ GATE VALVE	1.00	ตัว	917.00	400.00	1,317.00	1,317.00	
	-แผ่นเหล็กหนา 6 มม.	1.00	แผ่น	1,700.00	-	1,700.00	1,700.00	
	-แผ่นเหล็กหนา 9 มม.ขนาด 0.25x0.25	1.00	แผ่น	2,200.00	-	2,200.00	2,200.00	
	-ยูนิย่น	3.00	ตัว	350.00	-	350.00	1,050.00	
	-ประตูน้ำ ชนิด BALL VALVE	1.00	ตัว	220.00	300.00	520.00	520.00	
	-น๊อตหัวกลม 1/2"	20.00	ตัว	15.00	-	15.00	300.00	
	-น๊อตเกลียวปลายปล้อย 3/4" x 3"	24.00	ตัว	12.00	-	12.00	288.00	
	-น๊อตสกรู 3/4" ผึงลิก 0.50 ม.	10.00	ตัว	80.00	-	80.00	800.00	
	-ประตูกันน้ำกลับ Checn Valve by Parr	1.00	ตัว	650.00	-	650.00	650.00	
	-สลักเกลียว 1/2" พร้อมแหวนรองสี่เหลี่ยม							
	ขนาด 10 x 10 ซม. หนา 3 มม.	8.00	ตัว	25.00	-	25.00	200.00	
	-ชุดลูกลอยไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	
	-งานทาสีน้ำมัน	53.50	ตร.ม.	10.00	38.00	48.00	2,568.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง							111,172.12	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

นายพาทิส ไชบุญศรีเจริญ

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

นายวิญญู ไกรกระโทก

นักบริหารงานช่าง

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านโกรกน้ำใส หมู่ 2 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างห้องถึงเหล็กประปาหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 3.60.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 9.80 เมตร

ประมาณการโดย นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
3	โรงเก็บตู้ควบคุม							
	-ค่าแรงเทคอนกรีต	1.83	ลบ.ม.	-	498.00	498.00	911.34	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3	16.00	ถุง	120.55	-	120.55	1,928.80	
	-ทราย	1.50	ลบ.ม.	457.95	-	457.95	686.93	
	-หินย่อย ขนาด 3/4 "	2.05	ลบ.ม.	374.93	-	374.93	768.61	
	-เหล็ก RB 6 มม.	15.00	เส้น	35.98	9.02	45.00	675.00	
	-เสาเหล็กแป๊ปเหล็กอาบสังกะสี 2"	2.00	ท่อน	960.12	540.00	1,500.12	3,000.24	
	-อิฐบล็อก	178.00	ก้อน	4.91	80.00	84.91	15,113.98	
	-ไม้ 1 1/2" x 3"	12.00	ศอก	32.00	-	32.00	384.00	
	-กระเบื้องลอนคู่	16.00	แผ่น	60.75	29.70	90.45	1,447.20	
	-เหล็กซี่ 75x45x15x3.2 มม.	4.00	ท่อน	456.07	210.00	666.07	2,664.28	
	-วงกบประตู พิวีชี 0.80 x 1.80 ม.	1.00	วง	750.00	-	750.00	750.00	
	-ประตู พิวีชี 0.80 x 1.80 ม.	1.00	บาน	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	
	-สายยู	1.00	ตัว	15.00	-	15.00	15.00	
	-บานพับประตู	3.00	ตัว	15.00	-	15.00	45.00	
4	งานระบบไฟฟ้า							
	-มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45) แอมป์ 1เฟส 2 สาย	1.00	ชุด	4,450.00	-	4,450.00	4,450.00	
	-ตู้ควบคุม (Contorl) ขนาด 2 HP 220V	1.00	ตู้	6,500.00	1,000.00	7,500.00	7,500.00	
	-สาย AW 25 มม.	40.00	เมตร	120.00	-	120.00	4,800.00	
	-สาย Nyy 2.5 มม.	4.00	เมตร	35.00	-	35.00	140.00	
	-ชุดไฟ (หลอด 36 วัตต์) พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	329.00	150.00	479.00	479.00	
	-ลัทธิเอท 60 แอมป์	1.00	ชุด	120.00	-	120.00	120.00	
	-สวิตช์	1.00	อัน	34.00	-	34.00	34.00	
	-สาย 2 x 1 SGM	4.00	เมตร	10.00	-	10.00	40.00	
	-เทปพันสายไฟ	2.00	ม้วน	10.00	-	10.00	20.00	
	-ไม้กระดาน 6" x 8"	1.00	ชุด	250.00	-	250.00	250.00	
	-ก๊อบ 3/4"	5.00	ถุง	5.00	-	5.00	25.00	
	-ตะปู	2.00	ถุง	15.00	-	15.00	30.00	
5	ท่อเมน							
	-ท่อพิวีชี ขนาด 2-1/2" class 8.5	15.00	ท่อน	247.66	100.00	347.66	5,214.90	
	-ข้อต่อสามทาง (ข้อลด)	4.00	อัน	74.77	-	74.77	299.08	
	-ข้อต่อตรงพิวีชี ขนาด 2 1/2"	15.00	อัน	25.23	-	25.23	378.45	
	-กาวประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	4.00	กระป๋อง	118.00	-	118.00	472.00	
	-เทปพันเกลียว	5.00	ม้วน	10.00	-	10.00	50.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง							53,842.80	

 (ลงชื่อ) 

ผู้ประมาณการ

 (ลงชื่อ) 

ผู้ตรวจ

นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ

นายวิษณุ ไกรกระโทก

นายช่างโยธา

นักบริหารงานช่าง

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านโกรกน้ำใส หมู่ 2 ต.ทุ่งอรุณ อ.โขงเจียม จ.นครราชสีมา


โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปาหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 3.60.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 9.80 เมตร

ประมาณการโดย นายพาทิศ โขบุญศรีเจริญ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	-ใบเลื่อย	5.00	ใบ	6.00	-	6.00	30.00	
	-เลื่อย (คั่นเลื่อยต่อท่อ PVC)	2.00	ปิ่น	125.00	-	120.00	240.00	
	-ลวดเชื่อม Ft 2.6 มม.	16.00	กล่อง	150.00	-	150.00	2,400.00	
6	ท่อธาร							
	-ข้อต่อตรง	1.00	ตัว	22.00	-	22.00	22.00	
	-ข้อต่อ 45 องศา	2.00	ตัว	45.00	-	45.00	90.00	
	-ท่อ G/S ขนาด 3/4"	3.00	ท่อน	252.00	210.00	462.00	1,386.00	
	-ข้อต่อสามทาง (ข้อลด)	1.00	ตัว	45.00	-	45.00	45.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	55.00	-	55.00	550.00	
	-เกลียวนอก 2"	12.00	ตัว	212.00	-	212.00	2,544.00	
6	ท่อประธาน							
	-ข้อต่อตรงท่อ พีวีซี ขนาด 2 "	4.00	อัน	15.89	100.00	115.89	463.56	
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 2 " class 8.5	4.00	ท่อน	154.21	-	154.21	616.84	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง							8,387.40	
รวม							173,402.32	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

นายพาทิศ โขบุญศรีเจริญ

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

นายวิญญู ไกรกระโทก

นักบริหารงานช่าง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

นักบริหารงานช่าง