



ประกาศอำเภอโคกชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านวังตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยอำเภอโคกชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านวังตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านวังตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโคกชัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๒,๕๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมวัสดุ

อื่น ๆ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

จำนวนเงิน ๒๒๘,๐๐๐ บาท(สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ พร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ สิบเอก พิสิทธิ์ พงศ์พัชรพร ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสะวิก เงินโคกกรวด กรรมการ

๖.๓ นายวิษณุ ไกรกระโทก กรรมการ

๖.๔ นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายณรงค์ฤทธิ์ จรเสมอ)  
นายอำเภอโคกชัย

# สรุปใบประมาณราคาก่อสร้าง

วันที่

3 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จังหวัดนครราชสีมา  
 ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน  
 เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งอรุณ อ.โขงเจียม จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ  
 แบบเลขที่  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

| ที่                                    | รายการ                                                                                                     | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
|                                        | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนวัสดุ+แรงงาน                                                                         |                    |          |                   | Factor F                   |
| 1.1                                    | ประเภทงานอาคาร                                                                                             | 77,295.06          | 1.2726   | 98,365.69         | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%    |
| 1.2                                    | ประเภทงานทาง                                                                                               | -                  | -        | -                 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%     |
| 1.3                                    | ป้ายโครงการ                                                                                                | -                  | -        | 3,000.00          | - เงินประกันผลงานหัก 0.0%  |
| 1.4                                    | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                                                                   | -                  | -        | -                 | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| 1.5                                    | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา                                                                                | 126,750.00         | 1.00     | 126,750.00        |                            |
| 1.6                                    | เงื่อนไข<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>เงินประกันผลงานหัก 0%<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |                    |          |                   |                            |
|                                        | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                                                                                         |                    |          | 228,115.69        |                            |
| สรุป                                   | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง                                                                                |                    |          | 228,000.00        |                            |
| ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) |                                                                                                            |                    |          |                   |                            |

ประมาณราคา

(นายพาทิศ ไชบุญศรีเจริญ)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายวิษณุ ไคร์กระโทก)

นักบริหารงานช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) สิบเอก.....ประธานกรรมการฯ

(พิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสะวิก เงินโคกกรวด)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวิษณุ ไคร์กระโทก)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพาทิศ ไชบุญศรีเจริญ)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมัน 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ<br>ที่                | รายการ                                  | จำนวน  | ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย |           |          | รวม       | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรง | หมายเหตุ     |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|--------------|
|                             |                                         |        | หน่วย                      | • วัสดุ   | ค่าแรง   |           |                          |              |
| 1                           | งานบ่อน้ำบาดาล                          |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             | -ปั๊มบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด1.5 HP 220 V | 1.00   | ชุด                        | 17,000.00 | 1,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00                | พร้อมอุปกรณ์ |
|                             | -ท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว class 13.5      | 17.00  | ท่อน                       | 1,785.05  | -        | 1,785.05  | 30,345.85                |              |
|                             | -ข้อต่อท่อเกลียวใน พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว   | 16.00  | อัน                        | 212.00    | -        | 212.00    | 3,392.00                 |              |
|                             | -ข้อต่อท่อเกลียวนอก พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว  | 18.00  | อัน                        | 212.00    | -        | 212.00    | 3,816.00                 |              |
|                             | -ข้อต่อ ยูนิย่น เหล็กหล่อ ขนาด 2 นิ้ว   | 1.00   | อัน                        | 400.00    | -        | 400.00    | 400.00                   |              |
|                             | -สายไฟฟ้า VCT 2x4 sq.mm.                | 150.00 | เมตร                       | 62.02     | -        | 62.02     | 9,303.00                 |              |
|                             | -ตู้ควบคุม (Contorl) ขนาด 1.5 HP 220V   | 1.00   | ชุด                        | 5,500.00  | -        | 5,500.00  | 5,500.00                 | พร้อมอุปกรณ์ |
|                             | -เชือกป่าน 4 หุน                        | 100.00 | เมตร                       | 35.00     | -        | 35.00     | 3,500.00                 |              |
| 2                           | งานเดินท่อเมนประปา พีวีซี               |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             | -ท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว class 8.5       | 3.00   | ท่อน                       | 556.07    | 216.00   | 772.07    | 2,316.21                 |              |
|                             | -ต่อตรงท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว           | 20.00  | อัน                        | 15.89     | -        | 15.89     | 317.80                   |              |
|                             | -ข้องอ 90 ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว        | 5.00   | อัน                        | 33.64     | -        | 33.64     | 168.20                   |              |
|                             | -กาวประสานท่อ ขนาด 250 กรัม             | 2.00   | กระป๋อง                    | 118.00    | -        | 118.00    | 236.00                   |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
|                             |                                         |        |                            |           |          |           |                          |              |
| <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b> |                                         |        |                            |           |          |           | <b>77,295.06</b>         |              |

( ลิงช้อ )

Wm. D.

ผู้ประมาณการ

( ลงชื่อ )

2

ผู้ตรวจ

นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ

นายช่างโยธา

นายวิษณุ ไกรกระโทก

นักบริหารงานช่าง



## ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งอรุณ อ.โซคชัย จ.นครราชสีมา

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน


ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 65.00 เมตร

ประมาณการโดย นายพาทิศ โขบุญศรีเจริญ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมัน 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ<br>ที่         | รายการ                            | จำนวน | ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย |       |          | รวม      | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรง | หมายเหตุ                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|-------|----------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                   |       | หน่วย                      | วัสดุ | ค่าแรง   |          |                          |                                                                              |
| 3                    | งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล             |       |                            |       |          |          |                          |                                                                              |
|                      | -ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว | 65.00 | เมตร                       | -     | 1,950.00 | 1,950.00 | 126,750.00               | ราคานี้ได้รวมภาษี<br>และกำไร<br>(Factor F) แล้ว<br>สำนักงานประมาณ<br>ม.ค.-59 |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรง |                                   |       |                            |       |          |          | 126,750.00               |                                                                              |

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายพาทิศ โขบุญศรีเจริญ

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

นายวิษณุ ไกรกระโทก

นักบริหารงานช่าง