



ประกาศอำเภอโชคชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา
บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


.....

ด้วยอำเภอโชคชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปา
หมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่
ปพช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ ๕
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๙,๔๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้วพร้อมวาง
ท่อเมนประปายาว ๒๕ ม.ท่อเมนประปา ๒ นิ้ว
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จำนวนเงิน ๒๙๖,๐๐๐ บาท(สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ สิบเอก พิสิทธิ์ พงศ์พัชรพร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสะวิก เงินโคกกรวด กรรมการ
 - ๖.๓ นายวิษณุ ไคร์กระโทก กรรมการ
 - ๖.๔ นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายยงยุทธ จรเสมอ)
นายอำเภอโชคชัย

สรุปใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

วันที่

3 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านพร้อมวางระบบท่อเมนประปา
 เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนวัสดุ+แรงงาน				Factor F
1.1	ประเภทงานอาคาร	131,373.76	1.2726	167,186.25	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
1.2	ประเภทงานทาง				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
1.3	ป้ายโครงการ	-	-	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
1.4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-		- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
1.5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	126,750.00	1.00	126,750.00	
1.6	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			296,936.25	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			296,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ประมาณราคา
 (นายพาทิศ ไชคบุญศรีเจริญ)
 นายช่างโยธา
 ตรวจ
 (นายวิษณุ ไคร่กระโทก)
 นักบริหารงานช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 (ลงชื่อ) สิบเอก..... ประธานกรรมการฯ
 (พิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
 (นายสะวิก เงินโคกกรวด)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
 (นายวิษณุ ไคร่กระโทก)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
 (นายพาทิศ ไชคบุญศรีเจริญ)

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะแกรอง หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 65.00 เมตร

ประมาณการโดย นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมัน 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	งานบ่อน้ำบาดาล							
	- บ่อบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 HP 220 V	1.00	ชุด	17,000.00	1,000.00	18,000.00	18,000.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว class 13.5	17.00	คอน	1,785.05	-	1,785.05	30,345.85	
	- ข้อต่อท่อเกลียวใน พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	16.00	อัน	212.00	-	212.00	3,392.00	
	- ข้อต่อท่อเกลียวนอก พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	18.00	อัน	212.00	-	212.00	3,816.00	
	- ข้อต่อ ยูเนียน เหล็กหล่อ ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	400.00	-	400.00	400.00	
	- สายไฟฟ้า VCT 2x4 sq.mm.	100.00	เมตร	62.02	-	62.02	6,202.00	
	- ตู้ควบคุม (Contorl) ขนาด 1.5 HP 220V	1.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	พร้อมอุปกรณ์
	- เชือกป่าน 4 หุน	100.00	เมตร	35.00	-	35.00	3,500.00	
2	งานเดินท่อเมนประปา พีวีซี							
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว class 8.5	40.00	ท่อน	341.12	132.00	473.12	18,924.80	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว class 8.5	140.00	ท่อน	154.21	100.00	254.21	35,589.40	
	- ข้อลดท่อ พีวีซี ขนาด 3"ลด2"	3.00	อัน	65.00	-	65.00	195.00	
	- ต่อตรงท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	36.00	อัน	42.06	-	42.06	1,514.16	
	- ต่อตรงท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	135.00	อัน	15.89	-	15.89	2,145.15	
	- ข้อต่อ 45 ท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	2.00	อัน	112.00	-	112.00	224.00	
	- สามทางท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	4.00	อัน	33.64	-	33.64	134.56	
	- ข้องอ 90 ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	6.00	อัน	33.64	-	33.64	201.84	
	- ปลั๊กลูกท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	5.00	อัน	21.80	-	21.80	109.00	
	- กาวประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	118.00	-	118.00	1,180.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง							131,373.76	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ

นายวิษณุ ไกรกระโทก

นายช่างโยธา

นักบริหารงานช่าง

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะแกรอง หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา


โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดลประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 65.00 เมตร

ประมาณการโดย นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมัน 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
3	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดล							
	-ขุดเจาะบ่อน้ำบาดล ขนาด Ø 6 นิ้ว	65.00	เมตร	-	1,950.00	1,950.00	126,750.00	ราคานี้ได้รวมภาษี และกำไร (Factor F) แล้ว สำนักงบประมาณ ม.ล.-59
รวมค่าวัสดุและค่าแรง							126,750.00	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

นายพาทิศ โชคบุญศรีเจริญ
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

นายวิษณุ ไกร์กระโทก
นักบริหารงานช่าง