



ประกาศอำเภอฟิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากผลผลิตทางการเกษตรชุมชน บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอฟิมาย อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๓๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป

ดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากผลผลิตทางการเกษตรชุมชน บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตรยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร

- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เป็นเงิน ๓๑๑,๐๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-

๕.๑ แบบ ป.ร.๕

๕.๒ แบบ ป.ร.๔

- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวกชริกรณ	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิรัช	เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายวัฒนศักดิ์	เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔ นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลชีเรศสิมา)

นายอำเภอฟิมาย

สรุปผลงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากผลิผลทางการเกษตรชุมชน

ปรัศ.

เจ้าของโครงการ กรมการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา


ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

พื้นที่ดำเนินการ ๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๘๐ ลบ.ม.


ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน		ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุ	214,500		214,500	214,500	
2.	ค่าแรงงาน	96,600		96,600	96,600	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ				311,100	
ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				311,000	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมานพ ประโสมรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

ประมาณราคาก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากผลิตผลทางการเกษตรชุมชน

เจ้าของโครงการ กรมการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

พื้นที่ดำเนินการ ๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๘๐ ลบ.ม.

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ค่าวัสดุ						
1.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	512	ถุง	126	64,512	64,512	รวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
2.	หินผสมคอนกรีต	88	ลบ.ม.	619	54,472	54,472	
3.	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	56	ลบ.ม.	406	22,736	22,736	
4.	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	30	เส้น	134	4,020	4,020	
5.	เหล็กกลม Ø 19 มม.	30	เส้น	300	9,000	9,000	
6.	เหล็กตระแกรง ๔ 4 มม. @ 0.20	800	ตร.ม.	30	24,000	24,000	
7.	หินคลุกไหล่ทางบดทับแน่น	5.70	ลบ.ม.	309	1,761	1,761	
8.	ทรายหยาบรองพื้น	40	ลบ.ม.	406	16,240	16,249	
9.	ไม้แบบข้าง 1"x1" ขนาด 1/2"	11.40	ลบ.ฟ.	429.91	4,900	4,900	
10.	ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	20	ลิตร	25.75	515	515	
	รวมค่าวัสดุ					214,661	
	คิดเป็นเงินค่าวัสดุ (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)					214,500	

