



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านป่ารัง หมู่ที่ ๔ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๖๕,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป
ดำเนินการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านป่ารัง หมู่ที่ ๔ มีความหนา ๐.๑๐ เมตร
ขนาดพื้นที่ดำเนินการ ๕๓๒ ตารางเมตร
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
เป็นเงิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-
 - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕
 - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวกชกรธีรณธ์ จำปาโพธิ์ ปลัดอำเภอ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวิรัช เหมือนกลาง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๔ นายมานพ ประโลมรัมย์ นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๕ นายสิทธิศักดิ์ คำผาย นายช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สุกุลจิเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

สรุปผลงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากผลิตผลทางการเกษตรชุมชน

ป.ร.๕.

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่ารัง หมู่ที่ ๔ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา


ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร


พื้นที่ดำเนินการ ๕๓๒ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๕๓.๒๐ ลบ.ม.


ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน		ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุ	134,500		134,500	134,500	
2.	ค่าแรงงาน	58,500		58,500	58,500	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ				193,000	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				193,000	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

ประมาณราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากผลผลิตทางการเกษตรชุมชน

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปาร์ัง หมู่ที่ ๔ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

พื้นที่ดำเนินการ ๕๓๒ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๕๓.๒๐ ลบ.ม.

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ค่าวัสดุ						รวมค่า
1.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	319	ถุง	126	40,194	40,194	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
2.	หินผสมคอนกรีต	57	ลบ.ม.	619	39,330	39,330	
3.	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	39	ลบ.ม.	406	15,912	15,912	
4.	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	20	เส้น	134	2,840	2,840	
5.	เหล็กกลม Ø 19 มม.	20	เส้น	300	2,860	2,860	
6.	เหล็กตระแกรง ๔ 4 มม. @ 0.20	545	ตร.ม.	30	16,350	16,350	
7.	หินคลุกไหล่ทางบดทับแน่น	4.50	ลบ.ม.	309	2,025	2,025	
8.	ทรายหยาบรองพื้น	26	ลบ.ม.	406	10,556	10,556	
9.	ไม้แบบข้าง 1"x1" ขนาด 1/2"	9.20	ลบ.ฟ.	429.91	3,928	3,928	
10.	ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	20	ลิตร	25.75	500	500	
	รวมค่าวัสดุ					134,854	
	คิดเป็นเงินค่าวัสดุ (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)					134,500	

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าแรง/วัน		จำนวน		รวม ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าแรง/ วัน	เป็นเงิน	วัน	เป็นเงิน		
	<u>ค่าแรงงาน</u>								
1.	คนงานทั่วไป	13	คน	300	3,900	15	58,500	58,500	
	รวมค่าแรงงาน							58,500	
	คิดเป็นราคาระมาณการ (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)							58,500	