



ประกาศอำเภอฟิมาย


เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

|                                                                                                                         |             |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมบ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย<br>จังหวัดนครราชสีมา            |             |                    |               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอฟิมาย อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา                                            |             |                    |               |
| ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๐๖,๖๐๐.- บาท (สามแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน)                                       |             |                    |               |
| ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป                                                                                                    |             |                    |               |
| ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมบ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๑๕๐ ตารางเมตร |             |                    |               |
| ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕                                                                                 |             |                    |               |
| เป็นเงิน ๓๒๓,๘๔๒ บาท (-สามแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน-)                                                    |             |                    |               |
| ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-                                                          |             |                    |               |
| ๕.๑ แบบ ป.ร.๕                                                                                                           |             |                    |               |
| ๕.๒ แบบ ป.ร.๔                                                                                                           |             |                    |               |
| ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                                        |             |                    |               |
| ๖.๑ นางสาวภัทรีภรณ์                                                                                                     | จำปาโพธิ์   | ปลัดอำเภอ          | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวิรัช                                                                                                            | เหมือนกลาง  | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายวัฒนศักดิ์                                                                                                       | เหลือสุข    | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๖.๔ นายมานพ                                                                                                             | ประโลมรัมย์ | นายช่างโยธา        | กรรมการ       |
| ๖.๕ นายสิทธิศักดิ์                                                                                                      | คำผาย       | นายช่างโยธา        | กรรมการ       |

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

  
(นายศักดิ์สิทธิ์ สกฤตจิเรศสีมา)

นายอำเภอฟิมาย


ประมาณราคาก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านสินสมบุรณ์


ปร 5

เจ้าของโครงการ      ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
สถานที่ก่อสร้าง      บ้านสินสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
ปริมาณงาน      ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ระดับความสูงจากพื้นถึงระดับ  
                                 อะเส ๓.๕๐ เมตร ความสูงหลังคา ๑.๐๐ เมตร เสาหล่อคอนกรีต ๑๐ ต้น  
                                 มุงหลังคาเหล็ก ริด โครงหลังคาเหล็ก พร้อมเทพื้นคอนกรีต โดยรอบ


ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕


| ลำดับที่ | รายการ                                  | ค่าวัสดุ<br>ค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน | Vat<br>7% | ค่าก่อสร้าง<br>ทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน | คิดเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 1.       | ค่าวัสดุ                                | 234,800                              | 16,442    | 250,380                               | 251,242              |          |
| 2.       | ค่าแรงงาน                               | 72,600                               |           | 72,600                                | 72,600               |          |
|          |                                         |                                      |           |                                       |                      |          |
| สรุป     | คิดเป็นเงินประมาณการ                    |                                      |           |                                       | 323,842              |          |
| ตัวอักษร | ( สามแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) |                                      |           |                                       | 323,900              |          |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสาวกัทธิภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

ประมาณราคาก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านสินสมบูรณ์

ปร 4

เจ้าของโครงการ      ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง      บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน      ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ระดับความสูงจากพื้นถึงระดับ  
 ๐.๕๐ เมตร ความสูงหลังคา ๑.๐๐ เมตร เสาหล่อคอนกรีต ๑๐ ต้น  
 มุงหลังคาเหล็ก ริด โครงหลังคาเหล็ก พร้อมเทพื้นคอนกรีต โดยรอบ

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                             | ปริมาณงาน |       | ค่าวัสดุ    |          | รวมค่าวัสดุ<br>(บาท) | หมายเหตุ                               |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|----------|----------------------|----------------------------------------|
|              |                                    | จำนวน     | หน่วย | หน่วย<br>ละ | เป็นเงิน |                      |                                        |
|              | ค่าวัสดุ                           |           |       |             |          |                      | ยังไม่รวมค่า<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>7 % |
| 1.           | ดินถมปรับพื้นที่ สูงเฉลี่ย 0.75 ม. | 160       | ลบ.ม  | 53          | 8,480    | 8,480                |                                        |
| 2.           | ทรายผสมคอนกรีต                     | 25        | ลบ.ม. | 406         | 10,150   | 10,150               |                                        |
| 3.           | หินผสม                             | 35        | ลบ.ม. | 613         | 21,455   | 21,455               |                                        |
| 4.           | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์               | 225       | ถุง   | 126         | 28,350   | 28,350               |                                        |
| 5.           | เหล็กวายเมด                        | 150       | ตร.ม. | 30          | 4,500    | 4,500                |                                        |
| 6.           | งานเหล็ก 6 มม.                     | 65        | เส้น  | 36.26       | 2,356    | 2,356                |                                        |
| 7.           | งานเหล็ก 12 มม.                    | 45        | เส้น  | 134.74      | 6,063    | 6,063                |                                        |
| 8            | งานลวดผูกเหล็ก                     | 20        | กก.   | 30          | 600      | 600                  |                                        |
| 9..          | งานไม้แบบและคร่าว                  | 40        | ลบ.ฟ  | 400         | 16,000   | 16,000               |                                        |
| 10.          | งานตะปูขนาดต่างๆ                   | 12        | กก.   | 30          | 360      | 360                  |                                        |
| 11.          | เหล็กชี 100*50*20*3.2 มม.          | 45        | ท่อน  | 505         | 22,725   | 22,725               |                                        |
| 12           | เหล็กกลม Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 3 มม.    | 26        | ท่อน  | 627         | 16,302   | 16,302               |                                        |
| 13.          | เหล็กกลม Ø 3 นิ้ว หนา 3 มม.        | 22        | ท่อน  | 1,241       | 27,302   | 27,302               |                                        |
| 14           | เหล็กฉาก 25x25x4 มม.               | 22        | ท่อน  | 243         | 5,346    | 5,346                |                                        |
| .15.         | ลวดเชื่อม                          | 8         | กิโล  | 180         | 1,440    | 1,440                |                                        |
| 16.          | หลังคาเหล็กสรวไท Ms                | 265       | ตร.ม  | 120         | 31,800   | 31,800               |                                        |
| 17.          | ครอบหลังคาเหล็ก Ms                 | 17        | ม.    | 260         | 4,420    | 4,420                |                                        |
| 18.          | วัสดุมุงเกลียวพร้อมยางกันรั่ว      | 920       | ชุด   | 12.50       | 11,500   | 11,500               |                                        |
|              | รวมเงิน ค่าวัสดุ                   |           |       |             |          | 218,549              |                                        |

เจ้าของโครงการ      ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง      บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
 ปริมาณงาน      ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ระดับความสูงจากพื้นถึงระดับ  
                                  อะเส ๓.๕๐ เมตร ความสูงหลังคา ๑.๐๐ เมตร เสาหล่อคอนกรีต ๑๐ ต้น  
                                  มุงหลังคาเหล็ก ริด โครงหลังคาเหล็ก พร้อมเทพื้นคอนกรีต โดยรอบ

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                  | ปริมาณงาน |         | ค่าวัสดุ    |          | รวมค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | หมายเหตุ               |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------|--------------------------|------------------------|
|              |                                                         | จำนวน     | หน่วย   | หน่วย<br>ละ | เป็นเงิน |                          |                        |
|              | ค่าวัสดุ                                                |           |         |             |          |                          | ยังไม่รวมค่า           |
| 19           | โคมไฟฟ้าแบบเปลือย                                       | 6         | ชุด     | 360         | 2,160    | 2,160                    | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>7 % |
| 20           | สวิตช์ไฟฟ้า                                             | 6         | ชุด     | 360         | 2,160    | 2,160                    |                        |
| 21           | สายไฟเมน                                                | 1         | ม้วน    | 2,340       | 2,340    | 2,340                    |                        |
| 22           | สีกันสนิมพร้อมน้ำมันสน                                  | 8         | กระป๋อง | 450         | 3,600    | 3,600                    |                        |
| 23.          | ปิดเชิงชายสำเร็จรูป                                     | 64        | เมตร    | 95          | 6,080    | 6,080                    |                        |
|              |                                                         |           |         |             |          |                          |                        |
|              |                                                         |           |         |             |          |                          |                        |
|              | คิดเป็นค่าวัสดุ                                         |           |         |             |          | 16,340                   |                        |
|              | ค่าวัสดุหน้าที่ ๑ ยกมา                                  |           |         |             |          | 218,549                  |                        |
|              | คิดเป็นเงินค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น                          |           |         |             |          | 234,889                  |                        |
|              | คิดเป็นเงินค่าวัสดุเพียง ( สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) |           |         |             |          | 234,800                  |                        |

