



ประกาศอำเภอฟิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

|     |                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| ๑   | ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลในเมือง อำเภอฟิมาย<br>จังหวัดนครราชสีมา<br>หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอฟิมาย อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา          |                    |               |
| ๒   | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                                                                                                                       |                    |               |
| ๓   | ลักษณะงานโดยสังเขป<br>ดำเนินการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลในเมือง อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา<br>จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๐๘ ตารางเมตร |                    |               |
| ๔   | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕<br>เป็นเงิน ๒๔๕,๖๖๓ บาท (-สองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน-)                                                                                        |                    |               |
| ๕   | บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-<br>๕.๑ แบบ ป.ร.๕<br>๕.๒ แบบ ป.ร.๔                                                                                                     |                    |               |
| ๖   | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                     |                    |               |
| ๖.๑ | นางสาวภักติภรณ์ จำปาโพธิ์                                                                                                                                                                          | ปลัดอำเภอ          | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายวิรัช เหมือนกลาง                                                                                                                                                                                | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๖.๓ | นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข                                                                                                                                                                             | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๖.๔ | นายมานพ ประโลมรัมย์                                                                                                                                                                                | นายช่างโยธา        | กรรมการ       |
| ๖.๕ | นายสิทธิศักดิ์ คำผาย                                                                                                                                                                               | นายช่างโยธา        | กรรมการ       |

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลดิขเรศสีมา)


นายอำเภอฟิมาย


ส่วนราชการ สำนักที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

ประเภทงาน งานอาคาร  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านชีเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559


| ลำดับที่                              | รายการ    | รวม<br>ทำงานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F               | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ             |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1                                     | ค่าวัสดุ  | 188,063.09                  | -                      | 188,063.09                  | Factor F             |
| 2                                     | ค่าแรงงาน | 57,600.00                   | -                      | 57,600.00                   | - เงินล่วงหน้าจ่าย   |
|                                       |           |                             |                        | -                           | - ดอกเบี้ยเงินกู้    |
|                                       |           |                             |                        |                             | - เงินประกันผลงานหัก |
|                                       |           |                             |                        |                             | - พื้นที่ปกติ        |
|                                       |           |                             |                        |                             | - ภาษี               |
| สรุป                                  |           |                             | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน |                             |                      |
|                                       |           |                             | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น    |                             |                      |
|                                       |           |                             | 245,663.09             |                             |                      |
|                                       |           |                             | 245,000.00             |                             |                      |
| (ตัวอักษร สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน |           |                             |                        |                             |                      |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นางสาวภัทริกรณ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายมานพ ประโสมรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสิทธิศักดิ์ คำมาย)

| ใบประมาณค่าวัสดุก่อสร้าง |                                   |            |            |            |           |                   |     |           |          |  |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----|-----------|----------|--|
| โครงการ                  | ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน     |            |            |            |           |                   |     |           |          |  |
| สถานที่                  | บ้านชีเหล็ก                       | หมู่ที่ 11 | ต.โนนเมือง | อำเภอพิมาย |           | จังหวัดนครราชสีมา |     |           |          |  |
| ลำดับ<br>ที่             | รายการ                            | หน่วย      | จำนวน      | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรง            |     | รวมราคา   | หมายเหตุ |  |
|                          |                                   |            |            | ราคา/หน่วย | รวม       | ราคา/หน่วย        | รวม |           |          |  |
| 1                        | เสาปูน 7" X 4.5 ม.                | ต้น        | 8.00       | 1,440.00   | 11,520.00 |                   |     | 11,520.00 |          |  |
| 2                        | เหล็กค้ำชี 6"                     | เส้น       | 15.00      | 459.81     | 6,897.15  |                   |     | 6,897.15  |          |  |
| 3                        | เหล็กกล่อง 2" X 4"                | เส้น       | 5.00       | 430.00     | 2,150.00  |                   |     | 2,150.00  |          |  |
| 4                        | เหล็กกล่อง 1½ X 3"                | เส้น       | 33.00      | 390.00     | 12,870.00 |                   |     | 12,870.00 |          |  |
| 5                        | เหล็กกล่อง 4" X 4"                | เส้น       | 2.00       | 850.00     | 1,700.00  |                   | -   | 1,700.00  |          |  |
| 6                        | เหล็กเส้น 3 หุน                   | เส้น       | 11.00      | 78.19      | 860.09    |                   |     | 860.09    |          |  |
| 7                        | แปสำเร็จรูป                       | เส้น       | 34.00      | 105.00     | 3,570.00  |                   |     | 3,570.00  |          |  |
| 8                        | แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท 6.20 เมตร | แผ่น       | 30.00      | 744.00     | 22,320.00 |                   |     | 22,320.00 |          |  |
| 9                        | แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท 6 เมตร    | แผ่น       | 15.00      | 720.00     | 10,800.00 |                   |     | 10,800.00 |          |  |
| 10                       | ครอบสัน 3 เมตร                    | แผ่น       | 5.00       | 360.00     | 1,800.00  |                   |     | 1,800.00  |          |  |
| 11                       | ครอบข้าง 3.50 เมตร                | แผ่น       | 4.00       | 350.00     | 1,400.00  |                   |     | 1,400.00  |          |  |
| 12                       | ตะปูปลายสว่าน                     | ตัว        | 100.00     | 2.50       | 250.00    |                   |     | 250.00    |          |  |
| 13                       | น๊อตสกรูปลายสว่าน ½               | กล่อง      | 1.00       | 300.00     | 300.00    |                   |     | 300.00    |          |  |
| 14                       | ลวดเชื่อม 2.6                     | กล่อง      | 3.00       | 126.00     | 378.00    |                   |     | 378.00    |          |  |
| 15                       | สีกันสนิม กระป๋องกลาง             | กระป๋อง    | 5.00       | 280.00     | 1,400.00  |                   |     | 1,400.00  |          |  |
| 16                       | น้ำมันสน                          | แกลลอน     | 3.00       | 130.00     | 390.00    |                   | -   | 390.00    |          |  |
| 17                       | ลูกกลิ้งทาสีน้ำมัน 4"             | อัน        | 3.00       | 45.00      | 135.00    |                   |     | 135.00    |          |  |
| 18                       | แปลงทาสี 3"                       | อัน        | 2.00       | 60.00      | 120.00    |                   |     | 120.00    |          |  |
| 19                       | ปูน ฉาบ 40 กก.                    | ถุง        | 60.00      | 133.00     | 7,980.00  |                   | -   | 7,980.00  |          |  |
| 20                       | ปูนปอร์ตแลนด์ 50 กก.              | ถุง        | 15.00      | 126.00     | 1,890.00  |                   | -   | 1,890.00  |          |  |
| 21                       | ทรายหยาบ                          | คิว        | 25.00      | 406.00     | 10,150.00 |                   |     | 10,150.00 |          |  |
| 22                       | หิน 3/4                           | คิว        | 5.00       | 619.00     | 3,095.00  |                   |     | 3,095.00  |          |  |
| 23                       | วาทเมท                            | ตร.ม.      | 160.00     | 30.00      | 4,800.00  |                   |     | 4,800.00  |          |  |
| 24                       | ตะปู 3"                           | กก.        | 2.00       | 40.00      | 80.00     |                   |     | 80.00     |          |  |
| 25                       | เหล็ก 2 หุน                       | เส้น       | 3.00       | 36.26      | 108.78    |                   |     | 108.78    |          |  |
| 27                       | สเมิร์ฟวูด 8" X 4 เมตร            | แผ่น       | 5.00       | 320.00     | 1,600.00  |                   |     | 1,600.00  |          |  |
| 28                       | ตะขอรางน้ำ                        | อัน        | 40.00      | 15.00      | 600.00    |                   |     | 600.00    |          |  |



| ใบประมาณค่าวัสดุก่อสร้าง |                               |            |            |         |            |            |                   |            |     |           |          |
|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------|-----|-----------|----------|
| โครงการ                  | ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน |            |            |         |            |            |                   |            |     |           |          |
| สถานที่                  | บ้านขี้เหล็ก                  | หมู่ที่ 11 | ต.โนนเมือง |         | อำเภอพิมาย |            | จังหวัดนครราชสีมา |            |     |           |          |
| ลำดับ<br>ที่             | รายการ                        |            |            | หน่วย   | จำนวน      | ค่าวัสดุ   |                   | ค่าแรง     |     | รวมราคา   | หมายเหตุ |
|                          |                               |            |            |         |            | ราคา/หน่วย | รวม               | ราคา/หน่วย | รวม |           |          |
|                          | ก่อสร้างห้องน้ำ               |            |            |         |            |            |                   |            |     |           |          |
| 29                       | อิฐบล็อก                      |            |            | ก้อน    | 1,700.00   | 5.00       | 8,500.00          |            |     | 8,500     |          |
| 30                       | ฉั่งส้วมขนาดกลาง              |            |            | ท่อน    | 5.00       | 112.00     | 560.00            |            |     | 560.00    |          |
| 31                       | ฝาฉั่งส้วม                    |            |            | อัน     | 1.00       | 93.00      | 93.00             |            |     | 93.00     |          |
| 32                       | โถส้วม แบบราด                 |            |            | อัน     | 1.00       | 1,100.00   | 1,100.00          |            |     | 1,100.00  |          |
| 33                       | แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท       |            |            | แผ่น    | 10.00      | 480.00     | 4,800.00          |            | -   | 4,800.00  |          |
| 34                       | ท่อ P.V.C. ½                  |            |            | เส้น    | 5.00       | 32.00      | 160.00            |            |     | 160.00    |          |
| 35                       | ข้องอ ½                       |            |            | อัน     | 6.00       | 5.00       | 30.00             |            |     | 30.00     |          |
| 36                       | ข้อต่อตรง ½                   |            |            | อัน     | 5.00       | 5.00       | 25.00             |            |     | 25.00     |          |
| 37                       | ข้อต่อสามทาง ½                |            |            | อัน     | 3.00       | 5.00       | 15.00             |            |     | 15.00     |          |
| 38                       | ข้อต่อเกลียวใน                |            |            | อัน     | 2.00       | 5.00       | 10.00             |            |     | 10.00     |          |
| 39                       | ข้อต่อเกลียวนอก               |            |            | อัน     | 2.00       | 5.00       | 10.00             |            |     | 10.00     |          |
| 40                       | เทพื้นเกลียว                  |            |            | อัน     | 4.00       | 10.00      | 40.00             |            |     | 40.00     |          |
| 41                       | กาวทาท่อ                      |            |            | กระป๋อง | 2.00       | 40.00      | 80.00             |            |     | 80.00     |          |
| 42                       | กระเบื้องปูพื้น 8" X 8"       |            |            | กล่อง   | 20.00      | 140.00     | 2,800.00          |            |     | 2,800.00  |          |
| 43                       | กระเบื้องปูข้างทาง 8" X 10"   |            |            | กล่อง   | 13.00      | 150.00     | 1,950.00          |            |     | 1,950.00  |          |
| 44                       | กระเบื้องปูพื้น 12" x 12"     |            |            | กล่อง   | 108.00     | 140.00     | 15,120.00         |            |     | 15,120.00 |          |
| 45                       | ชาแนว                         |            |            | ถุง     | 20.00      | 45.00      | 900.00            |            | -   | 900.00    |          |
| 46                       | ท่อ P.V.C. 3"                 |            |            | เส้น    | 2.00       | 341.00     | 682.00            |            |     | 682.00    |          |
| 47                       | ท่อ P.V.C 1½                  |            |            | เส้น    | 2.00       | 99.00      | 198.00            |            |     | 198.00    |          |
| 48                       | ข้องอ 3"                      |            |            | อัน     | 2.00       | 39.00      | 78.00             |            | -   | 78.00     |          |
| 49                       | ปลอก 4" X 6"                  |            |            | อัน     | 50.00      | 5.50       | 275.00            |            | -   | 275.00    |          |
| 50                       | ลวดมัดเหล็ก                   |            |            | กก.     | 3.00       | 26.17      | 78.51             |            |     | 78.51     |          |
| 51                       | ประตูปลาสติค 70 X 180         |            |            | บาน     | 1.00       | 1,500.00   | 1,500.00          |            |     | 1,500.00  |          |
| 52                       | วงกบประตูปลาสติค 70 X 180     |            |            | บาน     | 1.00       | 850.00     | 850.00            |            |     | 850.00    |          |
| 53                       | กลอนประตูห้องน้ำ              |            |            | ชุด     | 2.00       | 220.00     | 440.00            |            |     | 440.00    |          |
| 54                       | มือจับประตู                   |            |            | อัน     | 2.00       | 50.00      | 100.00            |            |     | 100.00    |          |

[illegible]