ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓ **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ดำเนินการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาด ๑๐x๑๒ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร

๔ **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๔๒๑,๖๔๖ บาท (-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน-)

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-

๕.๑ แบบ ป.ร.๕

๕.๒ แบบ ป.ร.๔

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นางสาวภัทรีภรณ์	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิรัช	เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายวัฒนศักดิ์	เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔ นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

แบบสรุปราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ปร. ๕

โครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตร.ม. กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร	๓๓๑,๓๒๖.๕๓	๑.๒๗๒๖	๔๒๑,๖๔๖.๑๔	
๒	ประเภทงานทาง	-	-	-	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			๔๒๑,๖๔๖.๑๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๒๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๓,๕๐๐.๐๐	บาท / ตร.ม.		

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวีรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑/๓

โครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตร.ม. กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
๑	**งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ย**								
๑.๑	**งานดินถมบริเวณอาคาร**	๑๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๖.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	ราคาดินในพื้นที่
๒	**งานเสาสำเร็จ**								
	ขนาด ๘ "*๘" ยาว ๔.๕ เมตร	๑๐.๐๐	ต้น	๘๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๓	**งานโครงสร้าง**								
๓.๑	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๑๘.๒๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๘.๐๐	๙,๐๖๓.๖๐	๙,๐๖๓.๖๐	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๒๓.๐๐	ถุง	๑๒๖.๐๐	๑๕,๔๙๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๔๙๘.๐๐	
	ทรายหยาบ	๑๐.๙๒	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๔,๔๓๓.๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๔๓๓.๕๒	
	หิน๓/๔	๑๙.๘๓	ลบ.ม.	๖๑๙.๐๐	๑๒,๒๗๔.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๒๗๔.๗๗	
๓.๒	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	แบบหล่อคอนกรีต	๘.๔๐	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๔๘๗.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๗.๒๐	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๔๒.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๕,๕๘๖.๐๐	๕,๕๘๖.๐๐	
	ตะปู	๑๐.๕๐	กก.	๕๖.๐๐	๕๘๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘๘.๐๐	
๓.๓	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรง ๔ มม. @ ๒๐x๒๐ ซม.	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	
	- DB๑๒	๓๒๙.๐๙	กก.	๑๕.๑๒	๔,๙๗๕.๘๔	๓.๓๐	๑,๐๘๖.๐๐	๖,๐๖๑.๘๔	
	- RB๖	๙๐.๙๐	กก.	๑๖.๓๔	๑,๔๘๕.๓๑	๔.๑๐	๓๗๒.๖๙	๑,๘๕๘.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๘.๓๙	กก.	๒๖.๐๐	๒๑๘.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๘.๑๔	
	รวมยอดยกไป							๘๐,๔๑๙.๐๖	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๒/๓

โครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตร.ม. กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							**๘๐,๔๑๙.๐๖**	
๓.๔	**งานโครงหลังคา**								
	งานเหล็ก								
	เหล็กตัว C ๑๕๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๔๒.๐๐	ท่อน	๘๑๕.๕๑	๓๔,๒๕๑.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๒๕๑.๔๒	
	เหล็กตัว C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๖๑๘.๖๙	๖,๑๘๖.๙๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๑๘๖.๙๐	
	เหล็กตัว C ๗๕x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๓๒.๐๐	ท่อน	๔๕๖.๐๗	๑๔,๕๙๔.๒๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๕๙๔.๒๔	
	ค่าแรงงานทำเหล็กโครงสร้างหลังคา	๒,๙๓๐.๐๐	กก.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒๙,๓๐๐.๐๐	๒๙,๓๐๐.๐๐	
๔	**งานสถาปัตยกรรม**								
๔.๑	**งานผนัง**								
	ผนังก่ออิฐบล็อค	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๙๓.๐๐	๖,๕๑๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๒,๑๑๐.๐๐	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	๑๒๖.๐๐	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๗,๓๐๘.๐๐	๘๒.๐๐	๑๐,๓๓๒.๐๐	๑๗,๖๔๐.๐๐	
๔.๒	**งานประตูหน้าต่าง**								
	ประตูเหล็กม้วน	๑.๐๐	ชุด	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	รวมค่าแรงติดตั้ง
๔.๓	**งานวัสดุมุงหลังคา (รวมอุปกรณ์ครบชุด)**								
	หลังคาmetal sheet หนา ๐.๓๒ mm.	๑๙๖.๐๐	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๒๓,๕๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๓,๗๒๐.๐๐	๓๗,๒๔๐.๐๐	ราคารวมอุปกรณแล้ว
	(สีกำหนดภายหลัง)								
	ครอบสัน,ครอบมุมmetal sheet	๑๔.๐๐	เมตร	๑๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	
	ไม้ ๑" * ๔ "	๒.๕๐	ลบ.ฟ.	๗๒๘.๙๗	๑,๘๒๒.๔๓	๑๔๕.๐๐	๓๖๒.๕๐	๒,๑๘๔.๙๓	
	ไม้ ๑" * ๖ "	๗.๖๐	ลบ.ฟ.	๗๒๘.๙๗	๕,๕๔๐.๑๗	๑๔๕.๐๐	๑,๑๐๒.๐๐	๖,๖๔๒.๑๗	
	รวมยอดยกไป							**๒๙๗,๙๔๘.๗๒**	

โครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตร.ม. กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							**๒๙๗,๙๔๘.๗๒**	
๕	งานสี								
	ทาสีภายนอก	๑๒๖.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๔,๔๑๐.๐๐	๓๔.๐๐	๔,๒๘๔.๐๐	๘,๖๙๔.๐๐	
๖	**งานไฟฟ้า**								
	โคมฟลูออเรนส์เซนต์กล่องเหล็กสะท้อนแสง	๖.๐๐	ชุด	๑,๗๑๐.๐๐	๑๐,๒๖๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๘๑๐.๐๐	๑๑,๐๗๐.๐๐	
	อลูมิเนียม ๒*๓๖W								
	สวิทซ์ไฟ	๓.๐๐	ชุด	๔๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	
	เต้ารับคู่	๓.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	
	แผงควบคุมไฟอัตโนมัติไฟฟ้าหลัก	๑.๐๐	ชุด	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	
	สายVAF ๒x๑.๕	๑.๐๐	ม้วน	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	
	สายVAF ๒x๒.๕	๑.๐๐	ม้วน	๑,๖๕๓.๘๑	๑,๖๕๓.๘๑	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๓,๐๕๓.๘๑	
	รวมยอดยกไป							**๓๓๑,๓๒๖.๕๓**	