



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ ระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๘๑,๘๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)			
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการทำระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๑๕ งานฐานรากหอดึงสูงเหล็กขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร,งานก่อสร้าง หอดึงเหล็ก ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร, งานชุดเจาะบ่อบาดาล ศก. ๖ นิ้ว ลึก ๔๓ เมตร,งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ, งานเชื่อมระบบท่อน้ำเดิม, งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมเชื่อมระบบไฟฟ้า			
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๘๔,๘๑๕ บาท (-สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน-)			
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.- ๕.๑ แบบ ป.ร.๕ ๕.๒ แบบ ป.ร.๔			
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑	นางสาวภักดิ์ธีรภรณ์	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวิรัช	เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายวัฒนศักดิ์	เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔	นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกกุลธิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

สรุปแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ระบบน้ำประปาบาดาล(ขนาด ๑๕ ลบ.ม.) บ้านใหม่ที่พิภย์ประชา หมู่ที่ ๑๙

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ที่พิภย์ประชา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR. F.	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานฐานรากทอถังสูงเหล็กขนาด ๑๕ ลบ.ม.	๔๕,๐๖๘.๖๗	๑.๒๗๒๖	๕๗,๓๕๔.๓๙	
๒	งานก่อสร้างทอถังเหล็ก ขนาด ๑๕ ลบ.ม.	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	
๓	งานชุดเจาะบ่อบาดาล ศก.๖ นิ้ว ลึก ๔๓ เมตร	๘๖,๘๖๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๘๖,๘๖๐.๐๐	
๔	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	๔๐,๗๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๔๐,๗๐๐.๐๐	
๕	งานเชื่อมระบบท่อน้ำเดิม	๕,๒๕๐.๒๖	๑.๒๗๒๖	๖,๖๘๑.๔๘	
๖	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์	๓๗,๙๙๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓๗,๙๙๐.๐๐	
	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมเชื่อมระบบไฟฟ้า				
๗	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า	๑,๕๘๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๑,๕๘๐.๐๐	
๘	งานพัฒนาบ่อพร้อมทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	๗,๓๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	
๙	งานวิเคราะห์น้ำบาดาล	๑,๓๕๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			๓๘๔,๘๑๕.๘๗	
	คิดเป็นเงินปรับลดเหลือ			๓๘๔,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
	ขนาดเนื้อที่	ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโท)(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายวิรัช เหมือนกลาง)(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายมานพ ประโลมรัมย์)(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ระบบน้ำประปาบาดาล(ขนาด ๑๕ ลบ.ม.) บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ ๑๙

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานฐานรากห้องสูงเหล็กขนาด ๑๕ ลบ.ม. ขนาด ๓.๕x๓.๕x๐ เมตร								
๑.๑	ขุดดินพร้อมถมกลับบดอัดแน่น	๓๖.๖๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘.๐๐	๕,๔๑๖.๘๐	๕,๔๑๖.๘๐	
๑.๒	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น+ถมภายในตอม่อ	๓.๔๘	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๑,๔๑๒.๘๘	๙๙.๐๐	๓๔๔.๕๒	๑,๗๕๗.๔๐	
๑.๓	คอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์	๕.๒๐	ถุง	๑๒๖.๐๐	๖๕๕.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕๕.๒๐	
	- ทรายหยาบ	๐.๖๔	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๒๕๙.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๙.๘๔	
	- หินผสมคอนกรีต	๑.๐๑	ลบ.ม.	๖๑๙.๐๐	๖๒๕.๑๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒๕.๑๙	
๑.๔	คอนกรีตโครงสร้าง	๖.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๒,๖๑๖.๐๐	๒,๖๑๖.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์	๓๘.๔๐	ถุง	๑๒๖.๐๐	๔,๘๓๘.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๘๓๘.๔๐	
	- ทรายหยาบ	๒.๗๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๑,๐๙๖.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๙๖.๒๐	
	- หินผสมคอนกรีต	๕.๔๐	ลบ.ม.	๖๑๙.๐๐	๓,๓๓๖.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๓๖.๖๐	
๑.๕	แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	๑๙.๕๐	ตร.ม.	๔๐๑.๘๗	๗,๘๓๖.๘๗	๑๓๓.๐๐	๒,๕๕๓.๕๐	๑๐,๕๒๓.๙๗	
๑.๖	ตลับ	๑๐.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๕๖๐.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๐.๗๐	
๑.๗	เหล็ก SR.๒๕ RB.๑๒ มม.	๒๖๗.๐๐	กก.	๑๔.๙๙	๔,๐๐๒.๓๓	๓.๔๐	๙๐๗.๘๐	๔,๙๑๐.๑๓	
๑.๘	เหล็ก SR.๒๕ RB.๑๕ มม.	๒๙๗.๐๐	กก.	๑๕.๑๔	๔,๔๙๖.๕๘	๓.๔๐	๑,๐๐๙.๘๐	๕,๕๐๖.๓๘	
๑.๙	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๒.๐๐	กก.	๒๖.๐๐	๓๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๒.๐๐	
๑.๑๐	Anchor bolt ϕ ๒๕ มม. ยาว ๑.๒๐ ม. (ตั้งตามแบบ)	๑๒.๐๐	ตัว	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	

หน่วย: บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ระบบน้ำประปาบาดาลขนาด ๑๕ ลบ.ม.) บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ ๑๙

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๕	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมเชื่อมระบบไฟฟ้า	๑.๐๐	งาน	๔,๔๕๐.๐๐	๔,๔๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๔๕๐.๐๐	
๖	งานสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรายหยาบเกลี้ยงร่อน คอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายหยาบ หินผสมคอนกรีต เหล็กค้ำแครง ๔ มม. @ ๒๐x๒๐ ซม. ไม้แบบ ๒๐% ค่าแรงงานไม้แบบ ดินถมขอบ	๑.๕๐ ๓.๐๓ ๒๑.๐๐ ๑.๘๑ ๓.๒๙ ๓๐.๒๕ ๒.๒๐ ๒.๒๐ ๑.๑๐	ลบ.ม. ลบ.ม. ถัง ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒๖.๐๐ ๔๐๖.๐๐ ๖๑๙.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐๑.๘๗ ๐.๐๐ ๕๖.๐๐	๖๐๙.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๖๕๖.๐๐ ๗๓๔.๘๖ ๒,๐๓๖.๕๑ ๙๐๗.๕๐ ๘๘๔.๑๑ ๐.๐๐ ๖๑.๖๐	๙๙.๐๐ ๔๓๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓๓.๐๐ ๙๙.๐๐	๑๔๘.๕๐ ๑,๓๒๑.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๑.๒๕ ๐.๐๐ ๒๙๒.๖๐ ๑๐๘.๙๐	๗๕๗.๕๐ ๑,๓๒๑.๐๘ ๒,๖๕๖.๐๐ ๗๓๔.๘๖ ๒,๐๓๖.๕๑ ๑,๐๕๘.๗๕ ๘๘๔.๑๑ ๒๙๒.๖๐ ๑๓๐๘.๙๐	
	รวมค่างานสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก							๙,๙๐๑.๙๑	

หน่วย: บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ระบบน้ำประปาบาดาล(ขนาด ๑๕ ลบ.ม.) บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒	งานก่อสร้างท่อถังเหล็ก ขนาด ๑๕ ลบ.ม.								
๒.๑	ท่อถังเหล็กทรงกลมแป้น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมท่อและอุปกรณ์ภายใน,ภายนอก รายละเอียดตามแบบแปลนรวมค่าติดตั้งและขนส่ง	๑.๐๐	ถึง	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	
๓	รวมค่างานก่อสร้างท่อถังเหล็ก ขนาด ๑๕ ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขนานน้ำใต้ ขนาด ๑.๕ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและระดับน้ำ แบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๕๐,๗๐๐.๐๐	๕๐,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๑,๔๐๐.๐๐	
๔	รวมงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานเชื่อมระบบท่อน้ำเดิม							๕๐,๗๐๐.๐๐	
	ท่อพีวีซี ๓ก.๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๕๗.๐๐	ท่อน	๑๕๕.๒๑	๗,๒๕๗.๘๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๒๕๗.๘๗	
	ข้อต่อตรง พีวีซี ๓ก.๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๕๗.๐๐	ตัว	๑๕.๘๙	๗๕๖.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๖.๘๓	
	ข้อต่อ ๙๐ องศา พีวีซี ๓ก.๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๑๖.๐๐	ตัว	๓๓.๖๔	๕๓๘.๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๘.๖๔	
	น้ำยาประสานท่อ ๒๕๐ กรัม	๕.๐๐	กระป๋อง	๑๑๒.๑๕	๕๖๐.๗๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๐.๗๕	
	ชุดนิวางท่อพร้อมถมดิน	๑๘.๕๐	สป.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๘๓๑.๕๐	๑,๘๓๑.๕๐	
	ประตูน้ำทองเหลืองขนาด๒นิ้ว	๓.๐๐	ชุด	๑,๐๔๘.๐๐	๓,๑๔๔.๐๐	๓๓๕.๐๐	๙๕๒.๐๐	๕,๐๘๖.๐๐	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี ๓ก.๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๖.๐๐	ตัว	๑๕.๘๙	๙๕.๓๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๓๔	
	รวมงานเชื่อมระบบท่อน้ำเดิม							๑๕,๑๐๖.๕๓	