



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน(ขนาด ๑๕ ลบ.ม.) บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ ๒๐ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป		
	ดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ ๒๐ งานฐานรากหอดึงสูงเหล็กขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร, งานก่อสร้างหอดึงเหล็กขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร, งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ, งานเชื่อมระบบท่อน้ำเดิม, งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมเชื่อมระบบไฟฟ้า, งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕		
	เป็นเงิน ๒๗๘,๖๐๖ .- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยหกบาทถ้วน-)		
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-		
	๕.๑ แบบ ป.ร.๕		
	๕.๒ แบบ ป.ร.๔		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวิรัช เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔	นายมานพ ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	นายสิทธิศักดิ์ คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกฤติขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

สรุปแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ระบบน้ำประปาผิวดิน(ขนาด ๑๕ ลบ.ม.) บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ ๒๐

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ ๒๐ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑




เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR. F.	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานฐานรากทอถังเหล็กขนาด ๑๕ ลบ.ม.	๔๕,๐๖๘.๖๗	๑.๒๗๒๖	๕๗,๓๕๔.๓๙	
๒	งานก่อสร้างทอถังเหล็ก ขนาด ๑๕ ลบ.ม.	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	
๓	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	๔๐,๗๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๔๐,๗๐๐.๐๐	
๔	งานเชื่อมระบบท่อน้ำเดิม	๑๕,๑๐๖.๕๓	๑.๒๗๒๖	๑๙,๒๒๔.๕๗	
๕	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์	๔,๔๕๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๔,๔๕๐.๐๐	
	พร้อมเชื่อมระบบไฟฟ้า				
๖	งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙,๓๓๓.๓๔	๑.๒๗๒๖	๑๑,๘๗๗.๖๐	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			๒๗๘,๖๐๖.๕๖	
	คิดเป็นเงินปรับลดเหลือ			๒๗๘,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่

ตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิรัช เหมือนกลาง)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมานพ ประโลมรัมย์)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ระบบน้ำประปาบริเวณ(ขนาด ๑๕ ลบ.ม.) บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ ๒๐

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ ๒๐ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

แบบเลขที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานฐานรากทอถังสูงเหล็กขนาด ๑๕ ลบ.ม. ขนาด ๓.๕๐x๓.๕๐ เมตร								
๑.๑	ขุดดินพร้อมถมกลับบดอัดแน่น	๓๖.๖๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๕,๕๑๖.๘๐	๕,๕๑๖.๘๐	
๑.๒	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น+ถมภายในต่อมือ	๓.๕๘	ลบ.ม.	๕๐๖.๐๐	๑,๕๑๒.๘๘	๙๙.๐๐	๓๔๔.๕๒	๑,๘๕๗.๔๐	
๑.๓	คอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	๑๒๖.๐๐	๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐		
	- ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์	๕.๒๐	ถุง	๑๒๖.๐๐	๖๕๕.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕๕.๒๐	
	- ทรายหยาบ	๐.๖๕	ลบ.ม.	๕๐๖.๐๐	๒๕๙.๘๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๙.๘๕	
	- หินผสมคอนกรีต	๑.๐๑	ลบ.ม.	๖๑๙.๐๐	๖๒๕.๑๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒๕.๑๙	
๑.๔	คอนกรีตโครงสร้าง	๖.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๖.๐๐	๐.๐๐	๕๓๖.๐๐	๒,๖๒๖.๐๐	๒,๖๒๖.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์	๓๘.๕๐	ถุง	๑๒๖.๐๐	๔,๘๓๘.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๘๓๘.๕๐	
	- ทรายหยาบ	๒.๗๐	ลบ.ม.	๕๐๖.๐๐	๑,๐๙๖.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๙๖.๒๐	
	- หินผสมคอนกรีต	๕.๕๐	ลบ.ม.	๖๑๙.๐๐	๓,๓๕๒.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๕๒.๖๐	
๑.๕	แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	๑๙.๕๐	ตร.ม.	๕๐๑.๘๗	๗,๘๓๖.๕๗	๑๓๓.๐๐	๒,๕๙๓.๕๐	๑๐,๔๒๙.๙๗	
๑.๖	คานู	๑๐.๐๐	กก.	๕๖๐.๗๑	๕,๖๐๗.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๐๗.๑๐	
๑.๗	เหล็ก SR.๒๔ RB.๑๒ มม.	๒๖๗.๐๐	กก.	๑๔.๙๙	๔,๐๐๒.๓๓	๓.๕๐	๙๐๗.๘๐	๔,๙๑๐.๑๓	
๑.๘	เหล็ก SR.๒๔ RB.๑๕ มม.	๒๙๗.๐๐	กก.	๑๕.๑๔	๔,๔๙๖.๕๘	๓.๕๐	๑,๐๐๙.๘๐	๕,๕๐๖.๓๘	
๑.๙	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๒.๐๐	กก.	๒๖.๐๐	๓๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๒.๐๐	
๑.๑๐	Anchor bolt ๒๕ มม. ยาว ๑๒๐ มม. (ติดตั้งตามแบบ)	๑๒.๐๐	ตัว	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	