



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างบาทวิถี หมู่ที่ ๒๑ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๕๒,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)		
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป		
	ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างบาทวิถี หมู่ที่ ๒๑ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ เมตร, บ่อพักขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมบาทวิถีคอนกรีต ป้ายประชาสัมพันธ์		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕		
	เป็นเงิน ๒๐๖,๖๖๕.- บาท (-สองแสนหกพันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน-)		
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-		
	๕.๑ แบบ ป.ร.๕		
	๕.๒ แบบ ป.ร.๔		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๖.๑ นางสาวภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
	๖.๒ นายวิรัช เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	๖.๓ นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	๖.๔ นายมานพ ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
	๖.๕ นายสิทธิศักดิ์ คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายศักดิ์สิทธิ์ สกกุลิขเรศสีมา)


นายอำเภอพิมาย

ประเภทงาน ทาง
 ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและก่อสร้างบาทวิถี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทรงามพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	154,632.02	1.3365	206,665.70	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		206,665.70	
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		200,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโทธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมานท ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

ใบประมาณการ

แบบ ปร4

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

วางท่อขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 60 เมตร บ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 6 บ่อ พร้อมบาทวิถีคอนกรีต

สถานที่ บ้านไทรงามพัฒนา หมู่ที่ 21 ต.โนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	ดินซุด/ฝังกลบ	ลบ.ม.	99.00		-	99.00	9,801.00	9,801.00	
2	ไม้แบบ	ลบ.พ.	24.00	395.00	9,480.00	133.00	3,192.00	12,672.00	
	-ไม้ตั้ง และ เคร่า	ลบ.พ.	1.92	401.87	771.59	-	-	771.59	
	-ตะปู	กก.	16	56.00	896.00	-	-	896.00	
	-น้ำมันทาแบบ	ลิตร	-	20.00	-	-	-	-	
	-กระดาษขานอ้อย(1.20X2.40)	แผ่น		214.00	-	-	-	-	
3	เหล็กเสริม								
	-Ø 6 มม. (RB 6)	เส้น	56.00	36.26	2,030.56	6.20	347.20	2,377.76	
	-Ø 9 มม. (RB 9)	เส้น	68.00	78.19	5,316.92	14.03	954.04	6,270.96	เผื่อ7%
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	เส้น	5.00	309.35	1,546.75	114.00	570.00	2,116.75	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	23.00	26.17	601.91	11.20	257.60	859.51	
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	8.25	406.00	3,349.50	99.00	816.75	4,166.25	เผื่อ25%
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	6.60	-	-	436.00	2,877.60	2,877.60	
	-ซีเมนต์	ถุง	42.90	126.00	5,405.40	-	-	5,405.40	
	-ทราย	ลบ.ม.	3.30	406.00	1,339.80	-	-	1,339.80	
	-หิน	ลบ.ม.	6.60	619.00	4,085.40	-	-	4,085.40	
6	คอนกรีต	ลบ.ม.	14.00			436.00	6,104.00	6,104.00	
	-ซีเมนต์	ถุง	91.00	126.00	11,466.00	-	-	11,466.00	
	-ทราย	ลบ.ม.	7.00	406.00	2,842.00	-	-	2,842.00	
	-หิน	ลบ.ม.	14.00	619.00	8,666.00	-	-	8,666.00	
7	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.80 x1.00ม.	ท่อน	60	1074.77	64,486.20	121.23	7,273.80	71,760.00	
8	ท่อ พีวีซี 2"	ท่อน	1	154.00	154.00	-	-	154.00	
9	ทรายหยาบรองพื้นฟุตบอล	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
10	เหล็ก 9 มม.หล่อฟุตบอล	เส้น	-	-	-	-	-	-	
11	คอนกรีตคานและทางเดินฟุตบอล	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ							154,632.02	
	Factor F 1.3365							52,033.67	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							206,665.70	
	รวมทั้งสิ้น							206,665.70	