



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๕๓,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)			
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป			
	ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านห้วย หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๒๘ ตารางเมตร			
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕			
	เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)			
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-			
	๕.๑ แบบ ป.ร.๕			
	๕.๒ แบบ ป.ร.๔			
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑	นางสาวภัทริภรณ์	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวิรัช	เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายวัฒนศักดิ์	เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔	นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ศาลาประชาคม บ้านห้วย หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


สถานที่ก่อสร้าง


บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


กำหนดราคากลางเมื่อ


12 มี.ค. - 59

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	176,887.33	225,106.82	
2	ประเภทงานทาง	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	176,887.33	225,106.82	
	ปรับราคาเป็น		220,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมานพ ประโคมรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ศาลาประชาคม บ้านห้วย หมู่ที่ 7

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ปีงบประมาณ: พ.ศ. 2559.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้างศาลาประชาคม								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1	งาน		83,863.69	-	31,815.84	115,679.53	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1	งาน		41,893.80	-	19,314.00	61,207.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				125,757.49		51,129.84	176,887.33	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ชูตดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
	1.2 ทราายาดน้ำอัดแน่น	5.60	ลบ.ม.	406.00	2,273.60	99.00	554.40	2,828.00	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	12.24	ลบ.ม.	1,532.57	18,758.66	498.00	6,095.52	24,854.18	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 8"x8" ยาว 4.00 เมตร	12.00	ต้น	1,400.00	16,800.00	133.00	1,596.00	18,396.00	
	1.4 เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-		
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	28.86	กก.	16.36	472.15	4.10	118.33	590.48	
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	127.86	กก.	15.15	1,937.08	4.10	524.23	2,461.31	
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	196.00	กก.	15.20	2,979.20	3.30	646.80	3,626.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	8.32	ตร.ม.	-	-	133.00	1,106.56	1,106.56	
	- ไม้แบบ	16.64	ลบ.ฟ.	401.87	6,687.00	-	-	6,687.00	
	- ตะปู	50.00	กก.	56.07	2,804.00	-	-	2,804.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	26.17	785.10	-	-	785.10	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	56.00	ตร.ม.	35.00	1,960.00	5.00	280.00	2,240.00	
	1.5 คอนกรีตหยาบ	1.20	ลบ.ม.	1,397.63	1,677.16	398.00	477.60	2,154.76	

ประมาณราคาเมื่อวันที่พ.ศ. ๒๕๕๘.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กC 125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	666.70	กก.	17.41	11,607.25	12.00	8,000.40	19,607.65	
	- เหล็กC 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	452.70	กก.	18.19	8,234.61	12.00	5,432.40	13,667.01	
	- เหล็กC 75 x 45 x 15 x 3.2 mm.	303.30	กก.	17.54	5,319.88	12.00	3,639.60	8,959.48	
	- ทาสีกันสนิม	44.80	ตร.ม.	35.00	1,568.00	35.00	1,568.00	3,136.00	
	รวมงานข้อ 1				83,863.69		31,815.84	115,679.53	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กโครงสร้าง	137.20	ตร.ม.	119.00	16,326.80	70.00	9,604.00	25,930.80	
	- ครอบสันหลังคาลูกกรงหนา 0.35 มม.	18.00	ม.	119.00	2,142.00	70.00	1,260.00	3,402.00	
	- ตะปูเกลียว	800.00	ตัว	3.27	2,616.00	-	-	2,616.00	
	- ไม้เรียงชายสำเร็จรูปปิดลอนสำเร็จรูป	64.00	เมตร	50.00	3,200.00	45.00	2,880.00	6,080.00	
	รวมงานข้อ 2.1				24,284.80		13,744.00	38,028.80	
	2.2 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	26.00	ตร.ม.	140.00	3,640.00	30.00	780.00	4,420.00	
	รวมงานข้อ 2.2				3,640.00		780.00	4,420.00	
	2.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- แผงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด 3 ช่องวงจร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 THW	200.00	เมตร	14.39	2,878.00	7.00	1,400.00	4,278.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2x2.5/1.5 SQ.MM	100.00	เมตร	8.87	887.00	5.00	500.00	1,387.00	
	- ถึงดับเพลิงนำยาเคมีชนิดมีถ้ำ 10 ปอนด์	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	

ประมาณราคาเมื่อวันที่ปี:.....พ.ศ. 255๒.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมไฟติดเพดานครอบแก้วชนิดกลม ขนาด 36 W.	10.00	ชุด	240.00	2,400.00	135.00	1,350.00	3,750.00	
	- ฝ้ารับคู่มีขาติน	4.00	ชุด	38.00	152.00	80.00	320.00	472.00	
	- สวิตซ์เดี่ยว	4.00	ชุด	38.00	152.00	80.00	320.00	472.00	
	รวมงานข้อ 2.3				13,969.00		4,790.00	18,759.00	

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายสุทิน สมจิตร)

นายช่างโยธา