



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโนนพุทรา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป		
	ดำเนินการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโนนพุทรา หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๒๘ ตารางเมตร		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕		
	เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)		
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้-		
	๕.๑ แบบ ป.ร.๕		
	๕.๒ แบบ ป.ร.๔		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นางสาวภทธีภรณ์ จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวิรัช เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔	นายมานพ ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	นายสิทธิศักดิ์ คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุดลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6

เจ้าของโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดราคากลางเมื่อ

12-ม.ค.-๕๓

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	170,234.10	216,639.92	
2	ประเภทงานทาง	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	170,234.10	216,639.92	
	ปรับราคาเป็น		216,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน			


เฉลี่ยราคาประมาณ


7,714.29


บาท / ตร.ม.

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

วัน

() ประธานกรรม (.....) กรรมกร
(นางสาวกัทธิภรณ์ จำปาโพธิ์) (นายวิรัช เหมอนกลาง)

() กรรมกร (.....) กรรมกร
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข) (นายมานพ ประโลมรัมย์)

() กรรมกร
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย

ประมาณราคาเมื่อวันที่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. 2558.....

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้างศาลาประชาคม								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1	งาน		49,084.38	-		70,601.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1	งาน		66,942.50	-		95,333.10	
3	หมวดงานดินถม	1	งาน		2,800.00	-	1,500.00	4,300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				118,826.88		51,407.22	170,234.10	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	148.00		888.00	
1.2	ทรายราดน้ำอัดแน่น	2.80	ลบ.ม.	406.00	1,136.80	99.00		277.20	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	6.12	ลบ.ม.	1,532.57	9,385.46	498.00		3,049.75	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 8"x8"ยาว 4.00 เมตร	6.00	ต้น	1,400.00	8,400.00	133.00		798.00	
1.4	เหล็กเสริมคอนกรีต				-			-	
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	14.43	กก.	16.36	236.07	4.10		59.16	295.23
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	63.93	กก.	15.15	968.54	4.10		262.11	1,230.65
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	98.00	กก.	15.20	1,489.60	3.30		323.40	1,813.00
	- ค่าแรงแบบหล่อ	2.08	ตร.ม.	-	-	133.00		276.64	
	- ไม้แบบ	4.16	ลบ.พ.	401.87	1,672.00	-		-	1,672.00
	- ตะปู	25.00	กก.	56.07	1,402.00	-		-	1,402.00
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	26.17	392.55	-		-	392.55
	- ตะแกรงเหล็กฉีกสำเร็จรูป (Wire mesh)	28.00	ตร.ม.	35.00	980.00	5.00		140.00	1,120.00

โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านเนินพุทธา หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินพุทธา หมู่ที่ 6 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่วันที่ ๑๕/๐๓/๒๕๖๑ : พ.ศ. ๒๕๖๑.....

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.6 คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,397.63	838.58	398.00	238.80	1,077.38	
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก				-		-		
	- เหล็กC 125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	422.91	กก.	17.41	7,362.86	12.00	5,074.92	12,437.78	
	- เหล็กC 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	580.26	กก.	18.19	10,554.93	12.00	6,963.12	17,518.05	
	- เหล็กC 75 x 45 x 15 x 3.2 mm.	198.46	กก.	17.54	3,480.99	12.00	2,381.52	5,862.51	
	- ทาสีกันสนิม	22.40	ตร.ม.	35.00	784.00	35.00	784.00	1,568.00	
	รวมงานข้อ 1				49,084.38		21,516.62	70,601.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกึ่งโครง	63.00	ตร.ม.	119.00	7,497.00	70.00	4,410.00	11,907.00	
	- ครอบสันหลังเหล็กกึ่งโครง	9.00	ม.	119.00	1,071.00	70.00	630.00	1,701.00	
	- ตะปูเกลียว	400.00	ตัว	3.27	1,308.00	-	-	1,308.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป/ปิดลอนสำเร็จรูป	32.00	เมตร	50.00	1,600.00	45.00	1,440.00	3,040.00	
	- ฝ้าตามทาบอर्ड หน้า 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี(ภายใน)	28.00	เมตร	190.00	5,320.00	75.00	2,100.00	7,420.00	
	- ฝ้าตามทาบอर्ड หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง(ภายนอก)	28.00	เมตร	190.00	5,320.00	75.00	2,100.00	7,420.00	
	- ฝ้าฝ้าสำเร็จรูป	4.80	ตร.ม.	50.00	240.00	35.00	168.00	408.00	
	รวมงานข้อ 2.1				22,356.00		10,848.00	33,204.00	
	2.2 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่นงานปูนเรียบ 2 ด้านพร้อมทาสี	55.40	ตร.ม.	238.60	13,218.44	-	-	13,218.44	

โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่วันที่ 12:50:30จ.ป. พ.ศ. 255๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ทับหลังขนาด 0.10x0.10 เมตร	40.00	ตร.ม.	70.00	2,800.00	133.00	5,320.00	8,120.00	
	รวมงานข้อ 2.2				2,800.00		5,320.00	8,120.00	
	2.3 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	26.00	ตร.ม.	140.00	3,640.00	30.00	780.00	4,420.00	
	- กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี ขนาด 12" x 12"ชนิดเคลือบด้านกันลื่น	28.00	ตร.ม.	160.00	4,480.00	134.00	3,752.00	8,232.00	
	รวมงานข้อ 2.3				8,120.00		4,532.00	12,652.00	
	2.4 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	300.00	300.00	11,800.00	
	- น1(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	300.00	1,200.00	9,200.00	
	รวมงานข้อ 2.4				19,500.00		1,500.00	9,200.00	
	2.5 งานทาสี								
	- สีอะครีลิค 100% ทากายใน	55.40	ตร.ม.	40.00	2,216.00	30.00	1,662.00	3,878.00	
	- สีอะครีลิค 100% ทากายนอก	55.40	ตร.ม.	40.00	2,216.00	34.00	1,883.60	4,099.60	
	รวมงานข้อ 2.5				4,432.00		3,545.60	7,977.60	
	2.6 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- แผงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด 3 ช่องวงจร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 THW	100.00	เมตร	14.39	1,439.00	7.00	700.00	2,139.00	

โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า VAF 2x2.5/1.5 SQ.MM	50.00	เมตร	8.87	443.50	5.00	250.00	693.50	
	- ถังดับเพลิงน้ำยาเคมีชนิดมือถือ 10 ปอนด์	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ดวงโคมไฟติดเพดานครอบแก้วชนิดกลม ขนาด 36 W.	5.00	ชุด	240.00	1,200.00	135.00	675.00	1,875.00	
	- ฝ้ารับคู่มือขาดิน	2.00	ชุด	38.00	76.00	80.00	160.00	236.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	2.00	ชุด	38.00	76.00	80.00	160.00	236.00	
	รวมงานข้อ 2.6				9,734.50		2,645.00	12,379.50	
3	หมวดงานดินถม								
	3.1 ดินถม/เกรดปรับเกสีย	50.00	ลบ.ม.	56.00	2,800.00	30.00	1,500.00	4,300.00	
	รวมงานข้อ 2.6				2,800.00		1,500.00	4,300.00	

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายสุทิน สมจิตร์)

นายช่างโยธา