



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านตูมเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลกระษอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป			
	ดำเนินการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านตูมเมือง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๒๘ ตารางเมตร			
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐ บาท (-สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)			
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-			
	๕.๑ แบบ ป.ร.๕			
	๕.๒ แบบ ป.ร.๔			
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑	นางสาวภัทริภรณ์	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวิรัช	เหมื่อนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายวัฒนศักดิ์	เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔	นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกกุลลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านคูเมือง หมู่ที่ 8

เจ้าของโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคูเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดราคากลางเมื่อ

12-๙-๕๖

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	183,134.10	233,056.46	
2	ประเภทงานทาง	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	183,134.10	233,056.46	
	ปรับราคาเป็น		233,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน			


เฉลี่ยราคาประมาณ


8,321.43


บาท / ตร.ม.

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

วัน

() ประธานกรรม (.....) กรรมการ  
(นางสาวกัญริภรณ์ จำปาโพธิ์) (นายวีรช เหมือนกลาง)

() กรรมการ (.....) กรรมการ  
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข) (นายมานพ ประโลมรัมย์)

() กรรมการ

(นายนิธิศักดิ์ กำผาย)

โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านตูมเมือง หมู่ที่ 8

แบบ บร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตูมเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ประมาณราคามีวันที่ .....วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>สรุปงานก่อสร้างศาลาประชาคม</b>								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1	งาน		49,084.38	-	21,516.62	70,601.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1	งาน		66,942.50	-	28,390.60	95,333.10	
3	หมวดงานดินถม	1	งาน		11,200.00	-	6,000.00	17,200.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				127,226.88		55,907.22	183,134.10	
1	<b>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
	1.1 ขุดดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
	1.2 ทราปราดน้ำอัดแน่น	2.80	ลบ.ม.	406.00	1,136.80	99.00	277.20	1,414.00	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	6.12	ลบ.ม.	1,532.57	9,385.46	498.00	3,049.75	12,435.21	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 8"x8"ยาว 4.00 เมตร	6.00	ต้น	1,400.00	8,400.00	133.00	798.00	9,198.00	
	1.4 เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-		
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	14.43	กก.	16.36	236.07	4.10	59.16	295.23	
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	63.93	กก.	15.15	968.54	4.10	262.11	1,230.65	
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	98.00	กก.	15.20	1,489.60	3.30	323.40	1,813.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	2.08	ตร.ม.	-	-	133.00	276.64	276.64	
	- ไม้แบบ	4.16	ลบ.ฟ.	401.87	1,672.00	-	-	1,672.00	
	- ตะปู	25.00	กก.	56.07	1,402.00	-	-	1,402.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	26.17	392.55	-	-	392.55	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	28.00	ตร.ม.	35.00	980.00	5.00	140.00	1,120.00	

โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านดงเมือง หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ .....วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.6 คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,397.63	838.58	398.00	238.80	1,077.38	
	1.7 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก				-				
	- เหล็กC 125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	422.91	กก.	17.41	7,362.86	12.00	5,074.92	12,437.78	
	- เหล็กC 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	580.26	กก.	18.19	10,554.93	12.00	6,963.12	17,518.05	
	- เหล็กC 75 x 45 x 15 x 3.2 mm.	198.46	กก.	17.54	3,480.99	12.00	2,381.52	5,862.51	
	- ทาสีกันสนิม	22.40	ตร.ม.	35.00	784.00	35.00	784.00	1,568.00	
	<b>รวมงานข้อ 1</b>				<b>49,084.38</b>		<b>21,516.62</b>	<b>70,601.00</b>	
2	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>2.1 งานมุงหลังคา</b>								
	- หลังคาเหล็กโครงสร้าง	63.00	ตร.ม.	119.00	7,497.00	70.00	4,410.00	11,907.00	
	- ครอบสันหลังคาลูกกรอก	9.00	ม.	119.00	1,071.00	70.00	630.00	1,701.00	
	- ตะปูเกลียว	400.00	ตัว	3.27	1,308.00	-	-	1,308.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูปปิดลอนสำเร็จรูป	32.00	เมตร	50.00	1,600.00	45.00	1,440.00	3,040.00	
	- ฝ้าตามทาบอร์ต หน้า 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี(ภายใน)	28.00	เมตร	190.00	5,320.00	75.00	2,100.00	7,420.00	
	- ฝ้าตามทาบอร์ต หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง(ภายนอก)	28.00	เมตร	190.00	5,320.00	75.00	2,100.00	7,420.00	
	- ไม้ฝ้าสำเร็จรูป	4.80	ตร.ม.	50.00	240.00	35.00	168.00	408.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.1</b>				<b>22,356.00</b>		<b>10,848.00</b>	<b>33,204.00</b>	
	<b>2.2 งานผนังและตกแต่งผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้านพร้อมทาสี	55.40	ตร.ม.	238.60	13,218.44	-	-	13,218.44	

โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านดงเมือง หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ .....วันที่ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 255๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ทับหลังขนาด 0.10x0.10 เมตร	40.00	ตร.ม.	70.00	2,800.00	133.00	5,320.00	8,120.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.2</b>				2,800.00		5,320.00	8,120.00	
	<b>2.3 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น</b>								
	- พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ	26.00	ตร.ม.	140.00	3,640.00	30.00	780.00	4,420.00	
	- กระเบื้องเซรามิกเรียบสี ขนาด 12" x 12" ชนิดเคลือบด้านกันเส้น	28.00	ตร.ม.	160.00	4,480.00	134.00	3,752.00	8,232.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.3</b>				8,120.00		4,532.00	12,652.00	
	<b>2.4 งานประตู - หน้าต่าง</b>								
	- ป1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	300.00	300.00	11,800.00	
	- น1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	300.00	1,200.00	9,200.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.4</b>				19,500.00		1,500.00	9,200.00	
	<b>2.5 งานทาสี</b>								
	- สีอะครีลิค 100% ทากายใน	55.40	ตร.ม.	40.00	2,216.00	30.00	1,662.00	3,878.00	
	- สีอะครีลิค 100% ทากายนอก	55.40	ตร.ม.	40.00	2,216.00	34.00	1,883.60	4,099.60	
	<b>รวมงานข้อ 2.5</b>				4,432.00		3,545.60	7,977.60	
	<b>2.6 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>								
	- แฉงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด 3 ช่องวงจร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 THW	100.00	เมตร	14.39	1,439.00	7.00	700.00	2,139.00	

โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านตูมเมือง หมู่ที่ 8  
 ต.ตันท่อสร้าง บ้านตูมเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกระซอน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ .....วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 255๗.....

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า VAF 2x2.5/1.5 SQ.MM	50.00	เมตร	8.87	443.50	5.00	250.00	693.50	
	- ถังดับเพลิงน้ำยาเคมีชนิดมือถือ 10 ปอนด์	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- เครื่องโม่หินเตี๊ยมครบแก้วชนิดกลม ขนาด 36 W.	5.00	ชุด	240.00	1,200.00	135.00	675.00	1,875.00	
	- เค้ารับคู่มือขุดดิน	2.00	ชุด	38.00	76.00	80.00	160.00	236.00	
	- สวิตซ์เดี่ยว	2.00	ชุด	38.00	76.00	80.00	160.00	236.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.6</b>				<b>9,734.50</b>		<b>2,645.00</b>	<b>12,379.50</b>	
<b>3</b>	<b>หมวดงานดินถม</b>								
	3.1 ดินถม/เกรดปรับเกลี่ย	200.00	ลบ.ม.	56.00	11,200.00	30.00	6,000.00	17,200.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.6</b>				<b>11,200.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>17,200.00</b>	

(ลงชื่อ) .....ผู้ประมาณราคา

(นายสุทิน สมจิตร์)

นายช่างโยธา