



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป			
	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕			
	เป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-			
	๕.๑ แบบ ป.ร.๕			
	๕.๒ แบบ ป.ร.๔			
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑	นางสาวภัทริภรณ์	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวิรัช	เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายวัฒนศักดิ์	เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔	นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลจิเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท


สถานที่ก่อสร้าง บ้านขาด หมู่ที่ 17 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานออกแบบประมาณราคา -


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12-ม.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ถนนในเขตชุมชน)	229,669.97	1.2726	292,278.01	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3365	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	1.07	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			292,278.01	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			292,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			

() ประธานกรรม (.....) กรรมการ
(นางสาวกชกรกรรณย์ จำปาโพธิ์) (นายวิรัช เหมือนกลาง)

() กรรมการ (.....) กรรมการ
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข) (นายมานพ ประโลมรัมย์)

() กรรมการ
(นายดิทธิศักดิ์ คำผาย)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ

ปริมาณงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรกว้าง

หนา

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

สถานที่

บ้านชาติ หมู่ที่ 17

ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

สายทาง

ระยะทาง

ไหล่ทางกว้าง

บ้านชาติ หมู่ที่ 17

125.00

เมตร

0.00

เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคันทาง								
	- งานถ่างป่าชุดต่อ	500.00	ตร.ม.	-	-	1.60	800.00	800.00	
	- งานไหล่ทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	-	ลบ.ม.	358.00	-	99.00	-	-	
	- ทราयर่องฟันปรับระดับ 0.05 ม.	25.00	ลบ.ม.	406.00	10,150.00	99.00	2,475.00	12,625.00	
2	งานผิวทางคอนกรีต (ค.2)	75.00	ลบ.ม.	1,919.00	143,925.00	498.00	37,350.00	181,275.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กไวเมท @0.2x0.2x0.04	500.00	ตร.ม.	30.00	15,000.00	5.00	2,500.00	17,500.00	
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	235.49	กก.	13.50	3,179.09	4.10	965.50	4,144.59	
	- เหล็ก TIE BAR (RB 12 มม.)	122.10	กก.	15.12	1,846.15	3.30	402.93	2,249.08	
4	งานรอยต่อคอนกรีต	217.00	เมตร	-	-	2.34	508.59	508.59	
	- แอสฟัลท์รอยต่อ	81.38	ลิตร	25.00	2,034.38	-	-	2,034.38	
	- แผ่นโฟม หนา 1-2 ซม.	1.04	แผ่น	20.00	20.83	-	-	20.83	
	รวมยอดยกไป							221,157.47	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ

ปริมาณงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สายทาง

บ้านขาด หมู่ที่ 17

ผิวจราจรกว้าง

4.00

เมตร

ระยะทาง

125.00

เมตร

หนา

0.15

เมตร

ไหล่ทางกว้าง

0.00

เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

สถานที่

บ้านขาด หมู่ที่ 17

ตำบลกระชอน

อำเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานไม้แบบ	37.50	ตร.ม.	-	-	133.00	4,987.50	221,157.47	
	- ไม้แบบ	7.50	ลบ.ฟ.	400.00	3,000.00	-	-	4,987.50	
	- ตะปู	9.38	กก.	56.00	525.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุ่นทั้งสิ้น							525.00	
								229,669.97	